



1 Planta de Obra Trecho 02
ESCALA 1/125

PROGRAMA DE NECESSIDADES

...AJUSTAR ACESSO PARA ACADEMIA DA SAUDE AO NOVO NIVEL DA PRAÇA (RAMPA/ESCALADA)
 ...REGULARIZAR PASSADO RAMPADO AO NOVO NIVEL DA PRAÇA INDICADO NO PROJETO
 ...EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA E CALISTENA DEVERÃO SER REFORMADOS E REAPROVEITADOS.

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS

PISO

01 _ SUBSTITUIR PISO EXISTENTE POR INTERRAVADO DE CONCRETO TIPO TUIOLINHO, DN.: 20x10 x 4 cm NA COR NATURAL . Fc=25Mpa PAGINAÇÃO ESCAMA DE PEIXE
A= 1373,06m²

02 _ PISO DE CONCRETO COR AZUL A=126,29m²

03 _ PISO DE CONCRETO COR VINHO A=392,13m²

04 _ SUBSTITUIR PISO EXISTENTE POR PISO EM PEDRA CARPI A=723,28m²

05 _ PISO INDUSTRIAL A=261,69m²

06 _ GRAMA NATURAL TIPO ESMERALDA PARA ÁREAS PERMEÁVEIS (CANTEIROS) A=1136,67m²

07 _ CAIXA DE ÁREA FUTMEÇA A= 96,36m²

LEGENDA - ESPECIFICAÇÕES REPRESENTAÇÃO GERAL

ITEM	REPRESENTAÇÃO	OBSERVAÇÕES GERAIS	QUANTITATIVOS (UNID.)
01		PISO INTERRAVADO DE CONCRETO TIPO TUIOLINHO, DN.: 20x10 x 4 cm NA COR NATURAL. Fc=25Mpa PAGINAÇÃO ESCAMA DE PEIXE	1373,06m ²
02		PISO DE CONCRETO COR AZUL	126,29m ²
03		PISO DE CONCRETO COR VINHO	392,13m ²
04		PEDRA CARPI	723,28m ²
05		PISO INDUSTRIAL	261,69m ²
06		GRAMA NATURAL TIPO ESMERALDA PARA ÁREAS PERMEÁVEIS (CANTEIROS)	1136,67m ²
07		CAIXA DE ÁREA FUTMEÇA	96,36m ²
08		ÁRVORES EXISTENTES A MANUT.	27 UNID
09		ÁRVORES/ARBUSTOS PROPOSTAS A PLANTAR.	73 UNID
10		BANCO DE MADEIRA COM BASE METÁLICA A INSTALAR (VER DETALHE)	24 UNID
11		BANCO DE CONCRETO (VER DETALHE)	04 UNID
12		LIXEIRA DE CONCRETO (VER DETALHE)	23 UNID
13		POSTES DE ILUMINAÇÃO EXISTENTES A REALIZAR. VER PROJETO ELÉTRICO	-
14		NOVA ILUMINAÇÃO PROPOSTA (MESMO MODELO DA EXISTENTE). VER PROJETO ELÉTRICO	-
15		NOVO REFLETOR COM ILUMINAÇÃO PROPOSTA. VER PROJETO ELÉTRICO	-
16		REBAPO DE PASSADO: EM PISO CIMENTADO COM PINTURA DE PISO COR NATURAL. VER DETALHE PRANCHA 05	06 UNID
17		PISO TÁTIL DE ALERTA 25x25cm, EM CONCRETO NA COR VERMELHA. Fc=25Mpa.	21,17m ²
18		PISO TÁTIL DE ALERTA 25x25cm, EM CONCRETO NA COR AMARELA. Fc=25Mpa.	04,01m ²
19		BRINQUEDOS DE PLAYGROUND VER DETALHE PRANCHA 11.	05 UNID
20		EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA	07 UNID
21		EQUIPAMENTOS DE CALISTENA EXISTENTES A MANUTER, SER REFORMADOS E REALIÇADOS.	-
22		AREENHA. VER DETALHE PRANCHA 07.	648,00m ²

Obs: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFIRMADAS NO LOCAL.

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

PROJETO: PROJETO ARQUITETÔNICO REFORMA PRAÇA MANOEL PACÍFICO DOS SANTOS

INTERESSADO: **Emídio S. Cabral Júnior** Arquiteto - Urbanista / CAU: A457270-3

PREFEITURA DE SOBRAL: Secretaria da Infraestrutura - SEINF

ENDEREÇO: RUA PREFEITO JERÔNIMO FERREIRA, 100 - CENTRO - SOBRAL - CE - CEP: 62010-000

MUNICÍPIO: SOBRAL

ASSUNTO: PLANTA DE OBRA TRECHO 02

ESCALA: 1/125

DATA: FEVEREIRO/2021

REVISÃO: 00

DESENHO: VICENTE LIMA REIS

PRANCHA: 04/12