

CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Sobral-CE, 27 de agosto de 2020.

À Comissão Permanente de Licitação

Sobral-CE

Empresa proponente: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DISTRITO DE APRAZIVEL, S/N, CIDADE DE SOBRAL-CE.

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 040/2020-SEINF/CPL

Prezados Senhores,


Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 040/2020-SEINF/CPL**, pelo preço global de **R\$ 71.259,31 (setenta e um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e um centavos centavos)** com prazo de execução de 90 (**noventa**) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de 'convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Romenik Parente Ponte, Carteira de Identidade nº 2002031066299 expedida em 21/08/2002, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº 018.993.233-33, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,




Francisco Romenik Parente Ponte

Administrador


CPF: 018.993.233-33

RG: 2002031066299



FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04



Rodrigo Moreira de Araújo

Engenheiro Civil

CREA: 39413-D

CPF: 916.092.753-49



CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE

FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798

CEP: 62010-970

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

OBRA: CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA MORRO BRANCO/ARACATIAÇU - SOBRAL

DATA: 27/08/2020

CNPJ: 29.276.312/0001-04

FONTE: SEINFRA 26.1

B.D.I. SERVI

20,76%

TOMADA DE PREÇOS Nº 040/2020-SEINF/CPL

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Rodrigo Moreira de Araújo

B.D.I. INSUMO

11,10%

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO	UND	QNT	RS UNT	RS C/ BDI	RS TOTAL
1,0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					RS 2.938,73
1,1	COMP.EXT 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	%	1,00	R\$ 2.433,53	R\$ 2.938,73	RS 2.938,73
2,0		INSTALAÇÃO DA OBRA - SERVIÇO					RS 1.083,24
2,1		PLACA DE OBRA					RS 1.083,24
2,1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 149,50	R\$ 180,54	RS 1.083,24
3,0		REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SERVIÇO					RS 38.557,58
3,1		LOCAÇÃO					RS 519,11
3,1.1	C2874	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA	M	2.076,43	R\$ 0,21	R\$ 0,25	RS 519,11
3,2		MOVIMENTO DE TERRA					RS 31.388,99
3,2.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	299,01	R\$ 6,33	R\$ 7,64	RS 2.284,44
3,2.2	C2796	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	199,34	R\$ 14,66	R\$ 17,70	RS 3.528,32
3,2.3	C3319	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	830,57	R\$ 4,84	R\$ 5,84	RS 4.850,53
3,2.4	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	83,06	R\$ 76,40	R\$ 92,26	RS 7.663,12
3,2.5	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	415,29	R\$ 21,34	R\$ 25,77	RS 10.702,02
3,2.6	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	83,06	R\$ 2,79	R\$ 3,37	RS 279,91
3,2.7	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	83,06	R\$ 20,74	R\$ 25,05	RS 2.080,65
3,3		ASSENTAMENTO DE TUBOS, CONEXÕES, INCL. TRANSPORTE, LIMPEZA E TESTE					RS 4.180,26
3,3.1	C2762	INJETAMENTO EM TUBO EXISTENTE PVC ATÉ 100mm INCL. DESLOCAMENTO	UN	1,00	R\$ 177,44	R\$ 214,28	RS 214,28
3,3.2	C0291	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 50mm	M	2.076,43	R\$ 1,58	R\$ 1,91	RS 3.965,98
3,4		BLOCO DE ANCORAGEM					RS 81,33
3,4.1	C3403	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa	M3	0,13	R\$ 518,09	R\$ 625,65	RS 81,33
3,5		CADASTRO					RS 2.387,89
3,5.1	C0583	CADASTRO DE REDE DE ÁGUA (MEIO MAGNÉTICO)	M	2.076,43	R\$ 0,95	R\$ 1,15	RS 2.387,89
4,0		REDE DE DISTRIBUIÇÃO - MATERIAL					RS 19.555,48
4,0		FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO					RS 19.326,51
4,0	I3159	TUBO PVC PBA JETI CL-12 DN 50 (NBR-5647)	M	2.093,88	R\$ 8,31	R\$ 9,23	RS 19.326,51
4,2		FORNECIMENTO DE CONEXÕES E PCS ESPECIAIS					RS 228,97
4,2.1	I3123	LUVA DE CORRER PBA DN 50	UN	1,00	R\$ 6,10	R\$ 6,78	RS 6,78
4,2.2	I3107	CURVA 22 30° PBA COM PONTA E BOLSA DN 50	UN	4,00	R\$ 11,01	R\$ 12,23	RS 48,92
4,2.3	I3099	CAP PBA DN 50	UN	5,00	R\$ 4,03	R\$ 4,48	RS 22,40
4,2.4	I3142	TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 50	UN	4,00	R\$ 10,31	R\$ 11,45	RS 45,80
4,2.5	I3110	CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 50	UN	2,00	R\$ 10,56	R\$ 11,73	RS 23,46
4,2.6	I3113	CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 50	UN	3,00	R\$ 13,75	R\$ 15,28	RS 45,84
4,2.7	I7500	PASTA LUBRIFICANTE - DISNAGA 1000g	UN	1,00	R\$ 32,20	R\$ 35,77	RS 35,77
5,0		LIGAÇÃO PREDIAL - SERVIÇOS					RS 5.179,24
5,1	C2865	LIGAÇÃO PREDIAL D'ÁGUA PADRÃO CAGECE	UN	22,00	R\$ 38,69	R\$ 46,72	RS 1.027,84
5,2	C2919	RAMAL PREDIAL S/ PAVIMENTAÇÃO	M	330,00	R\$ 10,42	R\$ 12,58	RS 4.151,40
6,0		LIGAÇÃO PREDIAL - MATERIAL					RS 3.945,04
6,1	I2904	COLAR DE TOMADA PVC C/TRAVAS SAIDA ROSC. DN 50 x 3/4"	UN	22,00	R\$ 5,62	R\$ 6,24	RS 137,28
6,2	I2961	TUBO DE POLIETILENO PE-5 20 (NBR-8417)	M	330,00	R\$ 2,56	R\$ 2,84	RS 937,20
6,3	I2899	ADAPTADOR PARA POLIETILENO 20 x 3/4"	UN	44,00	R\$ 2,03	R\$ 2,26	RS 99,44
6,4	I8384	KIT CAVALETE POLIPROPILENO 3/4" - P003 (CONEXÕES C/REFORÇO BLIN)	UN	22,00	R\$ 40,60	R\$ 45,11	RS 992,42
6,5	I2943	HIDRÔM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 m ³ /h, 3/4" - COMPLETO	UN	22,00	R\$ 71,53	R\$ 79,47	RS 1.748,34
6,6	I6354	TORNEIRA PVC 3/4 PARA JARDIM	UN	22,00	R\$ 1,24	R\$ 1,38	RS 30,36
TOTAL GERAL							RS 71.259,31

Francisco Romnik Parente Ponte

Francisco Romnik Parente Ponte
Administrador
CPF: 018.993.233-33
RG: 2002031066299

Rodrigo Moreira de Araújo

Rodrigo Moreira de Araújo
Engenheiro Civil
Crea: 39413-D
CPF: 916.092.753-49

[Handwritten signature]

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04

OBRA: CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA MORRO BRANCO/ARACATIAÇU - SOBRAL

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
			30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			TOTAIS (R\$)
			%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 2.938,73	33,33%	R\$979,48	33,33%	R\$979,48	33,34%	R\$979,77	100,00%	R\$2.938,73
2.0	INSTALAÇÃO DA OBRA - SERVIÇO	R\$ 1.083,24	100,00%	R\$1.083,24	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.083,24
3.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SERVIÇO	R\$ 38.557,58	50,00%	R\$19.278,79	50,00%	R\$19.278,79	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$38.557,58
4.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - MATERIAL	R\$ 19.555,48	50,00%	R\$9.777,74	50,00%	R\$9.777,74	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$19.555,48
6.0	LIGAÇÃO PREDIAL - SERVIÇOS	R\$ 5.179,24	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$2.589,62	50,00%	R\$2.589,62	100,00%	R\$5.179,24
6.0	LIGAÇÃO PREDIAL - MATERIAL	R\$ 3.945,04	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$1.972,52	50,00%	R\$1.972,52	100,00%	R\$3.945,04
SIMPLES		R\$ 71.259,31	43,67%	R\$31.119,25	48,55%	R\$34.598,15	7,78%	R\$5.541,91	100,00%	R\$71.259,31
ACUMULADO			43,67%	R\$31.119,25	92,22%	R\$65.717,40	100,00%	R\$71.259,31		

Francisco Romnik Parente Ponte

Francisco Romnik Parente Ponte

Administrador

CPF: 018.993.233-33

RG: 2002031066299

Rodrigo Moreira de Araújo

Rodrigo Moreira de Araújo

Engenheiro Civil

Crea: 39413-D

CPF: 916.092.753-49


fm
[Signature]

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE

FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798

CEP: 62010-970



TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2020-SEINF/CPL
 EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME
 CNPJ: 29.276.312/0001-04

OBRA: CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA MORRO BRANCO/ARACATIAÇU - SOBRAL

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE BDI = 11,10 %

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	1,69%
--------------------------------	-------

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO (PREÇO DE VENDA DO SERVIÇO)

1 - IMPOSTOS (I)	
1.1 - COFINS	3,00%
1.2 - PIS	0,65%
1.3 - ISS	0,00%
1.4 - CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)	0,00%
	3,65%

III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE CUSTO

2 - LUCRO (L)	3,50%
3 - GARANTIA (G)+SEGURO (S)	0,30%
4 - RISCO (R)	0,56%
6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,85%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = \frac{((1+(AC+S+R+G)) \times (1+DF) \times (1+L))}{(1-I) - 1} \times 100$$

B D I = 11,10 %


Francisco Romenik Parente Ponte

Francisco Romenik Parente Ponte
 Administrador
 CPF: 018.993.233-33
 RG: 2002031066299

Rodrigo Moreira de Araújo
 Engenheiro Civil
 Crea: 39413-D
 CPF: 916.092.753-49

me

TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2020-SEINF/CPL
 EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME
 CNPJ: 29.276.312/0001-04



OBRA: CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA MORRO BRANCO/ARACATIAÇU - SOBRAL

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B D I = 20,76 %

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 4,47%

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO (PREÇO DE VENDA DO SERVIÇO)

1 - IMPOSTOS (I)
 1.1 - COFINS 3,00%
 1.2 - PIS 0,65%
 1.3 - ISS 0,00% 5,65%
 1.4 - CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) 2,00%

III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE CUSTO

2 - LUCRO (L) 6,74%
 3 - GARANTIA (G)+SEGURO (S) 0,28%
 4 - RISCO (R) 1,00%
 6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,94%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B.D.I. = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1 \times 100$$

B D I = 20,76 %

Francisco Romenik Parente Ponte

Francisco Romenik Parente Ponte
 Administrador
 CPF: 018.993.233-33
 RG: 2002031066299

Rodrigo Moreira de Araújo

Rodrigo Moreira de Araújo
 Engenheiro Civil
 Crea: 39413-D
 CPF: 916.092.753-49

[Handwritten initials]