



PROGRAMA DE NECESSIDADES

- ...AJUSTAR ACESSO PARA ACADENIA DA SAQUE AO NOVO NIVEL DA PRAÇA (RAMPA/ESCALADA)
- ...REGULARIZAR PASSO RAMPADO AO NOVO NIVEL DA PRAÇA INDICADO NO PROJETO
- ...EQUIPAMENTOS DE ACADENIA E CALISTENA DEVERÃO SER REFORMADOS E REAPROVITADOS.

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAS

**PISO**

- SUBSTITUIR PISO EXISTENTE POR INTERTRAVO DE CONCRETO TIPO TUOLINHO, DIM.: 20x10 x 4 cm NA COR NATURAL, Fc=25Mpa PACNAÇÃO ESCAMA DE PEIXE A= 1373,06m<sup>2</sup>
- PISO DE CONCRETO COR AZUL A=126,29m<sup>2</sup>
- PISO DE CONCRETO COR VIMHO A=307,13m<sup>2</sup>
- SUBSTITUIR PISO EXISTENTE POR PISO EM PEDRA CARRI A=723,28m<sup>2</sup>
- PISO INDUSTRIAL A=261,69m<sup>2</sup>
- GRAMA NATURAL TIPO ESMERALDA PARA AREAS PERMEAVES (CANTEROS) A=1136,67m<sup>2</sup>
- CAIXA DE AREIA FUTMESA A= 96,36m<sup>2</sup>

LEGENDA - ESPECIFICAÇÕES REPRESENTAÇÃO GERAL

ITEM	REPRESENTAÇÃO	OBSERVAÇÕES GERAIS	QUANTITATIVO (m <sup>2</sup> /un)
01		PISO INTERTRAVO DE CONCRETO TIPO TUOLINHO, DIM.: 20x10 x 4 cm NA COR NATURAL, Fc=25Mpa PACNAÇÃO ESCAMA DE PEIXE	1373,06m <sup>2</sup>
02		PISO DE CONCRETO COR AZUL	126,29m <sup>2</sup>
03		PISO DE CONCRETO COR VIMHO	307,13m <sup>2</sup>
04		PEDRA CARRI	723,28m <sup>2</sup>
05		PISO INDUSTRIAL	261,69m <sup>2</sup>
06		GRAMA NATURAL TIPO ESMERALDA PARA AREAS PERMEAVES (CANTEROS)	568,44m <sup>2</sup>
07		CAIXA DE AREIA FUTMESA	96,36m <sup>2</sup>
08		ARVORES EXISTENTES A MANTER.	27 UNO
09		ARVORES/ARBUSTOS PROPOSTAS A PLANTAR.	73 UNO
10		BANCOS EM MADEIRA COM BASE METALICA A INSTALAR, (VER DETALHE)	24 UNO
11		BANCOS DE CONCRETO, (VER DETALHE)	04 UNO
12		LIXEIRA DE CONCRETO (VER DETALHE)	23 UNO
13		POSTES DE ILUMINAÇÃO EXISTENTES A RELOCAR, VER PROJETO ELETRICO	-
14		NOVA ILUMINAÇÃO PROPOSTA (MESMO MODELO DA EXISTENTE), VER PROJETO ELETRICO	-
15		NOVO REFLETOR COM ILUMINAÇÃO PROPOSTA, VER PROJETO ELETRICO	-
16		REPARO DE PASSO: EM PISO CIMENTADO COM PROTIVA DE PISO COR NATURAL, VER DETALHE PRANCHA 08	06 UNO
17		PISO TÁIL DE ALERTA 25x25cm, EM CONCRETO NA COR VERMELHA, Fc=25Mpa.	21,17m <sup>2</sup>
18		PISO TÁIL DE ALERTA 25x25cm, EM CONCRETO NA COR AMARELA, Fc=25Mpa.	04,01m <sup>2</sup>
19		BRINQUEDOS DE PLAYGROUND VER DETALHE PRANCHA 11.	05 UNO
20		EQUIPAMENTOS DE ACADENIA	07 UNO
21		EQUIPAMENTOS DE CALISTENA EXISTENTES A MANTER, SER REFORMADOS E REALÇADOS	-
22		CAIXA DE AREIA CAMPO PRANCHA 07.	648,00m <sup>2</sup>

DEB: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

PROJETO: PROJETO ARQUITETÔNICO REFORMA PRAÇA MANOEL PACIFICO DOS SANTOS

INTERESSADO: **Emidio S. Cabral Junior**  
 PREFEITURA DE SOBRAL, Arquiteto - Urbanista / CAU-A157270-9

ENDEREÇO: RUA PREFEITO JERONIMO, SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF  
 MUNICÍPIO: SOBRAL, Prefeitura Municipal de Sobral

ASSUNTO: PLANTA DE OBRA TRECHO 01 ESCALA: 1/125

**PREFEITURA DE SOBRAL**

DATA: FEVEREIRO/2021 | REVISÃO: 09 | DESENHO: WAGNER | PRANCHA: 03/12

1 Planta de Obra Trecho 01  
 ESCALA 1/125

ADJUSTAR ACESSO PARA ACADENIA DA SAQUE AO NOVO NIVEL DA PRAÇA (RAMPA/ESCALADA)

REGULARIZAR PASSO RAMPADO AO NOVO NIVEL DA PRAÇA INDICADO NO PROJETO

EQUIPAMENTOS DE ACADENIA E CALISTENA DEVERÃO SER REFORMADOS E REAPROVITADOS.

REPARO DE PASSO: EM PISO CIMENTADO COM PROTIVA DE PISO COR NATURAL, VER DETALHE PRANCHA 08

CAIXA DE AREIA FUTMESA