

**ANEXO – D1**

**MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**



**OBJETO:**

O presente memorial tem por objetivo demonstrar os SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO CACHORRÓDROMO, na sede de Sobral - CE – PROJETO PRÓPRIO.

**PROJETOS:**

A execução da presente obra deverá obedecer rigorosamente aos projetos, especificados e detalhes que serão fornecidos ao construtor com todas as características necessárias a perfeita execução dos serviços.

**NORMAS:**

Fazem parte integrante deste, independente de transcrição, todas as normas, especificações e métodos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tenham relação com os serviços objeto do contrato.

**ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA:**

A empreiteira se obriga, a saber, as responsabilidades legais vigentes, prestar toda assistência técnica e administrativa necessária, a fim de imprimir andamento conveniente às obras e serviços.

A responsabilidade técnica da obra será de profissional pertencente ao quadro de pessoal e devidamente habilitado e registrado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA.

**MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS:**

Todo material a ser utilizado na obra será de primeira qualidade. A mão de obra deverá ser idônea, de modo a reunir uma equipe homogênea, que assegurem o bom andamento dos serviços. Deverão ter no Canteiro todo o equipamento mecânico e ferramental necessário ao desempenho dos serviços.

### **DISPOSIÇÕES GERAIS:**

Estas especificações têm por objetivo estabelecer e determinar condições e tipos de materiais a serem empregados, assim como fornecer detalhes construtivos acerca dos serviços que ocorrerão por ocasião da obra. Qualquer discrepância entre estas especificações e os projetos a dúvida será dirigida pela fiscalização.

Correção por conta da empreiteira, todas as responsabilidades com as instalações provisórias da obra, tais como:

- Placa da obra – em conformidade com as normas do programa;
- Utilização de andaimes;

### **FIXAÇÃO DA CERCA:**

Deverá ser executada a escavação de furos com profundidade de 30 cm e diâmetro de 20 cm, com finalidade de fixação da cerca de alambrado. Onde o furo será preenchido com concreto.

Juntamente com a escavação de 30 cm de profundidade por 15 cm de largura por todo o perímetro da cerca (70,29 metros), onde será implantado o muro de contenção de areia.

### **CERCA DE ALAMBRADO:**

Deverá ser instalado uma cerca de alambrado com tudo de aço galvanizado 2", na cor azul marinho. No perímetro 70,29 m, com altura de 1,40 m distante 10cm do terreno ( vazio preenchido pela alvenaria ). No projeto encontra-se o modelo o qual deverá ser executado.

Haverá também um muro executado em alvenaria, abaixo do perímetro da cerca de alambrado, 10 cm acima do nível do terreno e 30 cm enterrado, contabilizando um total de 40 cm de alvenaria.

### **BANCOS E PISO:**

Instalação de quatro bancos em "U" sem encosto padrão, locados como representado em projeto.



O piso do será coberto com um colchão drenante de areia de altura 10 cm, no orçamento está contemplado um volume superior a este valor para eventuais desníveis que podem ser encontrados no terreno.


Como também um piso executado em concreto de área 12,27 m<sup>2</sup>, representado em projeto.

#### **PLAYGROUND PARA PET's:**

Os itens deverão seguir os projetos de execução, bem como a planilha de composição onde estão indicados os tipos de materiais utilizados no projeto.

A locação dos itens deve seguir o modelo encontrado no projeto do cachorródromo.

Segue em anexo os projetos de execução dos itens, como também o projeto de execução do cachorródromo.

  
\_\_\_\_\_  
Ênio Moreira de Farias  
RN 060048086-0  
CREA N° 39958