

OBRA: IMPLANTAÇÃO UNITÁRIA DE CACHORRÓDROMO
MUNICÍPIO: SOBRAL - CE
ORÇAMENTISTA: ÊNIO MOREIRA DE FARIAS CREA Nº39958
DATA: 20/05/2019

1.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					
1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO					
	QUANT.	COMPRIMENTO	PERÍMETRO	ALTURA	TOTAL(MÊS)
ADMINISTRAÇÃO	100,00				100,00
TOTAL					100,00
2.0 FIXAÇÃO DA CERCA					
2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M					
	QUANT.	ÁREA	PERÍMETRO	ALTURA	TOTAL(MÊS)
FURO PARA FIXAÇÃO	22,00	0,03		0,30	0,01
ESCAVAÇÃO PARA ALVENARIA			70,29	0,30	3,16
TOTAL					3,17
2.2 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO					
	QUANT.	ÁREA	PERÍMETRO	ALTURA	TOTAL(MÊS)
FURO PARA FIXAÇÃO	22,00	0,03		0,30	0,21
TOTAL					0,21
3.0 CERCA DE ALAMBRADO					
3.1 ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA					
	QUANT.	COMPRIMENTO	FOLGA	ALTURA	TOTAL(MÊS)
ÁREA TOTAL DE CERCA	1,00	70,29		1,40	98,41
AJUSTES			0,008		0,79
TOTAL					99,20
3.2 PORTÃO DE ALAMBRADO					
	QUANT.	COMPRIMENTO	PERÍMETRO	ALTURA	TOTAL(MÊS)
PORTÃO DE ALAMBRADO	2,00				2,00
TOTAL					2,00
3.3 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL					
	QUANT.	ÁREA	PERÍMETRO	ALTURA	TOTAL(MÊS)
CONTEÇÃO DE AREIA	1,00	28,12	70,29	0,40	28,12
TOTAL					28,12
3.4 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE					
	QUANT.	ÁREA	PERÍMETRO	ALTURA	TOTAL(MÊS)
ACABAMENTO DO MURO DE CONTENÇÃO	2,00	28,12	0,00	0,40	56,23
TOTAL					56,23
3.5 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA					
	QUANT.	ÁREA	PERÍMETRO	ALTURA	TOTAL(MÊS)
ACABAMENTO DO MURO DE CONTENÇÃO	2,00	28,12	0,00	0,40	56,23
TOTAL					56,23
4.0 BANCOS E PISO					
4.1 BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO					
	QUANT.	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	TOTAL(MÊS)
DIMENSÕES DO BANCO	4,00	2,00			8,00

OBRA: IMPLANTAÇÃO UNITÁRIA DE CACHORRÓDROMO
MUNICÍPIO: SOBRAL - CE
ORÇAMENTISTA: ÊNIO MOREIRA DE FARIAS CREA Nº39958
DATA: 20/05/2019

TOTAL						8,00
4.2 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO						
	QUANT.	ÁREA	PERÍMETRO	ALTURA	TOTAL(MÊS)	
PISO DE CONCRETO	1,00	12,27		0,05	0,61	
TOTAL						0,61
4.3 COLCHÃO DRENANTE DE AREIA (S/TRANSP)						
	QUANT.	ÁREA	PERÍMETRO	ALTURA	TOTAL(MÊS)	
VOLUME DE AREIA	1,00	265,00		0,12	31,80	
TOTAL						31,80
4.4 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM						
	QUANT.	ÁREA	PERÍMETRO	ALTURA	TOTAL(MÊS)	
VOLUME DE AREIA A SER TRANSPORTADA	1,00	265,00		0,12	31,80	
TOTAL						31,80
5.0 PLAYGROUND PARA PET						
5.1 PINTURA						
	QUANT.	COMPRIMENTO	PERÍMETRO	ALTURA	TOTAL(MÊS)	
VALOR ESTIPULADO	5,00				5,00	
TOTAL						5,00
5.2 CONJUNTO DE TRÊS GANGORRAS						
	QUANT.	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	TOTAL(MÊS)	
BASE DE TUBO	1,00	4,00			4,000	
PLATAFORMA	3,00	2,00	0,20	0,02	0,024	
TUBOS PARA PLATAFORMA	3,00	4,00			12,000	
TUBOS PARA ROTAÇÃO	3,00	0,15			0,450	
TOTAL						
5.3 BEBEDOURO						
	QUANT.	COMPRIMENTO	PERÍMETRO	ALTURA	TOTAL(MÊS)	
VALOR ESTIPULADO	3,00				3,00	
TOTAL						3,00
5.4 ANEL DE PASSAGEM						
	QUANT.	COMPRIMENTO	VOLUME	ALTURA	TOTAL(MÊS)	
VOLUME DE MADEIRA	1,00		0,0050		0,005	
TOTAL						
5.5 CONJUNTO DE OBSTACULOS PARA SALTAR						
	QUANT.	COMPRIMENTO	VOLUME	ALTURA	TOTAL(MÊS)	
VOLUME DE MADEIRA	1,00		0,02		0,02	
TUBO DE AÇO GALVANIZADO	1,00	2,31			2,31	
TUBO DE PVC	1,00	13,86			13,86	
TOTAL						
5.6 VARETAS						


OBRA: IMPLANTAÇÃO UNITARIA DE CACHORRÓDROMO
MUNICÍPIO: SOBRAL - CE
ORÇAMENTISTA: ÊNIO MOREIRA DE FARIAS CREA N°39958
DATA: 20/05/2019

	QUANT.	COMPRIMENTO	PERÍMETRO	ALTURA	TOTAL(MÊS)
TUBO DE PVC	1,00	1,30			1,30
TOTAL					1,30

5.7
RAMPA TRAPEZOIDAL


	QUANT.	ESPESSURA	PERÍMETRO	ÁREA	TOTAL(MÊS)
QUANTIDADE DE MADEIRA	1,00	0,012		4,05	0,050
TOTAL					

5.8
CONJUNTO DE RAMPAS

	QUANT.	ESPESSURA	PERÍMETRO	ÁREA	TOTAL(MÊS)
QUANTIDADE DE MADEIRA	1,00	0,020		5,55	0,110
TOTAL					0,110

5.9
RAMPA COM TUBO DE PASSAGEM

	QUANT.	ESPESSURA	PERÍMETRO	ÁREA	TOTAL(MÊS)
QUANTIDADE DE MADEIRA	1,00	0,020		4,68	0,090
TOTAL					0,090


 Agência Municipal do Meio Ambiente - AMA

ÊNIO MOREIRA DE FARIAS

CREA-CE: 39958 - Mat. 22.32