


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO DA AV. ANTÔNIO PAULA PESSOA, COHAB II

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 21/05/2020

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS								SUBTOTAL	TOTAL
				QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	6,00
		PLACA PADRÃO PREFEITURA DE SOBRAL		1,00	3,00	2,00						6,00	
1.2	C4994	LOCAÇÃO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	3,00
		USO DOS FUNCIONÁRIOS PARA O PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA		3,00	1,00							3,00	
1.3	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	1,00
		INSTALAÇÃO PROVISÓRIA SAAE		1,00								1,00	
1.4	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	1,00
		INSTALAÇÃO PROVISÓRIA SAAE ENEL		1,00								1,00	
1.5	C4995	LOCAÇÃO DE CONTEINER BANHEIRO COM 02 VASOS SANITÁRIOS, 01 LAVATÓRIO E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M	MÊS	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	3,00
		USO DOS FUNCIONÁRIOS PARA O PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA		3,00	1,00							3,00	
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS											
2.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	416,80
		RETIRADA PARA EXECUÇÃO DO MEIO-FIO					0,25	1588,20				397,05	
		RETIRADA PARA EXECUÇÃO DA SARJETA					0,15	60,00				9,00	
		RETIRADA PARA EXECUÇÃO DAS CAIXAS ELÉTRICAS		43,00			0,50	0,50				10,75	
	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	507,56
		RETIRADA PARA EXECUÇÃO DO MEIO-FIO					0,25	1588,20		1,2500		496,31	
		RETIRADA PARA EXECUÇÃO DA SARJETA					0,15	60,00		1,2500		11,25	
2.3	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	507,56
		RETIRADA PARA EXECUÇÃO DO MEIO-FIO					0,25	1588,20		1,2500		496,31	
		RETIRADA PARA EXECUÇÃO DA SARJETA					0,15	60,00		1,2500		11,25	
3		MOVIMENTO DE TERRA											
3.1	C4814	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	84,64
		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO(0,04255cm até o colchão da pavimentação) - PISO INTERTRAVADO + PODOTÁTIL		1,00		0,04		1055,83				44,93	
		COLCHÃO PARA MEIO-FIO(0,10 nivelamento remoção da pedra tosca)		1,00		0,10		397,05				39,71	
4		PISO											
4.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	366,73
		PISO PODOTÁTIL VERMELHO - TRECHO 01						41,25				41,25	
		PISO PODOTÁTIL VERMELHO - TRECHO 02						47,25				47,25	
		PISO PODOTÁTIL VERMELHO - TRECHO 03						47,25				47,25	
		PISO PODOTÁTIL VERMELHO - TRECHO 04						47,25				47,25	
		PISO PODOTÁTIL VERMELHO - TRECHO 05						47,25				47,25	
		PISO PODOTÁTIL VERMELHO - TRECHO 06						41,98				41,98	
		PISO PODOTÁTIL VERMELHO - TRECHO 07						47,25				47,25	
		PISO PODOTÁTIL VERMELHO - TRECHO 08						47,25				47,25	
4.2	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	406,06
		PISO PODOTÁTIL VERMELHO - TRECHO 01						41,25				41,25	
		PISO PODOTÁTIL VERMELHO - TRECHO 02						53,25				53,25	
		PISO PODOTÁTIL VERMELHO - TRECHO 03						53,25				53,25	
		PISO PODOTÁTIL VERMELHO - TRECHO 04						53,25				53,25	
		PISO PODOTÁTIL VERMELHO - TRECHO 05						53,25				53,25	
		PISO PODOTÁTIL VERMELHO - TRECHO 06						45,31				45,31	
		PISO PODOTÁTIL VERMELHO - TRECHO 07						53,25				53,25	
		PISO PODOTÁTIL VERMELHO - TRECHO 08						53,25				53,25	
4.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	283,04
		PISO PODOTÁTIL VERMELHO - TRECHO 01						30,25				30,25	
		PISO PODOTÁTIL VERMELHO - TRECHO 02						36,25				36,25	
		PISO PODOTÁTIL VERMELHO - TRECHO 03						36,25				36,25	
		PISO PODOTÁTIL VERMELHO - TRECHO 04						36,25				36,25	
		PISO PODOTÁTIL VERMELHO - TRECHO 05						36,25				36,25	
		PISO PODOTÁTIL VERMELHO - TRECHO 06						35,29				35,29	
		PISO PODOTÁTIL VERMELHO - TRECHO 07						36,25				36,25	
		PISO PODOTÁTIL VERMELHO - TRECHO 08						36,25				36,25	
4.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	283,04
		PISO PODOTÁTIL VERMELHO - TRECHO 01						30,25				30,25	
		PISO PODOTÁTIL VERMELHO - TRECHO 02						36,25				36,25	
		PISO PODOTÁTIL VERMELHO - TRECHO 03						36,25				36,25	
		PISO PODOTÁTIL VERMELHO - TRECHO 04						36,25				36,25	
		PISO PODOTÁTIL VERMELHO - TRECHO 05						36,25				36,25	
		PISO PODOTÁTIL VERMELHO - TRECHO 06						35,29				35,29	
		PISO PODOTÁTIL VERMELHO - TRECHO 07						36,25				36,25	
		PISO PODOTÁTIL VERMELHO - TRECHO 08						36,25				36,25	
4.5	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	M2	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	129,80
		RAMPAS_TRECHO 01		2,00	4,00		2,20					17,60	
		RAMPAS_TRECHO 02		2,00	4,00		2,20					17,60	
		RAMPAS_TRECHO 03		2,00	4,00		2,20					17,60	
		RAMPAS_TRECHO 04		2,00	4,00		2,20					17,60	




SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO DA AV. ANTÔNIO PAULA PESSOA_COHAB II

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 21/05/2020

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS							SUBTOTAL	TOTAL	
				QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.			TAXAS
		RAMPAS_TRECHO 05		2,00	4,00		2,20					17,60	
		RAMPAS_TRECHO 06		1,00	4,00		2,20					8,80	
		RAMPAS_TRECHO 06		1,00	4,00		1,65					6,60	
		RAMPAS_TRECHO 07		2,00	4,00		2,20					17,60	
		RAMPAS_TRECHO 08		1,00	4,00		2,20					8,80	
5		DRENAGEM SUPERFICIAL											
5.1	C0367	BAUQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	1588,20
		CANTEIRO PERIMETRO - TRECHO 01		1,00	172,54					-16,0000		156,54	
		CANTEIRO PERIMETRO - TRECHO 02		1,00	222,74					-16,0000		206,74	
		CANTEIRO PERIMETRO - TRECHO 03		1,00	222,52					-16,0000		206,52	
		CANTEIRO PERIMETRO - TRECHO 04		1,00	220,92					-16,0000		204,92	
		CANTEIRO PERIMETRO - TRECHO 05		1,00	222,30					-16,0000		206,30	
		CANTEIRO PERIMETRO - TRECHO 06		1,00	210,16					-16,0000		194,16	
		CANTEIRO PERIMETRO - TRECHO 07		1,00	222,50					-16,0000		206,50	
		CANTEIRO PERIMETRO - TRECHO 08		1,00	222,52					-16,0000		206,52	
5.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	236,00
		CANTEIRO PERIMETRO - TRECHO 01 - TRAVAMENTO JARDIM		10,00	2,00							20,00	
		CANTEIRO PERIMETRO - TRECHO 02 - TRAVAMENTO JARDIM		16,00	2,00							32,00	
		CANTEIRO PERIMETRO - TRECHO 03 - TRAVAMENTO JARDIM		16,00	2,00							32,00	
		CANTEIRO PERIMETRO - TRECHO 04 - TRAVAMENTO JARDIM		16,00	2,00							32,00	
		CANTEIRO PERIMETRO - TRECHO 05 - TRAVAMENTO JARDIM		16,00	2,00							32,00	
		CANTEIRO PERIMETRO - TRECHO 06 - TRAVAMENTO JARDIM		14,00	2,00							28,00	
		CANTEIRO PERIMETRO - TRECHO 07 - TRAVAMENTO JARDIM		14,00	2,00							28,00	
		CANTEIRO PERIMETRO - TRECHO 08 - TRAVAMENTO JARDIM		16,00	2,00							32,00	
5.3	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	247,24
		RAMPAS_TRECHO 01 - SARJETA		2,00	4,00		0,15					1,20	
		RAMPAS_TRECHO 02 - SARJETA		2,00	4,00		0,15					1,20	
		RAMPAS_TRECHO 03 - SARJETA		2,00	4,00		0,15					1,20	
		RAMPAS_TRECHO 04 - SARJETA		2,00	4,00		0,15					1,20	
		RAMPAS_TRECHO 05 - SARJETA		2,00	4,00		0,15					1,20	
		RAMPAS_TRECHO 06 - SARJETA		1,00	4,00		0,15					0,60	
		RAMPAS_TRECHO 06 - SARJETA		1,00	4,00		0,15					0,60	
		RAMPAS_TRECHO 07 - SARJETA		2,00	4,00		0,15					1,20	
		RAMPAS_TRECHO 08 - SARJETA		1,00	4,00		0,15					0,60	
		CANTEIRO PERIMETRO - TRECHO 01		1,00	172,54		0,15			-16,0000		23,48	
		CANTEIRO PERIMETRO - TRECHO 02		1,00	222,74		0,15			-16,0000		31,01	
		CANTEIRO PERIMETRO - TRECHO 03		1,00	222,52		0,15			-16,0000		30,98	
		CANTEIRO PERIMETRO - TRECHO 04		1,00	220,92		0,15			-16,0000		30,74	
		CANTEIRO PERIMETRO - TRECHO 05		1,00	222,30		0,15			-16,0000		30,95	
		CANTEIRO PERIMETRO - TRECHO 06		1,00	210,16		0,15			-16,0000		29,12	
		CANTEIRO PERIMETRO - TRECHO 07		1,00	222,50		0,15			-16,0000		30,98	
		CANTEIRO PERIMETRO - TRECHO 08		1,00	222,52		0,15			-16,0000		30,98	
6		URBANIZAÇÃO, MOBILIÁRIO, ACESSIBILIDADE E CANTEIROS											
6.1		URBANIZAÇÃO E MOBILIÁRIO											
6.1.1	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	469,34
		ÁREA VERDE CANTEIROS - TRECHO 01		2,00				4,17				8,34	
		ÁREA VERDE CANTEIROS - TRECHO 01		4,00	3,80		2,00					30,40	
		ÁREA VERDE CANTEIROS - TRECHO 02		2,00				3,37				6,74	
		ÁREA VERDE CANTEIROS - TRECHO 02		6,00	3,80		2,00					45,60	
		ÁREA VERDE CANTEIROS - TRECHO 02		1,00	5,80		2,00					11,60	
		ÁREA VERDE CANTEIROS - TRECHO 03		2,00				3,36				6,72	
		ÁREA VERDE CANTEIROS - TRECHO 03		6,00	3,80		2,00					45,60	
		ÁREA VERDE CANTEIROS - TRECHO 03		1,00	5,80		2,00					11,60	
		ÁREA VERDE CANTEIROS - TRECHO 04		2,00				3,17				6,34	
		ÁREA VERDE CANTEIROS - TRECHO 04		6,00	3,80		2,00					45,60	
		ÁREA VERDE CANTEIROS - TRECHO 04		1,00	5,80		2,00					11,60	
		ÁREA VERDE CANTEIROS - TRECHO 05		2,00				3,17				6,34	
		ÁREA VERDE CANTEIROS - TRECHO 05		6,00	3,80		2,00					45,60	
		ÁREA VERDE CANTEIROS - TRECHO 05		1,00	5,80		2,00					11,60	
		ÁREA VERDE CANTEIROS - TRECHO 06		2,00				3,17				6,34	
		ÁREA VERDE CANTEIROS - TRECHO 06		6,00	4,00		1,76					42,24	
		ÁREA VERDE CANTEIROS - TRECHO 07		2,00				3,17				6,34	
		ÁREA VERDE CANTEIROS - TRECHO 07		6,00	3,80		2,00					45,60	
		ÁREA VERDE CANTEIROS - TRECHO 07		1,00	5,80		2,00					11,60	
		ÁREA VERDE CANTEIROS - TRECHO 08		2,00				3,17				6,34	
		ÁREA VERDE CANTEIROS - TRECHO 08		6,00	3,80		2,00					45,60	
		ÁREA VERDE CANTEIROS - TRECHO 08		1,00	5,80		2,00					11,60	
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
7.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	90,00
		CONFORME PROJETO ELÉTRICO		1,00	90,00							90,00	
7.2	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	4500,00
		CONFORME PROJETO ELÉTRICO		1,00	4500,00							4500,00	
7.3	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	8,00
		CONFORME PROJETO ELÉTRICO		8,00								8,00	
7.4	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	1,00



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO DA AV. ANTÔNIO PAULA PESSOA_COHAB II

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 21/05/2020

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS							SUBTOTAL	TOTAL	
				QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.			TAXAS
		CONFORME PROJETO ELÉTRICO		1,00								1,00	
7.5	C3910	HASTE DE TERRA 5/8"x3,00m GCW 19L30	UN	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	3,00
		CONFORME PROJETO ELÉTRICO		3,00								3,00	
7.6	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	3,00
		CONFORME PROJETO ELÉTRICO		3,00								3,00	
7.7	COMP.EXT_01	CONJUNTO C/02 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 150 W MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=10M	UN	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	40,00
		CONFORME PROJETO ELÉTRICO		40,00								40,00	
7.8	C4842	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (40x40x60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	43,00
		CONFORME PROJETO ELÉTRICO		43,00								43,00	
7.9	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	UN	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	600,00
		CONFORME PROJETO ELÉTRICO		600,00								600,00	
7.10	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	420,00
		CONFORME PROJETO ELÉTRICO		420,00								420,00	
	C4772	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	30,00
		CONFORME PROJETO ELÉTRICO		30,00								30,00	
7.12	C4772	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	400,00
		CONFORME PROJETO ELÉTRICO		400,00								400,00	
7.13	C4772	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	2,00
		CONFORME PROJETO ELÉTRICO		2,00								2,00	
7.14	C4772	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	UN	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	3,00
		CONFORME PROJETO ELÉTRICO		3,00								3,00	
7.15	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	6,45
		CONFORME PROJETO ELÉTRICO		43,00	0,50	0,60	0,50					6,45	
8		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS											
8.1	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	840,00
		CONFORME PROJETO HIDRÁULICO		1,00	840,00							840,00	
8.2	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	8,00
		CONFORME PROJETO HIDRÁULICO		8,00								8,00	
8.3	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	8,00
		CONFORME PROJETO HIDRÁULICO		8,00								8,00	
		SERVIÇOS FINAIS											
9.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	1185,63
		PISO INTERTRAVADO CINZA		1,00				366,73				366,73	
		PISO INTERTRAVADO COLORIDO		1,00				406,06				406,06	
		PISO PODOTÁTIL		1,00				283,04				283,04	
		PISO DE CONCRETO		1,00				129,80				129,80	

Yan Protá F. Marques
Coord. de Plan. e Orçamento /CRE/
ICE:333596
Secretaria da Infraestrutura-SEINF
Prefeitura Municipal de Sobral