


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONCLUSÃO DO CENTRO DE TURISMO DE SOBRAL-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 05/05/2020

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS								SUBTOTAL	TOTAL	
				QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS			
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA														
1.1	COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	MES	3,00								3,00	3,00	
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
SERVIÇOS PRELIMINARES														
2.1	C1937	PLAÇAS PADRÃO DE OBRA	M2	1,00	3,00	2,00						6,00	6,00	
		PLACA PADRÃO PREFEITURA DE SOBRAL												
2.2	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00								1,00	1,00	
		LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA - SAAE												
2.3	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00								1,00	1,00	
		LIGAÇÃO DE ENERGIA PROVISÓRIA												
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS														
3.1	C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	M2	1,00	10,12		0,15					1,52	1,52	
		DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL PARA INSTALAÇÃO DE CALHA PLUVIAL												
3.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,00					1,52	1,2000		1,82	1,82	
		BOTA FORA (CONSIDERADO 20% DE EMPOLAMENTO)												
3.3	C2933	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 3 KM	M3	1,00					1,52	1,2000		1,82	1,82	
		BOTA FORA (CONSIDERADO 20% DE EMPOLAMENTO)												
PREÇOS														
	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13, 3MP e C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,00		0,05		8,20				0,41	0,41	
		ADMINISTRAÇÃO (PARCIAL)												
4.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL, ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	1,00				8,58				8,58	8,58	
		POLIMENTO DO PISO INDUSTRIAL (PAVIMENTO TÉRREO)		1,00				18,50				18,50	18,50	
		ADMINISTRAÇÃO		1,00				2,39				2,39	2,39	
		DML		1,00				21,52				21,52	21,52	
		HALL SUPERIOR		1,00										
MEZANINO														
5.1	C3467	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHUFBADOR PARABOLIT DE 3/4" x 1"	UN	48,00								48,00	48,00	
		CONFORME DETALHE 01 DO PROJETO ESTRUTURAL												
5.2	C1878	PERFIL METÁLICO 1" PRÉ-PINTADO C/ H=300mm	M	3,00	7,20							21,60	21,60	
		CONFORME PROJETO ESTRUTURAL		1,00	7,27							7,27	7,27	
		CONFORME PROJETO ESTRUTURAL		1,00	6,20							6,20	6,20	
		CONFORME PROJETO ESTRUTURAL		1,00	2,17							2,17	2,17	
		CONFORME PROJETO ESTRUTURAL		1,00	1,45							1,45	1,45	
5.3	COMP.EXT_02	PISO EM ASSOALHO DE MADEIRA LEI (IPÊ) - COMERCIAL, RÉGUAS MACHO E FÊMEA 20CM X 2 CM, SOBRE LINHAS DE MADEIRA 20CM X 8CM	M2	1,00				77,20				77,20	77,20	
		MEZANINO												
5.4	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	1,00				77,20				77,20	77,20	
		APLICAÇÃO DE VERNIZ NAS DUAS FACES DO PISO DE MADEIRA												
5.5	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 30 MICRA C/REVÓLVER	M2	2,00	38,69	0,36						27,86	27,86	
		PINTURA ESMALTE EM PERFIL METÁLICO - LATERAIS		1,00	38,69	0,20						7,74	7,74	
		PINTURA ESMALTE EM PERFIL METÁLICO - FUNDO												
PAREDES E PAINÉIS														
6.1	C0073	ALVENARIA DE TUJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP. = 10cm (1:1:8)	M2	1,00	1,00	2,50						2,50	2,50	
		FECHAMENTO DE ABERTURA EM MURO EXISTENTE NOS FUNDOS		1,00	0,30	2,50						0,75	0,75	
		FECHAMENTO DE PORTA ANDAR SUPERIOR												
6.2	C1177	ALVENARIA DE BLOCOS DE VIDRO (20x20x10)cm	M2	1,00	3,25	0,20						0,65	0,65	
		COBOGÓ BANHEIRO - TÉRREO												
REVESTIMENTOS														
7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	2,00				3,25				6,50	6,50	
7.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRACO 1:4	M2	2,00				3,25				6,50	6,50	
7.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) PEI-5/PECA - P/ PAREDE	M2	1,00	16,93	1,70						28,78	28,78	
		W.CS		1,00	8,00	1,70						13,60	13,60	
		COPA												
7.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	1,00	16,93	1,70						28,78	28,78	
		W.CS		1,00	8,00	1,70						13,60	13,60	
		COPA												
ESQUADRIAS														
8.1	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,60X2,10)m	UN	1,00								3,00	3,00	



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
OBJETO: CONCLUSÃO DO CENTRO DE TURISMO DE SOBRAL-CE
LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
DATA: 05/05/2020

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS								SUBTOTAL	TOTAL
				QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS		
				3,00								3,00	
8.2	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,70X 2,10)m	UN	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	2,00
				2,00								2,00	
8.3	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1,00X 2,10)m	UN	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	1,00
		P13		1,00								1,00	
8.4	C1984	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (2,00X 2,10)m	UN	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	3,00
		P20C		3,00								3,00	
8.5	C1284	ESQUADRIAS DE MADEIRA E VIDRO	M2	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	14,04
		J2		8,00	1,00	1,10				1,0000		8,80	
		P11 (2,10 + 0,40)		3,00	1,10	2,50				0,3440		2,84	
		P20C (REQUADRO SUPERIOR)		3,00	2,00	0,40				1,0000		2,40	
8.6	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 6mm, COLOCADO	M2	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	7,92
		J1 (EXISTENTES)		4,00	1,10	1,80						7,92	
9.1	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	5,60
					1,40		4,00					5,60	
9.2	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	46,68
								17,36				17,36	
								29,32				29,32	
9.3	C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELICADA EM AÇO, EM MARQUES	M2	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	46,68
		CALHA TELHA COLONIAL		1,00				17,36				17,36	
				1,00				29,32				29,32	
9.4	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	18,11
		CALHA TELHA COLONIAL		1,00	7,00		1,15					8,05	
		CALHA TELHA METÁLICA		1,00	4,85		0,80					3,88	
		CALHA TELHA METÁLICA		1,00	10,30		0,60					6,18	
10.1	C1463	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA-AUTO-ADESIVA	M2	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	6,21
		PAREDES JARDINEIRA			9,98	0,40						3,99	
		FUNDO JARDINEIRA						2,22				2,22	
10.2	C4722	IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA, RESINA TERMOPLÁSTICA E TELA DE POLIÉSTER MALHA 2X2MM. (SUPERFÍCIE EM CONTATO DIRETO COM A ÁGUA)	M2	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	17,39
		CX. D'ÁGUA (FUNDO E TOPO)		2,00				5,70				11,40	
		CX. D'ÁGUA (PAREDES)		1,00	9,98	0,60						5,99	
11.1	C2769	ESCALA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO S/PROTEÇÃO	M	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	3,00
		ESCALA MARINHEIRO CAIXA D'ÁGUA		1,00	3,00							3,00	
11.2	C0924	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX	M	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	23,36
		CORRIMÃO ESCADA		1,00	13,06							13,06	
		CORREDOR SUPERIOR		1,00	10,30							10,30	
11.3	COMP.EXT_03	GUARDA-CORPO EM AÇO INOX E VIDRO TEMPERADO 6MM	M2	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	12,72
		GUARDA-CORPO PAVIMENTO SUPERIOR		1,00	4,91	1,00						4,91	
		GUARDA-CORPO FIXADO EM VIGA CURVA		1,00	7,81	1,00						7,81	
11.4	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	21,77
		GRAMA		1,00				21,77				21,77	
11.5	C1869	REITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	10,60
		JARDINEIRA		1,00	2,60							2,60	
		J2		8,00	1,00							8,00	
11.6	C2284	SOLEIRA DE GRANITO Lx 19cm	M	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	2,10
		P6		2,00	0,60							1,20	
		P13		1,00	0,90							0,90	
11.7	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX-PWGS	M	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	2,00
				2,00	1,00							2,00	
11.8	C4639	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	M	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	8,40
				12,00	0,70							8,40	
11.9	16224	ASSENTO P/BANCO EM TUBO PREMOLDADO DE CONCRETO	UN	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	6,00
				1,00	6,00							6,00	
11.10	01944/ORSE	FORRO DE MADEIRA-LAMBRI PAU D'ARCO, E = 6,4 MM, INCLUSIVE MADEIRAMENTO DE SUPORTE (SARRAFÓ), INSTALADO	M2	QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	359,24
		TÉRREO		1,00				194,88				194,88	
		SUPERIOR - MEZANINO		1,00	8,59		7,00					60,13	

ENC. GENF.
 18
 COOP. JUR.

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
 OBJETO: CONCLUSÃO DO CENTRO DE TURISMO DE SOBRAL-CE
 LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
 DATA: 05/05/2020

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS								SUBTOTAL	TOTAL
				QTD	COMPR	ALTURA	LARG	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS		
		SUPERIOR - MEZANIHO		1,00	6,33		7,00					44,31	
		SUPERIOR - MEZANIHO		1,00	6,91		7,00					48,37	
		SUPERIOR - JANELAS J2		1,00	3,08	2,45						7,55	
11.11	12382/ORSE	PLATAFORMA ELEVATORIA VERTICAL MODELO SMART, P/PORT. NECES. ESPECIAIS, 02 PARADAS, DIM. CABINA 900X1400X1300MM, P/ 01 CADEIRANTE E 01 ACOMPANHANTE EM AÇO INOX ESCOVADO, C/ 01 ENTRADA, VEL. 06M/MIN, PERCURSO 3,0M, DA RD/MONT. ELEVADORES OU SIMILAR	UN	QTD	COMPR	ALTURA	LARG	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	1,00
				1,00								1,00	
11.12	COMP_EXT_04	ESCADA METÁLICA COM DEGRAUS DE MADEIRA DE LEI (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	QTD	COMPR	ALTURA	LARG	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	1,00
		ESCADA METÁLICA + PATAMAR INFERIOR E SUPERIOR		1,00								1,00	
12.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	QTD	COMPR	ALTURA	LARG	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	768,70
		SALDO CONTRATO		1,00				768,70				768,70	
12.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	QTD	COMPR	ALTURA	LARG	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	1171,33
				1,00				1171,33				1171,33	
12.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	QTD	COMPR	ALTURA	LARG	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	80,86
		PORTA 0,60x2,10m		3,00	0,60	2,10				2,0000		7,56	
		PORTA 0,70x2,10m		2,00	0,70	2,10				2,0000		5,88	
		PORTA 1,00x2,10m		1,00	1,00	2,10				2,0000		4,20	
		PORTA 2,00x2,10m + 0,40m Requadro Superior		3,00	2,00	2,50				2,0000		30,00	
		PORTA 1,10x2,10m + 0,40m Requadro Superior		3,00	1,10	2,50				2,0000		16,50	
		JANELA 1,10x1,80m		4,00	1,10	1,80				1,0000		7,92	
		JANELA 1,00x1,10m		8,00	1,00	1,10				1,0000		8,80	
12.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	QTD	COMPR	ALTURA	LARG	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	80,86
		PORTA 0,60x2,10m		3,00	0,60	2,10				2,0000		7,56	
		PORTA 0,70x2,10m		2,00	0,70	2,10				2,0000		5,88	
		PORTA 1,00x2,10m		1,00	1,00	2,10				2,0000		4,20	
		PORTA 2,00x2,10m + 0,40m Requadro Superior		3,00	2,00	2,50				2,0000		30,00	
		PORTA 1,10x2,10m + 0,40m Requadro Superior		3,00	1,10	2,50				2,0000		16,50	
		JANELA 1,10x1,80m		4,00	1,10	1,80				1,0000		7,92	
		JANELA 1,00x1,10m		8,00	1,00	1,10				1,0000		8,80	
12.5	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	QTD	COMPR	ALTURA	LARG	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	204,98
		LATERAL		1,00	13,13	3,20						42,02	
		LATERAL		1,00	20,00	4,70						94,00	
		LATERAL		1,00				24,94				24,94	
		FACHADA		1,00	8,00	5,45						43,60	
13.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	QTD	COMPR	ALTURA	LARG	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	2,00
		WC MASC. E WC. FEMININO		2,00								2,00	
13.2	C3996	BANCADA EM GRANITO P/LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	CJ	QTD	COMPR	ALTURA	LARG	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	2,00
		WC MASC. E WC. FEMININO		2,00								2,00	
13.3	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLONA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	QTD	COMPR	ALTURA	LARG	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	1,00
		WC ACESSIBILIDADE		1,00								1,00	
13.4	C3997	BANCADA EM GRANITO P/PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS	CJ	QTD	COMPR	ALTURA	LARG	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	1,00
		COPA		1,00								1,00	
13.5	C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	M2	QTD	COMPR	ALTURA	LARG	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	3,69
		COPA		1,00	2,55		0,55					1,40	
		COPA		1,00	1,48		0,40					0,59	
		COPA		1,00	0,60		0,50					0,30	
		RECEPÇÃO		1,00	2,00		0,70					1,40	
13.6	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	QTD	COMPR	ALTURA	LARG	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	3,00
		COPA		3,00								3,00	
13.7	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX - P/WC S	M	QTD	COMPR	ALTURA	LARG	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	2,60
		WC ACESSIBILIDADE		1,00	2,60							2,60	
13.8	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	UN	QTD	COMPR	ALTURA	LARG	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	3,00
				3,00								3,00	
13.9	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	QTD	COMPR	ALTURA	LARG	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	3,00
		WC ACESSIBILIDADE		3,00								3,00	
13.10	C1997	PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA (15X15)cm	UN	QTD	COMPR	ALTURA	LARG	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	3,00
				3,00								3,00	
13.11	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	QTD	COMPR	ALTURA	LARG	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	1,00
				1,00								1,00	
13.12	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	QTD	COMPR	ALTURA	LARG	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS	SUBTOTAL	3,00
				3,00								3,00	

PMS
SEINF
19
COOR. JUR.

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONCLUSÃO DO CENTRO DE TURISMO DE SOBRAL-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 05/05/2020

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS								SUBTOTAL	TOTAL
				QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS		
13.13	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	1,00								1,00	1,00
13.14	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00								1,00	1,00
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO													
14.1	C1389	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 4KG	UN	4,00								4,00	4,00
14.2	C0389	BLOCO LUMINOSO AUTÔNOMO, INDICADOR DE SETA, MOD. UNITRON/SIMILAR	UN	5,00								5,00	5,00
14.3	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	5,00								5,00	5,00
14.4	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	4,00								4,00	4,00
14.6	C4626	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	4,00								4,00	4,00
INSTALAÇÃO ELÉTRICA													
	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	1,00	25,00							25,00	25,00
15.2	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	M	1,00	1000,00							1000,00	1000,00
15.3	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM²	M	1,00	189,00							189,00	189,00
15.4	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM²	M	1,00	18,00							18,00	18,00
15.5	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM²	M	1,00	30,00							30,00	30,00
15.6	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	18,00								18,00	18,00
15.7	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	24,00								24,00	24,00
15.8	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00								3,00	3,00
15.9	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	8,00								8,00	8,00
15.10	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	6,00								6,00	6,00
15.11	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00								1,00	1,00
15.12	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00								1,00	1,00
15.13	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	1,00								1,00	1,00
15.14	C2044	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA FLUORESCENTE ATÉ PL-18W	UN	4,00								4,00	4,00
15.15	COMP.EXT_03	LUMINÁRIA LED SEM EMBUTIR 36W BRANCO FRIO	UN	44,00								44,00	44,00
15.16	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	3,00								3,00	3,00
15.17	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	3,00								3,00	3,00
15.18	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	3,00								3,00	3,00
15.19	C1489	INTERRUPTOR TRÊS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	9,00								9,00	9,00

PNB
SEINF
20

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONCLUSÃO DO CENTRO DE TURISMO DE SOBRAL-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 05/05/2020

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS								SUBTOTAL	TOTAL
				QTD.	COMPR.	ALTURA	LARG.	ÁREA	VOLUME	COEF.	TAXAS		
15.20	C4105	ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM UM VISOR EM VIDRO. FOSCO	UN	5,00								5,00	5,00
15.21	C4433	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM TETO, CIRCULAR, CORPO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM LÂMPADA HQI DE 70W	UN	7,00								7,00	7,00
15.22	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	2,00								2,00	2,00
15.23	C4203	MEDIDAÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UH	1,00								1,00	1,00
15.24	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	27,00								27,00	27,00
15.25	C1477	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR	UN	3,00								3,00	3,00
INSTALAÇÃO TELEFÔNICA													
16.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	1,00	12,00							12,00	12,00
16.2	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	M	1,00	5,00							5,00	5,00
16.3	C2486	TOMADA P/TELEFONE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS	UN	6,00								6,00	6,00
16.4	C4533	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	1,00								1,00	1,00
16.5	C0562	CABO TELEFÔNICO CCI - 1	M	1,00	100,00							100,00	100,00
INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIAS													
17.1	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00								1,00	1,00
17.2	C4378	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	3,00								3,00	3,00
17.3	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00								1,00	1,00
17.4	C1436	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	M2	1,00	10,12		0,10					1,01	1,01


Yáni F. de A. Marques
Coord. de Plan. e Orçamento /CREA-
ICB:333596
Secretaria da Infraestrutura-SEINF
Prefeitura Municipal de Sobral