



**R. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA – ME**  
**DISTRITO PEDRA DE FOGO, SN – ZONA RURAL, SOBRA/CE**  
**CNPJ N° 14.858.301/0001-65**

**PROPOSTA COMERCIAL**

Sobral – Ce., **11 de setembro de 2019**

À Comissão Permanente de Licitação Sobral-CE

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS N° 046/2019–AMA/CPL**

Prezados Senhores


Apresentamos a V.Sa. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N° 046/2019–AMA/CPL**, pelo preço global de R\$172.467,53 (cento e setenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e sete reais, cinquenta e três centavos), com prazo de execução de 30(trinta) dias corridos.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Renan de Azevedo Portela, Carteira de Identidade n°. 2002031067546 expedida em 21/08/2002, Órgão Expedidor SSP e CPF n° 057.524.963-30, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

  
.....  
R.R. PORTELA CONTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME  
CNPJ N° 14.858.301/0001-65

  
.....  
FRANCISCO RENAN DE AZEVEDO PORTELA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF N° 057.524.963-30



TOMADA DE PREÇOS Nº 046 2019 AMA /CPL

11 de setembro de 2019

**PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA - READEQUADA**

OBRA: IMPLANTAÇÃO DOS CACHORRÓDROMOS EM SOBRAL  
 MUNICÍPIO: SOBRAL - CE

TABELAS: SEINFRA 28.1 - DESONERADA  
 BDI: 24,52%

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT. C	QUANTIDADE DE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL R\$
1.0		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					R\$ 270,00
1.1	COMP_RR	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	5,00	100,00	R\$ 0,54	R\$ 270,00
2.0		FIXAÇÃO DA CERCA					R\$ 972,56
2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	5,00	3,17	R\$ 37,94	R\$ 601,35
2.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	5,00	0,21	R\$ 353,53	R\$ 371,21
3.0		CERCA DE ALAMBRADO					R\$ 102.646,18
3.1	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2". INCLUSIVE PINTURA	M2	5,00	99,20	R\$ 183,53	R\$ 91.030,88
3.2	COMP EXT 03	PORTÃO DE ALAMBRADO	UND	5,00	2,00	R\$ 292,43	R\$ 2.924,30
3.3	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	5,00	28,12	R\$ 26,24	R\$ 3.689,34
3.4	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	M2	5,00	56,23	R\$ 5,09	R\$ 1.431,05
3.5	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	5,00	56,23	R\$ 12,70	R\$ 3.570,61
4.0		BANCOS E PISO					R\$ 18.667,60
4.1	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	M	5,00	8,00	R\$ 239,91	R\$ 9.596,40
4.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	5,00	0,61	R\$ 353,53	R\$ 1.078,27
4.3	C3141	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA ( S/TRANSP)	M3	5,00	31,80	R\$ 11,78	R\$ 1.873,02
4.4	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	5,00	31,80	R\$ 38,49	R\$ 6.119,91
5.0		PLAYGROUND PARA PETS					R\$ 15.949,55
5.1	COMP EXT 02.0	PINTURA		5,00		R\$ 511,05	R\$ 2.555,25
5.2	COMP EXT 02.1	CONJUNTO DE TRÊS GANGORRAS	UND	5,00	1,00	R\$ 619,85	R\$ 3.099,25
5.3	COMP EXT 02.2	BEBEDOURO	UND	5,00	3,00	R\$ 94,49	R\$ 1.417,35
5.4	COMP EXT 02.3	ANEL DE PASSAGEM	UND	5,00	7,00	R\$ 30,34	R\$ 1.061,90
5.5	COMP EXT 02.4	CONJUNTO DE OBSTACULOS PARA SALTAR	UND	5,00	1,00	R\$ 236,20	R\$ 1.181,00
5.6	COMP EXT 02.5	VARETAS	UND	5,00	17,00	R\$ 3,42	R\$ 290,70
5.7	COMP EXT 02.6	RAMPA TRAPEZOIDAL	UND	5,00	2,00	R\$ 230,87	R\$ 2.308,70
5.8	COMP EXT 02.7	CONJUNTO DE RAMPAS	UND	5,00	1,00	R\$ 400,68	R\$ 2.003,40
5.9	COMP EXT 02.8	RAMPA COM TUBO DE PASSAGEM	UND	5,00	1,00	R\$ 406,40	R\$ 2.032,00
<b>TOTAL GERAL SEM BDI</b>							<b>R\$ 158.505,89</b>
<b>BDI (24,52%)</b>							<b>R\$ 38.861,84</b>
<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>							<b>R\$ 197.367,73</b>

CENTO E SETENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS, CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS


JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 10.369-D

R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME  
 DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE  
 CNPJ Nº 14.858.301/0001-65  
[rrportelaconstrucoes@hotmail.com](mailto:rrportelaconstrucoes@hotmail.com)

OBRA: IMPLANTAÇÃO DOS CACHORRÓDROMOS EM SOBRAL

MUNICÍPIO: SOBRAL/CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	30 DIAS		TOTAIS (R\$)	
		%	R\$		
				(%)	R\$ 336,20
1	ADMNISTRAÇÃO DE OBRA	100,00%	R\$ 336,20	100,00%	R\$ 1.211,03
2	FIXAÇÃO DA CERCA	100,00%	R\$ 1.211,03	100,00%	R\$ 127.815,02
3	CERCA DE ALAMBRADO	100,00%	R\$ 127.815,02	100,00%	R\$ 23.244,90
4	BANCOS E PISO	100,00%	R\$ 23.244,90	100,00%	R\$ 19.860,38
5	PLAYGROUND PARA PET's	100,00%	R\$ 19.860,38	100,00%	<b>R\$ 172.467,53</b>
	<b>SIMPLES</b>	100,00%	172.467,53	<b>100,00%</b>	
	<b>ACUMULADO</b>	100,00%	172.467,53		

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 10.369-D



R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME  
DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE  
CNPJ Nº 14.858.301/0001-65  
[rrportelaconstrucoes@hotmail.com](mailto:rrportelaconstrucoes@hotmail.com)



**DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.**

**OBRA: IMPLANTAÇÃO DO CACHORRÓDROMO**

**I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO**

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%
--------------------------------	-------


**II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO**



1 - IMPOSTOS (I)		
1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - CPRB	4,50%	
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 40% DO VALOR DA OBRA)	2,00%	10,15%
2 - LUCRO (L)		6,16%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)		0,80%
4 - RISCO (R)		0,97%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)		0,59%

**III - CÁLCULO DO B.D.I.**

$$B D I = \frac{(((1+(AC+S+R+G)) \times (1+DF)) \times (1+L))}{(1-I)} - 1 \times 100$$

**B D I = 24,52 %**

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 10.369-D




**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS**

OBRA:

1.ENCARGOS SOCIAIS = 87,01%

APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS

DISCRIMINAÇÃO	%
<b>GRUPO A (básicos)</b>	<b>16,80</b>
INSS	0,00
FGTS	8,00
SESI	1,50
SENAI	1,00
SEBRAE	0,60
INCRA	0,20
Salário-educação	2,50
Seguro de acidentes do trabalho	3,00
<b>GRUPO B</b>	<b>46,45</b>
Férias (adicional de 1/3)	10,42
Auxílio-enfermidade	0,91
Licença-paternidade	0,08
Faltas legais	0,73
13º salário	10,92
Salário maternidade	0,03
Repouso Semanal Remunerado	17,87
Feriados	3,72
Dias de Chuvas	1,65
Auxílio Acidente de Trabalho	0,12
<b>GRUPO C</b>	<b>15,43</b>
Indenização (rescisão s/justa causa)	4,84
Aviso prévio indenizado	6,35
Férias Indenizadas	3,56
Aviso prévio trabalhado	0,15
Indenização adicional/Dispensa obstativa	0,53
<b>GRUPO D (Incidência cumulativa)</b>	<b>8,33</b>
Grupo A x Grupo B	7,80
Reincidência de grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado.	0,53
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>87,01</b>

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 10.369-D