



SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
OBRA: OBRAS COMPLEMENTARES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
LOCAL: SOBRAL/CE
DATA: 08/11/2017

FECHAMENTO COBERTA						
1.1	FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADO COM SPIDER GLASS					
	QUANT.	ÁREA			TOTAL(M2)	
	FACHADA SUL	1,00	32,68		32,68	
	FACHADA NORTE	1,00	32,68		32,68	
					65,36	
FECHAMENTO TÉRREO SALÃO DE ESPERA						
2.1	FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADO COM SPIDER GLASS					
	QUANT.				TOTAL(UN)	
	VIDRO ENTRADA - LADO ESQUERDO	1,00	3,45	2,90	10,01	
	DESCONTO VÃO DE PORTA	-1,00	1,80	2,10	-3,78	
	VIDRO ENTRADA - LADO DIREITO	1,00	6,30	2,90	18,27	
	DESCONTO VÃO DE PORTA	-1,00	1,80	2,10	-3,78	
	VIDRO LATERAL - SALÃO DE ESPERA	1,00	8,25	2,10	17,33	
					38,05	
2.2	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm					
	QUANT.				TOTAL(CJ)	
	2,00				2,00	
					2,00	
ESQUADRIAS E FERRAGENS						
3.1	PORTA TIPO PARANÁ (SI/CESSÓRIOS)					
	QUANT.	L	H		TOTAL(M2)	
	W.C FEM	1,00	1,20	2,10	2,52	
	W.C FAMILIA	1,00	1,20	2,10	2,52	
	W.C MASC	1,00	1,20	2,10	2,52	
	FECHAMENTO CORREDOR	1,00	1,65	2,10	3,47	
	FECHAMENTO INALAÇÃO	1,00	1,65	2,10	3,47	
	FECHAMENTO WC/CIRCULAÇÃO URGENCIA	1,00	1,65	2,10	3,47	
					17,97	
3.2	FORRAMENTO OU BATEnte DE MADEIRA					
	QUANT.	L	H		TOTAL(M)	
	W.C FEM	1,00	1,20	2,40	6,00	
	W.C FAMILIA	1,00	1,20	2,40	6,00	
	W.C MASC	1,00	1,20	2,40	6,00	
	FECHAMENTO CORREDOR	1,00	1,65	4,15	9,95	
	FECHAMENTO INALAÇÃO	1,00	1,65	3,00	4,95	
	FECHAMENTO WC/CIRCULAÇÃO URGENCIA	1,00	1,65	4,15	6,85	
					39,75	
3.3	BANDEIROLA EM MADEIRA					
	QUANT.	L	H		TOTAL(M2)	
	W.C FEM	1,00	1,20	0,30	0,36	
	W.C FAMILIA	1,00	1,20	0,30	0,36	
	W.C MASC	1,00	1,20	0,30	0,36	
	FECHAMENTO CORREDOR	1,00	1,65	2,05	3,38	
	FECHAMENTO INALAÇÃO	1,00	1,65	0,90	1,49	
	FECHAMENTO WC/CIRCULAÇÃO URGENCIA	1,00	1,65	0,90	1,49	
					7,44	
3.4	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA					
	QUANT.	L	H		TOTAL(UNID)	
	W.C FEM	1,00	1,20	0,30	1,00	
	W.C FAMILIA	1,00	1,20	0,30	1,00	
	W.C MASC	1,00	1,20	0,30	1,00	
					3,00	
3.5	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA					
	QUANT.				TOTAL(UNID)	
	FECHAMENTO CORREDOR	1,00			1,00	
	FECHAMENTO INALAÇÃO	1,00			1,00	
					2,00	
3.6	DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2" X 3"					
	QUANT.	QUANT. POR PORTA			TOTAL(UNID)	
	W.C FEM	1,00	3,00		3,00	
	W.C FAMILIA	1,00	3,00		3,00	
	W.C MASC	1,00	3,00		3,00	

6



SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

BRA: OBRAS COMPLEMENTARES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

OCAL: SOBRAL/CE

ATA: 08/11/2017

FECHAMENTO INALAÇÃO	1,00	3,00			3,00	
					12,00	
3.7	DOBRADIÇA CROMADA TIPO VAJ - VEM					
	QUANT. PORTAS	QUANT. DE DOBRADIÇAS			TOTAL(UNID)	
FECHAMENTO CORREDOR	1,00	6,00			6,00	
FECHAMENTO WC/CIRCULAÇÃO URGENCIA	1,00	6,00			6,00	
					12,00	
3.8	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA					
	QUANT.	L	ALTURA		TOTAL(M2)	
SANITÁRIOS	4,00	0,60	1,60		3,84	RECEPÇÃO
SANITÁRIOS DEF.	1,00	1,00	1,60		1,60	RECEPÇÃO
W.C FUNCIONÁRIOS	2,00	0,60	1,60		1,92	W.C FUNCIONARIOS
W.C FUNCIONÁRIOS(ACESSO AMBULÂNCIAS)	3,00	0,60	1,60		2,88	ÁREA DE AMBULÂNCIA
PORTA DE FECHAMENTO DO BALÇAO	1,00	1,53	1,20		1,84	
					12,08	
3.9	QUICHÊ EM AÇO INOX E VIDRO TEMPERADO E=6MM					
	QUANT.	L	ALTURA		TOTAL(M2)	
SALA RAO X	1,00	0,75	0,90		0,68	CÂMARA ESCURA/COMANDO
3.10	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA					
	QUANT. PORTAS	QUANT. PUXAD	ALTURA		TOTAL(M2)	
PORTAS CORREDORES (DUAS PORTAS)	4,00	4,00			16,00	FRENTE E VERSO DAS PORTAS
4.1	PAREDES E PAINÉS					
	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)					
	QUANT.	COMPR.	ALTURA		TOTAL(M2)	
FECHAMENTO LATERAL(COBERTA)	2,00	9,60	0,50		9,60	
JARDIM PRÓX. A INALAÇÃO	1,00	10,05	0,60		6,03	
					15,63	
4.2	BATE-MACAS EM AÇO INOXIDÁVEL CONTRA IMPACTO EM PAREDE					
	QUANT.	COMPR.			TOTAL(M)	
PERIMETRO		191,55			191,55	CIRCULAÇÕES;
					191,55	
4.3	PEITORIL DE GRANITO L= 15cm					
	QUANT.	COMPR.			TOTAL(M)	
PEITORIL JARDIM	1,00	10,05			10,05	
					10,05	
5.1	REVESTIMENTO					
	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE					
	QUANT.	ÁREA ALVENARIA			TOTAL(M2)	
FECHAMENTO LATERAL(COBERTA)	4,00	9,60	0,50		19,20	
JARDIM PRÓX. A INALAÇÃO	2,00	10,05	1,00		20,10	
					39,30	
5.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5					
	QUANT.	ÁREA ALVENARIA			TOTAL(M2)	
FECHAMENTO LATERAL(COBERTA)	4,00	9,60	0,50		19,20	
JARDIM PRÓX. A INALAÇÃO	2,00	10,05	1,00		20,10	
					39,30	
5.3	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm					
	QUANT.	L			TOTAL(M)	
ENTRADAS PRINCIPAIS(RECEPÇÃO)	1,00	6,30			6,30	
ENTRADAS PRINCIPAIS(RECEPÇÃO)	1,00	3,45			3,45	
					9,75	
6.1	PINTURA					
	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA					
	QUANT.	ÁREA ALVENARIA			TOTAL(M2)	
FECHAMENTO LATERAL(COBERTA)	4,00	9,60	0,50		19,20	
JARDIM PRÓX. A INALAÇÃO	2,00	10,05	1,00		20,10	
					39,30	
6.2	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA					
	QUANT.	ÁREA ALVENARIA			TOTAL(M2)	
FECHAMENTO LATERAL(COBERTA)	4,00	9,60	0,50		19,20	
JARDIM PRÓX. A INALAÇÃO	2,00	10,05	1,00		20,10	

h



SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
 BRA: OBRAS COMPLEMENTARES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
 OCAL: SOBRAL/CE
 ATA: 08/11/2017

					39,30	
6.3 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS						
	QUANT.	L	H		TOTAL(M2)	
W.C FEM	2,00	1,20	2,10		5,04	
W.C FAMILIA	2,00	1,20	2,10		5,04	
W.C MASC	2,00	1,20	2,10		5,04	
FECHAMENTO CORREDOR	2,00	1,65	2,10		6,93	
FECHAMENTO INALAÇÃO	2,00	1,65	2,10		6,93	
W.C FEM	2,00	1,20	2,40	0,15	1,80	
W.C FAMILIA	2,00	1,20	2,40	0,15	1,80	
W.C MASC	2,00	1,20	2,40	0,15	1,80	
FECHAMENTO CORREDOR	2,00	1,65	4,15	0,15	2,99	
FECHAMENTO INALAÇÃO	2,00	1,65	3,00	0,15	2,30	
W.C FEM	2,00	1,20	0,30		0,72	
W.C FAMILIA	2,00	1,20	0,30		0,72	
W.C MASC	2,00	1,20	0,30		0,72	
FECHAMENTO CORREDOR	2,00	1,65	2,05		6,77	
FECHAMENTO INALAÇÃO	2,00	1,65	0,90		2,97	
FECHAMENTO WC/CIRCULAÇÃO URGENCIA	2,00	1,70	2,10		7,14	
FECHAMENTO WC/CIRCULAÇÃO URGENCIA	2,00	1,70	4,15	0,15	3,00	
FECHAMENTO WC/CIRCULAÇÃO URGENCIA	2,00	1,70	2,05		6,97	
					68,68	
6.4 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA						
	QUANT.	L	H		TOTAL(M2)	
W.C FEM	2,00	1,20	2,10		5,04	
W.C FAMILIA	2,00	1,20	2,10		5,04	
W.C MASC	2,00	1,20	2,10		5,04	
FECHAMENTO CORREDOR	2,00	1,65	2,10		6,93	
FECHAMENTO INALAÇÃO	2,00	1,65	2,10		6,93	
W.C FEM	2,00	1,20	2,40	0,15	1,80	
W.C FAMILIA	2,00	1,20	2,40	0,15	1,80	
W.C MASC	2,00	1,20	2,40	0,15	1,80	
FECHAMENTO CORREDOR	2,00	1,65	4,15	0,15	2,99	
FECHAMENTO INALAÇÃO	2,00	1,65	3,00	0,15	2,30	
W.C FEM	2,00	1,20	0,30		0,72	
W.C FAMILIA	2,00	1,20	0,30		0,72	
W.C MASC	2,00	1,20	0,30		0,72	
FECHAMENTO CORREDOR	2,00	1,65	2,05		6,77	
FECHAMENTO INALAÇÃO	2,00	1,65	0,90		2,97	
FECHAMENTO WC/CIRCULAÇÃO URGENCIA	2,00	1,70	2,10		7,14	
FECHAMENTO WC/CIRCULAÇÃO URGENCIA	2,00	1,70	4,15	0,15	3,00	
FECHAMENTO WC/CIRCULAÇÃO URGENCIA	2,00	1,70	2,05		6,97	
					68,68	
7.1 DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM						
	QUANT.	L	H		TOTAL(M2)	
ÁREA ADMINISTRATIVA		14,60	2,40		35,04	
			2,40		0,00	
			2,40		0,00	
					35,04	
7.2 VIDRO TRANSPARENTE LISO 4mm, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL FORNECIMENTO E MONTAGEM						
	QUANT.	L	H		TOTAL(M2)	
ÁREA ADMINISTRATIVA		14,60	1,10		16,06	
					16,06	
7.3 VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM ALUMÍNIO) - FORNECIMENTO E MONTAGEM						
	QUANT.	L	H		TOTAL(UNID)	
ÁREA ADMINISTRATIVA	3,00				3,00	
					3,00	
8.1 ESTRUTURA METÁLICA TRELÇADA EM AÇO, EM MARQUISES						
	QUANT.	L	H		TOTAL(M2)	
JARDIM INTERNA		10,05	1,00		10,05	
					10,05	
8.2 TELHA TRANSPARENTE ONDULADA						
	QUANT.	L	H		TOTAL(M2)	
JARDIM INTERNA		10,05	1,00		10,05	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
 JOÃO BATISTA OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE OBRAS