

OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 6 SALAS, INTEGRAL, PADRÃO SEDUC, NO DISTRITO DE PATOS - SOBRAL - CE						
<b>COMP.EXT_07</b>		<b>REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA</b>				
	UNIDADE:	UNID.				
	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MÃO DE OBRA</b>						
	I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3300	3,3400	R\$ 1,10
	I2320	ENCANADOR	H	0,3300	4,6500	R\$ 1,53
						<b>R\$ 2,63</b>
<b>MATERIAIS</b>						
	I1179	FITA DE CALDEAÇÃO	Unidade	1,5000	2,4000	R\$ 3,60
	I1596	PASTA PARA SOLDAR	Unidade	0,0006	40,9300	R\$ 0,02
	I9082	TUBO COBRE DE 1/2", FLEXÍVEL CLASSE 2	Unidade	1,1000	10,2600	R\$ 11,29
	I1503	MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM	Unidade	0,0439	51,0000	R\$ 2,24
	I1872	SOLDA 50X50	Unidade	0,0042	53,5000	R\$ 0,22
						<b>R\$ 17,37</b>
<b>Total Simples</b>						20,00
<b>Encargos</b>						2,29
<b>REDUTOR</b>						18,92
<b>BDI:</b>						4,64
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>23,56</b>