



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA E SISTEMA DE DRENAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE JAIBÁRAS - PT-1024278-89

LOCAL: DISTRITO DE JAIBÁRAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 04/09/2021

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS					SUBTOTAL	TOTAL	
					QTD.	COMPR.	LARG.	ALT.	AREA			
1.1	CDMP.01	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	QTD.					SUBTOTAL	100,00	
			ENGENHEIRO / MESTRE DE OBRA / VIGIA		100,00					100,00		
2.1	4813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22" ADEQUADA DE 2,20 X 1,120" M	M2	QTD.	COMPR.	ALT.			SUBTOTAL	6,00	
			PLACA DA OBRA PADRÃO GOVERNO FEDERAL		1,00	3,00	2,00			6,00		
2.2	7077	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,60 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	MES	QTD.					SUBTOTAL	2,00	
			CONTAINER ESCRITÓRIO / ALMOXARIFADO		2,00					2,00		
2.3	C2861	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	QTD.					SUBTOTAL	1,00	
			INSTALAÇÃO PROVISÓRIA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA DO SAEE		1,00					1,00		
2.4	C2860	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUX, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	QTD.					SUBTOTAL	1,00	
			INSTALAÇÃO PROVISÓRIA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ENEL		1,00					1,00		
3.1	100676	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF. 142019	M2	QTD.	COMPR.	LARG.			SUBTOTAL	4808,00	
			REGULARIZAÇÃO DO TERRENO EXISTENTE		1,00	84,00	49,00			4808,00		
3.2	84334	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVO CARGA E TRANSPORTE, AF. 112018	M3	QTD.	COMPR.	LARG.	ALT.		SUBTOTAL	480,00	
			BRITA GRADUADA PARA BASE DA GRAMA SINTÉTICA		1,00	84,00	49,00	0,10		480,00		
3.3	83089	SINAPI	TRANSPORTE DOM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF. 072020	M3XKM	QTD.	COMPR.	LARG.	ALT.	REN	SUBTOTAL	7001,12	
			TRANSPORTE DE MATERIAL EM VIA URBANA		1,00	84,00	49,00	0,10	15,20	7001,12		
3.4	C2864	SEINFRA	LÁSTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	QTD.	COMPR.	LARG.	ALT.		SUBTOTAL	92,12	
			CAMADA DE PÓ DE PEDRA		1,00	84,00	49,00	0,02		92,12		
4.1	G4849	SEINFRA	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M2	QTD.	COMPR.	LARG.			SUBTOTAL	4808,00	
			TERRENO DO CAMPO		1,00	84,00	49,00			4808,00		
4.2	83360	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,40 M, AF. 022021	M3	QTD.	COMPR.	LARG.	ALT.		SUBTOTAL	44,30	
			ESCAVAÇÃO CALHA PRÉ-MOLDADA		2,00	84,00	0,40	0,50		37,80		
			ESCAVAÇÃO TUBULAÇÃO DE DRENAÇÃO DO CAMPO		1,00	49,00	0,20	0,50		4,80		
			ESCAVAÇÃO TUBULAÇÃO DE DRENAÇÃO ATÉ O BUEIRO		1,00	18,00	0,20	0,60		1,80		
4.3	83382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF. 042016	M3	QTD.	COMPR.	LARG.	ALT.	AREA	N. TUBOS	SUBTOTAL	6,98
			ESCAVAÇÃO TUBULAÇÃO DE DRENAÇÃO DO CAMPO		1,00	49,00	0,20	0,50			4,90	
			ESCAVAÇÃO TUBULAÇÃO DE DRENAÇÃO ATÉ BUEIRO		1,00	18,00	0,20	0,50			1,80	
			DEDUÇÃO TUBO DE DRENAÇÃO DO CAMPO		1,00	49,00			0,01	-2,00	-0,98	
			DEDUÇÃO TUBO DE DRENAÇÃO ATÉ O BUEIRO		1,00	18,00			0,01	-2,00	-0,36	
4.4	C2737	SEINFRA	DRENAÇÃO COM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,30m	M	QTD.	COMPR.				SUBTOTAL	188,00	
			2 LADOS DO CAMPO		2,00	84,00				188,00		
4.5	C4772	SEINFRA	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESURA 0,06M	M2	QTD.	COMPR.	LARG.			SUBTOTAL	65,80	
			2 LADOS DO CAMPO		2,00	84,00	0,35			65,80		
4.6	88282	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,470x0,610 M PARA REDE DE DRENAÇÃO, AF. 122020	UN	QTD.					SUBTOTAL	8,00	
			CAIXAS DE VISITA		8,00					8,00		
4.7	88612	SINAPI	TUBO PVD, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF. 122014	M	QTD.	COMPR.				SUBTOTAL	134,00	
			EXTENSÃO DO CAMPO		2,00	49,00				98,00		
			EXTENSÃO ATÉ O BUEIRO		2,00	16,00				36,00		

Yan Frota F. Marques
Yan Frota F. Marques
Engenheiro Civil
CREA - CE 333596