

OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 6 SALAS, INTEGRAL, PADRÃO SEDUC, NO DISTRITO DE PATOS - SOBRAL - CE						
COMP.EXT_08		REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA				
	UNIDADE:	UNID.				
	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MÃO DE OBRA						
	I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2900	3,3400	R\$ 0,97
	I2320	ENCANADOR	H	0,2900	4,6500	R\$ 1,35
						R\$ 2,32
MATERIAIS						
	I1179	FITA DE CALDEAÇÃO	Unidade	1,5000	2,4000	R\$ 3,60
	I1596	PASTA PARA SOLDAR	Unidade	0,0004	40,9300	R\$ 0,02
	I9078	TUBO COBRE DE 3/8", FLEXÍVEL CLASSE 2	Unidade	1,1000	7,4400	R\$ 8,18
	I1503	MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM	Unidade	0,0329	51,0000	R\$ 1,68
	I1872	SOLDA 50X50	Unidade	0,0031	53,5000	R\$ 0,17
						R\$ 13,65
Total Simples						15,97
Encargos						2,02
REDUTOR						84,88%
BDI:						24,52%
TOTAL GERAL						19,01