



SOLICITAÇÃO DE PESQUISA


EM ATENÇÃO: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE,

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUAT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, REMO: METALON CENTRAL DE SECÇÃO QUADRADA 120 X120X3 MM, METALON DE ACESSORIOS 40X40X3MM. ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER. ROLAMENTOS BLINDADOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SECÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 8 MM DE ESPESSURA. ASSENTOS EM BORRACHA DE 15MM DE ESPESSURA. PLACA INFORMATIVA EM ACRILICO COM 2 MM DE ESPESSURA GRAVADA A LASER. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1343X650X1294MM. GARANTIA E MANUTENÇÃO: 01 ANO.	UNIDADE	10	R\$ 7.920,00	R\$ 79.200,00
2	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, SURF: METALON CENTRAL DE SECÇÃO QUADRADA 120 X120X3 MM, METALON DE ACESSORIOS 40X40X3MM. ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER. ROLAMENTOS BLINDADOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SECÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 8 MM DE ESPESSURA. ASSENTOS EM BORRACHA DE 15MM DE ESPESSURA. PLACA INFORMATIVA EM ACRILICO COM 2 MM DE ESPESSURA GRAVADA A LASER. DIMENSÕES APROXIMADAS: 720X661X1573MM. GARANTIA E MANUTENÇÃO: 01 ANO.	UNIDADE	10	R\$ 5.159,00	R\$ 51.590,00

3	<p>FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, PATINS: METALON CENTRAL DE SECÇÃO QUADRADA 120 X120X3 MM, METALON DE ACESSORIOS 40X40X3MM. TUBO INOX DIAMETRO 35MM. ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER. ROLAMENTOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SECÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 8 MM DE ESPESSURA. ASSENTOS EM BORRACHA DE 15MM DE ESPESSURA. PLACA INFORMATIVA EM ACRILICO COM 2 MM DE ESPESSURA GRAVADA A LASER. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1220X481X1514MM. GARANTIA E MANUTENÇÃO: 01 ANO.</p>	UNIDADE	10	R\$ 7.381,00	 R\$ 73.810,00
4	<p>FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, ELEVADOR: METALON CENTRAL DE SECÇÃO QUADRADA 120 X120X3 MM, METALON DE ACESSORIOS 40X40X3MM. ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER. ROLAMENTOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SECÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 8 MM DE ESPESSURA. ASSENTOS EM BORRACHA DE 15MM DE ESPESSURA. PLACA INFORMATIVA EM ACRILICO COM 2 MM DE ESPESSURA GRAVADA A LASER. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1360X650X1829M. GARANTIA E MANUTENÇÃO: 01 ANO.</p>	UNIDADE	10	R\$ 8.813,20	R\$ 88.132,00
5	<p>FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, CAVALO: METALON CENTRAL DE SECÇÃO QUADRADA 120 X120X3 MM, METALON DE ACESSORIOS 40X40X3MM. ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER. ROLAMENTOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SECÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 8 MM DE ESPESSURA. ASSENTOS EM BORRACHA DE 15MM DE ESPESSURA. PLACA INFORMATIVA EM ACRILICO COM 2 MM DE ESPESSURA GRAVADA A LASER. DIMENSÕES</p>	UNIDADE	10	R\$ 7.627,40	R\$ 76.274,00

	APROXIMADAS:916X560X1513MM. GARANTIA E MANUTENÇÃO: 01 ANO.				
6	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, VOLANTES: METALON CENTRAL DE SECÇÃO QUADRADA 120 X120X3 MM, METALON DE ACESSORIOS 40X40X3MM. ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER. ROLAMENTOS BLINDADOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SECÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 8 MM DE ESPESSURA. PLACA INFORMATIVA EM ACRILICO COM 2 MM DE ESPESSURA GRAVADA A LASER.DIMENSÕES APROXIMADAS:1170X600X1614MM. GARANTIA E MANUTENÇÃO: 01 ANO.	UNIDADE	10	R\$ 5.525,30	R\$ 55.253,00
7	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, ESQUI SIMPLES: METALON CENTRAL DE SECÇÃO QUADRADA 120 X120X3 MM, METALON DE ACESSORIOS 40X40X3MM. ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER. ROLAMENTOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SECÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 8 MM DE ESPESSURA. ASSENTOS EM BORRACHA DE 15MM DE ESPESSURA. PLACA INFORMATIVA EM ACRILICO COM 2 MM DE ESPESSURA GRAVADA A LASER. DIMENSÕES APROXIMADAS:1340X649X1455MM. GARANTIA E MANUTENÇÃO: 01 ANO.	UNIDADE	10	R\$ 8.861,60	R\$ 88.616,00
8	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, EXTENSÃO DE PERNAS: METALON CENTRAL DE SECÇÃO QUADRADA 120 X120X3 MM, METALON DE ACESSORIOS 40X40X3MM. ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER. ROLAMENTOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SECÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 8 MM DE ESPESSURA. ASSENTOS EM BORRACHA DE 15MM DE ESPESSURA. PLACA INFORMATIVA	UNIDADE	10	R\$ 7.601,00	R\$ 76.010,00




<p>ESTRUTURA GALVANIZADA E COM PINTURA POLIÉSTER A PÓ. DIMENSÕES APROXIMADAS: 4,10M X 10M X 2,66M. INCLUI PLACA INFORMATIVA COM APROXIMADAMENTE 200MM X 300MM EM CHAPA ADESIVAS E PROTEÇÃO EM ACRÍLICO DE 2MM, POSTE DE FIXAÇÃO EM METALON 80X80X3MM. ESTRUTURA GALVANIZADA A QUENTE E PINTURA A POLIÉSTER COM TEXTURA. GARANTIA E MANUTENÇÃO: 01 ANO.</p>				
--	--	--	--	---

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 833.217,00 (oitocentos e trinta e três mil e duzentos e dezessete reais)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.

CEDRAL/SP, 19 DE OUTUBRO DE 2021.

08.973.569/0001-45
 JÚLIO CÉSAR GASPARINI JÚNIOR-ME
 Avenida Heitor Lucatto nº 650
 Jardim Galante - CEP: 15895-000
 CEDRAL-SP


 JULIO CÉSAR GASPARINI JÚNIOR - ME
 CNPJ: 08.973.569/0001-45
 Julio Cesar Gasparini Junior
 CPF: 337.889.768-61
 RG: 44.049.785-1 SSP/SP
 Representante Legal