

COMPOSIÇÕES EXTERNAS




SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPINHO NO BAIRRO DOM EXPEDITO

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 26/07/2021

COMP. 01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HxMÉS	0,5000	5.338,66	2.669,33
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÉS	0,1000	16.693,95	1.669,40
				Total:	4.338,73
				Total Simples p/ 3 meses:	13.016,19
				Fração de 100%:	130,16
				Encargos Sociais:	INCLUSOS
				Total Simples c/ BDI:	156,79
				Valor Geral c/ BDI:	15.679,00
COMP. 02 LIXEIRA EM ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, DN= 0,60M, H= 0.70M		UN			
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,5000	17,14	8,5700
				Total:	8,5700
MATERIAIS					
10083	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=0.60M, h = 0.80M	UN	1,0000	79,62	79,6200
				Total:	79,6200
				Total Simples:	88,19
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	18,04
				Valor Geral:	106,23
COMP. 03 BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C=3,00M L=0,45M H=0,45M		UN			
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	8,5000	17,14	145,6900
12391	PEDREIRO	H	3,0000	23,17	69,5100
				Total:	215,2000
SERVIÇOS					
C1864	PEDRA PORTUGUESA - COR BRANCA	M2	2,0000	151,53	303,0600
				Total:	303,0600
MATERIAIS					
10280	BRITA	M3	0,0960	76,19	7,3100
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	95,0000	0,68	64,6000
10108	AREIA GROSSA	M3	0,2370	74,72	17,7100
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	45,5600	0,56	25,5100
10441	CAL HIDRATADA	KG	25,2900	1,10	27,8200
				Total:	142,9500
				Total Simples:	661,21
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	135,28
				Valor Geral:	796,49


Yan Frota F. Marqu
Engenheiro Civil
CREA - CE 333596