



CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Sobral, sexta-feira, 6 de agosto de 2021

À Comissão Permanente de Licitação

Sobral-CE

EMPRESA PROPONENTE: L. M. R. CONSTRUÇÕES E LOCACOES DE VEICULOS

CNPJ: 33.614.855/0001-61

ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO LUZARDO DE AZEVEDO, Nº53, DISTRITO DE APRAZIVEL, CIDADE DE SOBRAL-CE.

TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2021-SEINF

Prezados Senhores


Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2021-SEINF pelo preço global de **RS 88.472,92** oitenta e oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e dois centavos com prazo de execução de 60 (sessenta) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Leodione Machado Ribeiro, Carteira de Identidade nº. 20076457936 expedida em 24/08/2010, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº 067.645.703-70, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,


Leodione Machado Ribeiro
Administrador


CPF: 067.645.703-70
CNPJ: 33.614.855/0001-61


Rodrigo Moreira de Araújo
Engenheiro Civil
Crea: 39413-D
CPF: 916.092.753-49

Handwritten initials and signature



LMR Construções e Locações de Veículos - ME



PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2021-SEINF

EMPRESA: L. M. R. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS

OBRA: SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ILUMINAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE EVANGELINA SABÓIA, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

TABELA: SEINFRA 027

ORSE FEV/21

RESPONSÁVEL: ENGº Rodrigo

Moreira de Araújo

DATA: 06/08/2021

CNPJ: 33.614.855/0001-61

BDI SERVIÇO: 20,46%

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD	VL UNIT - S/ BDI (RS)	VL UNIT - C/ BDI (RS)	TOTAL RS
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				RS	3.519,16
1,1	COMP.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	2,00	RS 1.460,72	RS 1.759,58	RS 3.519,16
2		SERVIÇOS PRELIMINARES				RS	1.564,92
2,1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	RS 108,26	RS 130,41	RS 1.564,92
3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				RS	83.388,84
3,1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	92,50	RS 11,47	RS 13,82	RS 1.278,35
3,2	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	144,00	RS 5,99	RS 7,22	RS 1.039,68
3,3	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	250,00	RS 6,41	RS 7,72	RS 1.930,00
3,4	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIPOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	12,00	RS 193,70	RS 233,33	RS 2.799,96
3,5	C4979	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.130KG	UN	12,00	RS 1.407,39	RS 1.695,34	RS 20.344,08
3,6	C1029	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W	UN	12,00	RS 47,84	RS 57,63	RS 691,56
3,7	COMP.02	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 120W, BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INI, FP 0,95, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC=OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 130 LM/W, GAR. 5 ANOS	UN	35,00	RS 933,05	RS 1.123,95	RS 39.338,25
3,8	COMP.03	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT	UN	24,00	RS 552,29	RS 665,29	RS 15.966,96
TOTAL GERAL COM BDI							RS 88.472,92

oitenta e oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e dois centavos

Leodione Machado Ribeiro
Administrador
CPF: 067.645.703-70
CNPJ: 33.614.855/0001-61

Rodrigo Moreira de Araújo
Engenheiro Civil
Crea: 39413-D
CPF: 916.092.753-49

A

AVENIDA ANTONIO LUZARDO DE AZEVEDO, 53 - CEP 62114-000 APRAZIVEL - SOBRAL - CE

lmrconstrucoeselocacoes@hotmail.com - (88) 992596642



LMR Construções e Locações de Veículos - ME



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2021-SEINF

DATA: 06/08/2021

OBRA: SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ILUMINAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE EVANGELINA SABÓIA, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº Rodrigo Moreira de Araújo

EMPRESA: L. M. R. CONSTRUÇÕES E LOCACOES DE VEICULOS

CNPJ: 33.614.855/0001-61


ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	PRAZOS				TOTAIS (R\$)	
			30 DIAS		60 DIAS			
			%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 3.519,16	51,00%	R\$1.794,77	49,00%	R\$1.724,39	100,00%	R\$3.519,16
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.564,92	100,00%	R\$1.564,92	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.564,92
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 83.388,84	50,00%	R\$41.694,42	50,00%	R\$41.694,42	100,00%	R\$83.388,84
	SIMPLES		50,92%	R\$45.054,11	49,08%	R\$43.418,81		
	ACUMULADO	R\$ 88.472,92	50,92%	R\$45.054,11	100,00%	R\$88.472,92	100,00%	R\$88.472,92

Leodione Machado Ribeiro
Administrador
CPF: 067.645.703-70
CNPJ: 33.614.855/0001-61

Rodrigo Moreira de Araújo
Engenheiro Civil
Crea: 39413-D
CPF: 916.092.753-49



LMR Construções e Locações de Veículos - ME



TOMADA DE PREÇOS N° 018/2021-SEINF
EMPRESA: L. M. R. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS
CNPJ: 33.614.855/0001-61

SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ILUMINAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE EVANGELINA SABÓIA, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B D I = 20,46 %

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 4,00%

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO (PREÇO DE VENDA DO SERVIÇO)

1 - IMPOSTOS (I)

1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - ISS	2,00%	5,65%
1.4 - CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)	0,00%	


III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE CUSTO

2 - LUCRO (L)	6,16%
3 - GARANTIA (G)+SEGURO (S)	0,80%
4 - RISCO (R)	0,97%
6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	1,22%


III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = \frac{(((1+(AC+S+R+G)) \times (1+DF)) \times (1+L))}{(1-I)} - 1 \times 100$$

B D I = 20,46 %


Leodione Machado Ribeiro

Administrador
CPF: 067.645.703-70
CNPJ: 33.614.855/0001-61



Rodrigo Moreira de Araújo
Engenheiro Civil
Crea: 39413-D
CPF: 916.092.753-49

AVENIDA ANTONIO LUZARDO DE AZEVEDO, 53 - CEP 62114-000 APAZÍVEL - SOBRAL - CE

lrmconstrucoeselocacoes@hotmail.com - (88) 992596642



LMR Construções e Locações de Veículos - ME



TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2021-SEINF
EMPRESA: L. M. R. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS
CNPJ: 33.614.855/0001-61

SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ILUMINAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE EVANGELINA SABÓIA, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS

DISCRIMINAÇÃO	SEINFRA 27.1		SEINFRA 027	
	HORISTAS %	MENSALISTAS %	HORISTAS %	MENSALISTAS %
GRUPO A (básicos)	16,80	16,80	36,80	36,80
INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO	3,00	3,00	3,00	3,00
FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
GRUPO B	44,41	16,46	44,41	16,46
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00	17,84	0,00
FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
AUXILIO ENFERMIDADE	0,87	0,67	0,87	0,67
13º SALÁRIO	10,80	8,33	10,80	8,33
LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08
FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73	8,71	6,73
SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03	0,03	0,03
GRUPO C	14,73	11,38	14,73	11,38
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17	5,40	4,17
AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75	4,85	3,75
DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90	3,01	3,90	3,01
INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35	0,45	0,35
GRUPO D (Incidência cumulativa)	7,91	3,12	16,82	6,43
GRUPO A x GRUPO B	7,46	2,77	16,34	6,06
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35	0,48	0,37
TOTAL GERAL	83,85	47,76	112,76	71,07

Leodione Machado Ribeiro
Administrador

CPF: 067.645.703-70
CNPJ: 33.614.855/0001-61


Rodrigo Moreira de Araújo
Engenheiro Civil
Crea: 39413-D
CPF: 916.092.753-49

AVENIDA ANTONIO LUZARDO DE AZEVEDO, 53 - CEP 62114-000 APRAZÍVEL - SOBRAL - CE

lmr.construcoeselocacoes@hotmail.com - (88) 992596647



LMR Construções e Locações de Veículos - ME



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N° 018/2021-SEINF
OBRA: SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ILUMINAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO
PARQUE EVANGELINA SABÓIA, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
EMPRESA: L. M. R. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS

DATA: 06/08/2021
RESPONSÁVEL: ENGº Rodrigo Moreira de Araújo
CNPJ: 33.614.855/0001-61

COMP. 01 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Unid: MÊS

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HXMÊS	0,125	11.685,78	1.460,72
TOTAL MAO DE OBRA					1.460,72
Total Simples					1.460,72
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					1.460,72

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	2	12,00	24,00
TOTAL MAO DE OBRA					24,00
MATERIAIS					
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1	17,50	17,50
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,15	10,88	1,63
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,02	24,91	25,41
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5	8,83	39,72
TOTAL MATERIAIS					84,26
Total Simples					108,26
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					108,26

G1196 - ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3	13,04	3,91
12312	ELETRICISTA	H	0,3	16,21	4,86
TOTAL MAO DE OBRA					8,77
MATERIAIS					
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,1	2,45	2,70
TOTAL MATERIAIS					2,70
Total Simples					11,47
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					11,47

AVENIDA ANTONIO LUZARDO DE AZEVEDO, 53 - CEP 62114-000 APRAZÍVEL - SOBRAL - CE

lrm.construcoeselocacoes@hotmail.com - (88) 992596642



LMR Construções e Locações de Veículos - ME



C4558 - CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,11	13,03	1,43	
12312	ELETRICISTA	H	0,11	16,23	1,79	
					TOTAL MAO DE OBRA	3,22
MATERIAIS						
18438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm ²	M	1	2,77	2,77	
					TOTAL MATERIAIS	2,77
					Total Simples	5,99
					Encargos	INCLUSOS
					BDI	0
					TOTAL GERAL	5,99

C0556 - CABO EM PVC 1000V 6MM2

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,13	13,03	1,69	
12312	ELETRICISTA	H	0,13	16,23	2,11	
					TOTAL MAO DE OBRA	3,80
MATERIAIS						
10375	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	1,02	2,56	2,61	
					TOTAL MATERIAIS	2,61
					Total Simples	6,41
					Encargos	INCLUSOS
					BDI	0
					TOTAL GERAL	6,41

C0631 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO

Unid: UN


Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
12543	SERVENTE	H	4,768	12,07	57,55	
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,115	13,08	1,50	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,605	13,08	7,91	
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,115	16,28	1,87	
12391	PEDREIRO	H	2,835	16,28	46,15	
10498	CARPINTEIRO	H	0,605	16,28	9,85	
					TOTAL MAO DE OBRA	124,83
MATERIAIS						
10280	BRITA	M3	0,0536	54,1	2,90	
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,022	7,05	0,16	
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,03	7,02	0,21	
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	18	0,39	7,02	
10169	AÇO CA-60	KG	1,317	5,8	7,64	
10109	AREIA MEDIA	M3	0,08	47,39	3,79	
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	101	0,4	40,40	

AVENIDA ANTONIO LUZARDO DE AZEVEDO, 53 - CEP 62314-000 APAZIVEL - SOBRAL - CE

lmyconstrucoeselocacoes@hotmail.com - (88) 992596642



LMR Construções e Locações de Veículos - ME



10441	CAL HIDRATADA	KG	6	0,77	4,62
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,1	21,29	2,13
TOTAL MATERIAIS					68,87

Total Simples 193,70
Encargos INCLUSOS
BDI 0
TOTAL GERAL 193,70

C4979 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.130KG

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	2,88	12	34,56
TOTAL MAO DE OBRA					34,56
SERVIÇOS					
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,47	104,43	49,08
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,47	294,49	138,41
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,71	31,79	22,57
TOTAL SERVIÇOS					210,06
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	1,44	90,4	130,18
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					130,18
MATERIAIS					
19472	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1130KG	UN	1	1.032,59	1.032,59
TOTAL MATERIAIS					1.032,59
Total Simples					1.407,39
Encargos INCLUSOS					
BDI					0
TOTAL GERAL					1.407,39

C1029 - CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8	13,04	10,43
12312	ELETRICISTA	H	0,8	16,22	12,98
TOTAL MAO DE OBRA					23,41
MATERIAIS					
10503	CELULA FOTOELÉTRICA P/ LAMPADA 250W, C/ SUPORTE	UN	1	24,43	24,43
TOTAL MATERIAIS					24,43
Total Simples					47,84
Encargos INCLUSOS					
BDI					0
TOTAL GERAL					47,84

COMP. 02 - LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 120W, BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OJ 70%, V. ÚTIL 50.000H, 130 LM/W, GAR. 5 ANOS


Unid: MÉS

AVENIDA ANTONIO LUZARDO DE AZEVEDO, 53 - CEP 62114-000 ARAZUELA - SOBRAL - CE

lmc.construcoeselocacoes@hotmail.com - (88) 992596642



LMR Construções e Locações de Veículos - ME





Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12312	ELETRICISTA	H	0,9	16,22	14,60
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9	13,04	11,74
TOTAL MAO DE OBRA					26,34
MATERIAIS					
12777/ORSE	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 120W, BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. D.FS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 130 LM/W.GAR.5 ANOS	UN	1	861,51	861,51
TOTAL MATERIAIS					861,51
EQUIPAMENTOS					
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	0,5	90,40	45,20
TOTAL MAO DE OBRA					45,20
Total Simples					933,05
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					933,05

COMP. 03 - REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA BRANCO FRIO 6500K AUTOVOLT

Unid: MÊS

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12312	ELETRICISTA	H	0,9	16,22	14,60
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9	13,04	11,74
TOTAL MAO DE OBRA					26,34
MATERIAIS					
13524/ORSE	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT	UN	1	480,75	480,75
TOTAL MATERIAIS					480,75
EQUIPAMENTOS					
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	0,5	90,4	45,20
TOTAL MAO DE OBRA					45,20
Total Simples					552,29
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					552,29


Leodione Machado Ribeiro
Administrador
CPF: 067.645.703-70
CNPJ: 33.614.855/0001-61


Rodrigo Moreira Araújo
Eng Civil
Crea: 39413-D
CPF: 916.092.753-49

A 71

AVENIDA ANTONIO LUZARDO DE AZEVEDO, 53 - CEP 62114-000 APAZÍVEL - SOBRAL - CE

lmrconstrucoeselocacoes@hotmail.com - (88) 992596642