

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

TABELA DE REFERÊNCIA:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MINIESTÁDIO NO DISTRITO DE APRAZÍVEL, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DES: SINAPIOS/2022 ORSE 05/2022


LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

COOR. JUR. BDI SERVIÇOS: BDI MATERIAL:

DATA: 18/08/2022

26,49% Não se aplica

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 16.659,00
1.1	COMP.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00	R\$ 131,70	R\$ 166,59	R\$ 16.659,00
2		INSTALAÇÃO DA OBRA					R\$ 4.072,82
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 151,47	R\$ 191,59	R\$ 1.149,54
2.2	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 1.002,88	R\$ 1.268,54	R\$ 1.268,54
2.3	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 1.308,20	R\$ 1.654,74	R\$ 1.654,74
3		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 464,11
3.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,77	R\$ 476,51	R\$ 602,74	R\$ 464,11
4		MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 14.670,91
4.1	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	M3	94,52	R\$ 2,39	R\$ 3,02	R\$ 285,45
4.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	127,08	R\$ 89,49	R\$ 113,20	R\$ 14.385,46
5		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					R\$ 128.793,65
5.1	C3723	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	54,45	R\$ 400,77	R\$ 506,93	R\$ 27.602,34
5.2	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	28,32	R\$ 416,73	R\$ 527,12	R\$ 14.928,04
5.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	2394,60	R\$ 14,13	R\$ 17,87	R\$ 42.791,50
5.4	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	239,32	R\$ 66,19	R\$ 83,72	R\$ 20.035,87
5.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	28,32	R\$ 134,84	R\$ 170,56	R\$ 4.830,26
5.6	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	153,36	R\$ 95,91	R\$ 121,32	R\$ 18.605,64
6		PAREDES E PAINÉIS					R\$ 61.633,49
6.1	C3743	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=9 cm	M2	925,15	R\$ 52,67	R\$ 66,62	R\$ 61.633,49
7		PISOS					R\$ 47.322,89
7.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	600,00	R\$ 37,97	R\$ 48,03	R\$ 28.818,00
7.2	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	203,70	R\$ 40,08	R\$ 50,70	R\$ 10.327,59
7.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	57,26	R\$ 112,90	R\$ 142,81	R\$ 8.177,30
8		ESQUADRIAS E FERRAGENS					R\$ 14.292,00
8.1	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	25,00	R\$ 323,70	R\$ 409,45	R\$ 10.236,25
8.2	C1348	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	CJ	1,00	R\$ 3.206,38	R\$ 4.055,75	R\$ 4.055,75
9		PINTURA					R\$ 12.492,87
9.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	1775,90	R\$ 4,50	R\$ 5,69	R\$ 10.104,87
9.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	50,00	R\$ 37,76	R\$ 47,76	R\$ 2.388,00
10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 257.128,44
10.1	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2")	M	261,00	R\$ 40,65	R\$ 51,42	R\$ 13.420,62
10.2	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	558,00	R\$ 7,44	R\$ 9,41	R\$ 5.250,78
10.3	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	2022,00	R\$ 11,22	R\$ 14,19	R\$ 28.692,18
10.4	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	6,00	R\$ 448,20	R\$ 566,93	R\$ 3.401,58
10.5	COMP.02	TORRE DE ILUMINAÇÃO P/ CAMPO DE FUTEBOL OFICIAL C/ POSTE EM CONCRETO ARMADO DUPLO T, T1000/22M, ELETRODUTO 3/4", SUPORTE METÁLICO CENTRAL PARA FIXAÇÃO DE 6 REFLETORES, DE LED 500W COMPLETO, CONECTADO EM CABO ISOLADO 4MM2	UN	6,00	R\$ 22.566,70	R\$ 28.544,62	R\$ 171.267,72



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

TABELA DE REFERÊNCIA:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MINIESTÁDIO NO DISTRITO DE APRAZÍVEL, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
DATA: 18/08/2022

SEINFRA 27.1.18 SINAPI 05/2022 ORSE 05/2022
COOR JUR. BDI SERVIÇOS: BDI MATERIAL:
26.49% Não se aplica

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL R\$
10.6	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	R\$ 2.440,03	R\$ 3.086,39	R\$ 3.086,39
10.7	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	1,00	R\$ 85,30	R\$ 107,90	R\$ 107,90
10.8	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	6,00	R\$ 20,76	R\$ 26,26	R\$ 157,56
10.9	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	R\$ 253,65	R\$ 320,84	R\$ 320,84
10.10	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	3,00	R\$ 102,57	R\$ 129,74	R\$ 389,22
10.11	C0517	CABO COBRE NU 10MM2	M	12,00	R\$ 12,81	R\$ 16,20	R\$ 194,40
10.12	C4939	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	R\$ 24.380,78	R\$ 30.839,25	R\$ 30.839,25
TOTALGERAL C/ BDI							R\$ 567.530,18

Kenia Victoria de Sacramento

Kenia Victoria de Sacramento
Coordenadora de Obras/CREA-CE/40412
Secretaria de Infraestrutura-SEINF
Município de Sobral