



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 08/08/2019


COMP.EXT_01		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO		MÊS	
	MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	H	120,0000	29,21	R\$3.505,20
				Total:	R\$3.505,20
				Total Simples:	R\$3.505,20
				Encargos Sociais:	INCLUSOS
				Valor BDI:	R\$651,27
				Custo Direto Total para um período de 04 MÊS	R\$4.156,47
				Custo Direto Total para um período de 03 MÊS(EM %/SEM BDI)	R\$35,05
				Custo Direto Total para um período de 03 MÊS(EM %/COM BDI)	R\$41,56
COMP.EXT_02		CONJUNTO C/03 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 100W MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M		UN	
	MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,00	16,28	32,56
12312	ELETRICISTA	H	2,00	20,34	40,68
12543	SERVEENTE	H	3,00	14,76	44,28
				Total:	117,52
	MATERIAL				
10109	AREIA MEDIA	M3	0,1675	51,00	8,54
10280	BRITA	M3	0,2107	76,75	16,17
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	53,00	0,46	24,38
12776/ORSE (maio/2019)	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 100W, BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 130 LM/W.GAR.5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT OU SIMILAR	UN	3,00	1.289,04	3867,12
16695	SUORTE METÁLICO CENTRAL P/LUMINARIA MOD.TPC.295/1" FAB.TROPICO OU SIMILAR	UN	1,00	106,12	106,12
19472	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1130KG	UN	1,00	1.280,00	1280
16796	CABO POLIFÁSICO - 4 X 2,5MM	M	12,00	4,65	55,8
				Total:	R\$5.358,13
				Total Simples:	R\$5.475,65
				Encargos Sociais:	INCLUSOS
				Valor BDI:	R\$1.017,38
				Valor Geral:	R\$6.493,03
COMP.EXT_03		TORRE COM ESCORREGADOR, ESTRUTURA EM MADEIRA ECOLÓGICA E LATERIAS EM PLÁSTICO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES		UN	
	MATERIAL	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
IXXXX	TORRE COM ESCORREGADOR, ESTRUTURA EM MADEIRA ECOLÓGICA E LATERIAS EM PLÁSTICO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN	1	15.580,67	15580,67
				Total:	R\$15.580,67
				Total Simples:	R\$15.580,67
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$1.696,73
				Valor Geral:	R\$17.277,40
COMP.EXT_04		BALANÇO DUPLO CONFECCIONADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA ECOLÓGICA, C/ CORRENTES GALVANIZADAS - CONFORME ESPECIFICAÇÕES		UN	
	MATERIAL	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
IXXXX	BALANÇO DUPLO CONFECCIONADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA ECOLÓGICA, C/ CORRENTES GALVANIZADAS - CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN	1	7.433,00	7433
				Total:	R\$7.433,00

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 08/08/2019



Total Simples: R\$7.433,00
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: R\$809,45
Valor Geral: R\$8.242,45

COMP.EXT_05	GANGORRA CONFECCIONADO EM MADEIRA ECOLÓGICA, INCLUSIVE ASSENTOS EM PLÁSTICO EMBORRACHADO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN			
	MATERIAL	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
IXXXX	GANGORRA CONFECCIONADO EM MADEIRA ECOLÓGICA, INCLUSIVE ASSENTOS EM PLÁSTICO EMBORRACHADO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN	1	5.484,67	5484,67
Total:					5.484,67

Total
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: R\$597,28
R\$6.081,95

Valor Geral:


Yara Freta F. Marques
Coordenadora de Planejamento e Orçamento / SEINF
CE:333596
Secretaria da Infraestrutura-SEINF
Prefeitura Municipal de Sobral