

CARTA PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO SOBRAL-CE

TOMADA DE PREÇOS N° 039/2019-SEINF/CPL PROCESSO N° P080164/2019

Prezados senhores.

Apresentamos a V. sas .nossa proposta para o objeto das obras do **TOMADA DE PREÇOS N° 039/2019-SEINF/CPL PROCESSO N° P080164/2019** preço global de **R\$ 52.176,83 (CINQUENTA E DOIS MILCENTOS SETENTIS E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)** com o prazo de execução de 2 meses .

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim Sr. de seu representante legal Francisco Marcelo Magalhães do Nascimento Engenheiro Civil CREA: 0612308928 e CPF: 764681003-72 RG: 2008174880-3


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas do Edital da licitação e seus anexos.



CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA-ME

CNPJ: 125807510001-03



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE FLORES, DISTRITO DE ARACATIACU, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.							
EMPRESA LICITANTE: CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA-ME							
PLANILHA ORÇAMENTARIA							
							BDI: 18,58%
ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO S/	VALOR UNITÁRIO C/	TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 1.263,57
1.1	COMP.EXT_0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	MÊS	2,00	R\$ 532,79	R\$ 631,78	R\$ 1.263,57
2		INSTALAÇÃO DA OBRA		6,00			R\$ 3.135,74
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 121,96	R\$ 144,62	R\$ 867,70
2.2	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 708,02	R\$ 839,57	R\$ 839,57
2.3	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 1.204,65	R\$ 1.428,47	R\$ 1.428,47
3		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 6.296,47
3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	459,85	R\$ 0,19	R\$ 0,23	R\$ 103,61
3.2	C0930	CORTE MANUAL EM TERRA	M3	22,99	R\$ 33,65	R\$ 39,91	R\$ 917,43
3.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	68,98	R\$ 54,28	R\$ 64,36	R\$ 4.439,85
3.4	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	22,99	R\$ 13,69	R\$ 16,23	R\$ 373,15
3.5	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	22,99	R\$ 16,96	R\$ 20,11	R\$ 462,44
4		PISOS					R\$ 18.028,91
4.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TJOULINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	254,06	R\$ 25,75	R\$ 30,53	R\$ 7.757,20
4.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	73,97	R\$ 26,74	R\$ 31,71	R\$ 2.345,85
4.3	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm	M2	6,12	R\$ 30,80	R\$ 36,52	R\$ 223,48
4.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	44,18	R\$ 79,95	R\$ 94,81	R\$ 4.188,58
4.5	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	44,18	R\$ 15,59	R\$ 18,48	R\$ 816,61
4.6	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TJOULINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	48,13	R\$ 29,62	R\$ 35,13	R\$ 1.690,76
4.7	C1863	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E	M2	23,67	R\$ 35,86	R\$ 42,52	R\$ 1.006,42
5		DRENAGEM SUPERFICIAL					R\$ 3.761,56
5.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	11,10	R\$ 15,68	R\$ 18,59	R\$ 206,37
5.2	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	105,31	R\$ 28,47	R\$ 33,76	R\$ 3.555,19
6		URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO, PLAYGROUND E MURO DE ARRIMO					R\$ 4.886,72
6.1		URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.1.1	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	M	15,20	R\$ 195,02	R\$ 231,26	R\$ 3.513,14
6.1.2	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	62,16	R\$ 10,75	R\$ 12,74	R\$ 792,11
6.1.3	I7402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm	UN	5,00	R\$ 97,74	R\$ 115,90	R\$ 579,48
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 13.669,13
7.1	C3619	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	30,00	R\$ 22,69	R\$ 26,91	R\$ 807,30
7.2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	60,00	R\$ 5,49	R\$ 6,51	R\$ 390,40
7.3	C0610	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	R\$ 286,38	R\$ 339,58	R\$ 1.018,75
7.4	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	R\$ 15,85	R\$ 18,80	R\$ 18,80
7.5	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	1,00	R\$ 15,85	R\$ 18,80	R\$ 18,80
7.6	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"x 2.40M	UN	3,00	R\$ 167,01	R\$ 198,04	R\$ 594,12
7.7	COMP.EXT_03	CONJUNTO C/03 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 120W MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	UN	2,00	R\$ 4.416,11	R\$ 5.236,62	R\$ 10.473,24
7.8	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	R\$ 61,88	R\$ 73,38	R\$ 73,38
7.9	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	40,00	R\$ 5,78	R\$ 6,86	R\$ 274,33
8		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$ 782,14
8.1	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD, FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	UN	2,00	R\$ 10,04	R\$ 11,90	R\$ 23,81
8.2	C2625	TUBO PVC SOLD, MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	6,00	R\$ 13,92	R\$ 16,51	R\$ 99,06
8.3	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	1,00	R\$ 22,30	R\$ 26,44	R\$ 26,44
8.4	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	R\$ 266,84	R\$ 316,41	R\$ 632,83
9		SERVIÇOS FINAIS					R\$ 352,61
9.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	352,49	R\$ 0,84	R\$ 1,00	R\$ 352,61
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 52.176,83
SOBRAL 07 DE AGOSTO 2019							


 FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO
 ENGENHEIRO CIVIL
 S1506-D/CE
 RNP 0612308328

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE FLORES, DISTRITO DE ARACATIAÇU, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.


EMPRESA LICITANTE: CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA-ME

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS				TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS			TOTAIS (R\$)
		%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	50,42%	R\$ 637,09	49,58%	R\$ 626,48	R\$ 1.263,57	
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 3.135,74	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 3.135,74	
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 6.296,47	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 6.296,47	
4	PISOS	50,00%	R\$ 9.014,45	50,00%	R\$ 9.014,45	R\$ 18.028,91	
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.761,56	R\$ 3.761,56	
6	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO, PLAYGROUND E MURO DE ARRIMO	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.886,72	R\$ 4.886,72	
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	50,00%	R\$ 6.834,56	50,00%	R\$ 6.834,56	R\$ 13.669,13	
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	50,00%	R\$ 391,07	50,00%	R\$ 391,07	R\$ 782,14	
9	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 352,61	R\$ 352,61	
	SIMPLES	50,42%	R\$ 26.307,56	49,58%	R\$ 25.869,27	R\$ 52.176,83	
	ACUMULADO	50,42%	R\$ 26.307,56	100,00%	R\$ 52.176,83		

SOBRAL 07 DE AGOSTO 2019


 CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA-ME
 53.536.013/CE
 PNP 0872308728


 249



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE FLORES, DISTRITO DE ARACATIAÇU, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

1. ENCARGOS SOCIAIS = 114,23%

APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS

DISCRIMINAÇÃO	%
GRUPO A (básicos)	36,80
INSS	20,00
FGTS	8,00
SESI	1,50
SENAI	1,00
SEBRAE	0,60
INRA	0,20
Salário-educação	2,50
Seguro de acidentes do trabalho	3,00
GRUPO B	44,97
Férias (adicional de 1/3)	9,18
Auxílio-enfermidade	0,92
Licença-paternidade	0,07
Faltas legais	0,72
13º salário	10,83
Salário maternidade	0,03
Repouso Semanal Remunerado	17,85
Feriados	3,71
Dias de Chuvas	1,55
Auxílio Acidente de Trabalho	0,11
GRUPO C	15,41
Indenização (rescisão s/ justa causa)	4,81
Aviso prévio indenizado	5,60
Férias Indenizadas	4,40
Aviso prévio trabalhado	0,13
Indenização adicional/Dispensa obstativa	0,47
GRUPO D (Incidência cumulativa)	17,05
Grupo A x Grupo B	16,55
Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado.	0,50
TOTAL GERAL	114,23

SOBRAL 07 DE AGOSTO 2019

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE FLORES, DISTRITO DE ARACATIAÇU, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,00%

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)
1.1 - COFINS 3,00%
1.2 - PIS 0,65%
1.3 - CPRB 0,00%
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 40% DO VALOR DA OBRA) 2,00% 5,65%
2 - LUCRO (L) 6,16%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S) 0,80%
4 - RISCO (R) 0,97%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,59%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1 \times 100$$

B D I = 18,58 %

SOBRAL 07 DE AGOSTO 2019

[Handwritten signature]
CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA

[Handwritten signature]