



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: URBANIZAÇÃO DO LARGO DE SÃO JOSÉ NO BAIRRO SUMARÉ

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 30/06/2020

COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%				
	MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12322	ENGENHEIRO CIVIL		H	100,0000	70,6400	R\$7.064,00
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR		H	200,0000	25,6800	R\$5.136,00
					Total:	R\$12.200,00
					Total Simples / 100:	R\$122,00
					Encargos Sociais:	INCLUSOS
					Valor BDI:	R\$29,91
					Valor Geral:	R\$151,91
COMP.EXT_02	PISO EM CONCRETO RÚSTICO APARENTE	M2				
	SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
16111	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM		M2	1,0000	32,5000	R\$32,50
					Total:	R\$32,50
	MAO DE OBRA					
					Total Simples:	R\$32,50
					Encargos Sociais:	INCLUSOS
					Valor BDI:	R\$7,97
					Valor Geral:	R\$40,47
COMP.EXT_03	PISO CIMENTADO COM BASE EM CONCRETO E ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL	M2				
	SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM		M2	1,0000	32,5000	R\$32,50
C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92		M2	1,0000	9,6500	R\$9,65
C3450	PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m		M2	1,0000	42,0200	R\$42,02
					Total:	R\$84,17
	MAO DE OBRA					
					Total Simples:	R\$84,17
					Encargos Sociais:	INCLUSOS
					Valor BDI:	R\$20,64
					Valor Geral:	R\$104,81
COMP.EXT_04	LIXEIRA DE CONCRETO DN 40	UN				
	SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12189	TUBO CONCRETO DIAM. 40cm		M	0,8000	59,8600	R\$47,89
					Total:	R\$47,89
					Total Simples:	R\$47,89
					Encargos Sociais:	INCLUSOS
					Valor BDI:	R\$11,74
					Valor Geral:	R\$59,63
COMP.EXT_05	MESA DE JOGOS DE GRANITO POLIDO COM ASSENTO	UN				
	SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m		M3	0,0116	35,0100	R\$0,41
C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		M3	0,0362	349,6400	R\$12,66
C2824	FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm		M2	1,2262	174,5800	R\$214,07
C4065	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO		M2	1,1200	314,4000	R\$352,13
C4067	GRANITO POLIDO E=2cm, OUTRAS CORES, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO		M2	0,1600	384,8400	R\$61,57
					Total:	R\$640,84
					Total Simples:	R\$640,84
					Encargos Sociais:	INCLUSOS
					Valor BDI:	R\$157,13
					Valor Geral:	R\$797,97
COMP.EXT_06	TORRE COM ESCORREGADOR, ESTRUTURA EM PINHO LAMINADO E TRATAMENTO EM AUTOCLAVE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN				
	SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
IXXXX	TORRE COM ESCORREGADOR, ESTRUTURA EM PINHO LAMINADO E TRATAMENTO EM AUTOCLAVE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES		UN	1,0000	15.270,0000	R\$15.270,00
					Total:	R\$15.270,00
					Total Simples:	R\$15.270,00
					Encargos Sociais:	INCLUSOS
					Valor BDI:	R\$3.744,20
					Valor Geral:	R\$19.014,20




SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: URBANIZAÇÃO DO LARGO DE SÃO JOSÉ NO BAIRRO SUMARÉ

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 30/06/2020

COMP.EXT_07	BALANÇO DUPLO COM ESTRUTURA EM PINHO LAMINADO, TRATADO EM AUTOCLAVE, C/ CORRENTES 8MM GALVANIZADAS E ASSENTO EMBORACHADO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN			
	SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
IXXXX	BALANÇO DUPLO COM ESTRUTURA EM PINHO LAMINADO, TRATADO EM AUTOCLAVE, C/ CORRENTES 8MM GALVANIZADAS E ASSENTO EMBORACHADO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN	1,0000	7.259,0000	R\$7.259,00
				Total:	R\$7.259,00
				Total Simples:	R\$7.259,00
				Encargos Sociais:	INCLUSOS
				Valor BDI:	R\$1.779,91
				Valor Geral:	R\$9.038,91
COMP.EXT_08	GANGORRA TRIPLA COM ESTRUTURA NÓDICO LAMINADO E TRATADO EM AUTOCLAVE, INCLUSIVE ASSENTOS EM PLÁSTICO EMBORACHADO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN			
	SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
IXXXX	GANGORRA TRIPLA COM ESTRUTURA NÓDICO LAMINADO E TRATADO EM AUTOCLAVE, INCLUSIVE ASSENTOS EM PLÁSTICO EMBORACHADO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN	1,0000	5.287,0000	R\$5.287,00
				Total:	R\$5.287,00
				Total Simples:	R\$5.287,00
				Encargos Sociais:	INCLUSOS
				Valor BDI:	R\$1.296,37
				Valor Geral:	R\$6.583,37
COMP.EXT_09	CAVALO MOLA	UN			
	SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
IXXXX	CAVALO MOLA	UN	1,0000	3.160,0000	R\$3.160,00
				Total:	R\$3.160,00
				Total Simples:	R\$3.160,00
				Encargos Sociais:	INCLUSOS
				Valor BDI:	R\$774,83
				Valor Geral:	R\$3.934,83
COMP.EXT_10	EQUIPAMENTO TIPO SURF (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN			
	SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
IXXXX	EQUIPAMENTO TIPO SURF (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	1,0000	3.999,0000	R\$3.999,00
				Total:	R\$3.999,00
				Total Simples:	R\$3.999,00
				Encargos Sociais:	INCLUSOS
				Valor BDI:	R\$980,55
				Valor Geral:	R\$4.979,55
COMP.EXT_11	EQUIPAMENTO TIPO ESQUI SIMPLES (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN			
	SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
IXXXX	EQUIPAMENTO TIPO ESQUI SIMPLES (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	1,0000	6.000,0000	R\$6.000,00
				Total:	R\$6.000,00
				Total Simples:	R\$6.000,00
				Encargos Sociais:	INCLUSOS
				Valor BDI:	R\$1.471,20
				Valor Geral:	R\$7.471,20
COMP.EXT_12	EQUIPAMENTO TIPO ABDOMINAIS (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN			
	SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
IXXXX	EQUIPAMENTO TIPO ABDOMINAIS (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	1,0000	3.310,0000	R\$3.310,00
				Total:	R\$3.310,00
				Total Simples:	R\$3.310,00
				Encargos Sociais:	INCLUSOS
				Valor BDI:	R\$811,61
				Valor Geral:	R\$4.121,61
COMP.EXT_13	EQUIPAMENTO TIPO VOLANTES (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN			
	SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
IXXXX	EQUIPAMENTO TIPO VOLANTES (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	1,0000	3.205,0000	R\$3.205,00
				Total:	R\$3.205,00



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: URBANIZAÇÃO DO LARGO DE SÃO JOSÉ NO BAIRRO SUMARÉ

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 30/06/2020

		Total Simples:	R\$3.205,00
		Encargos Sociais:	INCLUSOS
		Valor BDI:	R\$785,87
		Valor Geral:	R\$3.990,87
COMP.EXT_14	EQUIPAMENTO TIPO ELEVADOR (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	
	SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente Preço Total
IXXXX	EQUIPAMENTO TIPO ELEVADOR (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	1,0000 6.090,0000 R\$6.090,00
		Total:	R\$6.090,00
		Total Simples:	R\$6.090,00
		Encargos Sociais:	INCLUSOS
		Valor BDI:	R\$1.493,27
		Valor Geral:	R\$7.583,27
COMP.EXT_15	EQUIPAMENTO TIPO TRICEPS (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	
	SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente Preço Total
IXXXX	EQUIPAMENTO TIPO TRICEPS (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	1,0000 4.010,0000 R\$4.010,00
		Total:	R\$4.010,00
		Total Simples:	R\$4.010,00
		Encargos Sociais:	INCLUSOS
		Valor BDI:	R\$983,25
		Valor Geral:	R\$4.993,25
COMP.EXT_16	EQUIPAMENTO TIPO PATINS (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	
	SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente Preço Total
IXXXX	EQUIPAMENTO TIPO PATINS (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	1,0000 4.690,0000 R\$4.690,00
		Total:	R\$4.690,00
		Total Simples:	R\$4.690,00
		Encargos Sociais:	INCLUSOS
		Valor BDI:	R\$1.149,99
		Valor Geral:	R\$5.839,99
COMP.EXT_17	ESTACÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA CADEIRANTES (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	
	SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente Preço Total
IXXXX	ESTACÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA CADEIRANTES (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	0,8000 15.191,0000 R\$12.152,80
		Total:	R\$12.152,80
		Total Simples:	R\$12.152,80
		Encargos Sociais:	INCLUSOS
		Valor BDI:	R\$2.979,87
		Valor Geral:	R\$15.132,67
COMP.EXT_18	POSTE METÁLICO DECORATIVO FLANGEADO H=4,0m COM LUMINÁRIA LED URBANA DECORATIVA, POT.60W, 5.000 K,IP 66 EM ALUM. INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000HS, REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO LISO, ESP. 4MM, TENSÃO 220V	UN	
	MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente Preço Total
12543	SERVENTE	H	4,0000 13,2100 R\$52,84
12312	ELETRICISTA	H	0,3500 18,0700 R\$6,32
		Total:	R\$59,16
	INSUMOS		
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	50,0000 0,4600 R\$23,00
10109	AREIA MEDIA	M3	0,1680 51,0000 R\$8,57
10280	BRITA	M3	0,2110 76,7500 R\$16,19
12389	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	UN	4,0000 5,6600 R\$22,64
16696	POSTE METALICO DECORATIVO H=4,0m , MOD. LP-588.B/140.GJ - FAB.TROPICO OU SIMILAR	UN	1,0000 414,6400 R\$414,64
13535/ORSE	LUMINÁRIA LED URBANA DECORATIVA, POT.60W, 5.000 K,IP 66 EM ALUM. INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000HS, REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO LISO, ESP. 4MM, TENSÃO 220V, MODELO ERGEU II DA ILLUMATIC OU SIMILAR	UN	1,0000 1.625,6000 R\$1.625,60
		Total:	R\$2.110,64
		Total Simples:	R\$2.169,80
		Encargos Sociais:	INCLUSOS
		Valor BDI:	R\$532,03
		Valor Geral:	R\$2.701,83

Yan Fyotai P. Marques
Coord.de Plan. e Orçamento /CREA
CE:33596
Secretaria da Infraestrutura-SEINF
Prefeitura Municipal de Sobral