



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE ANIMAIS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

LOCAL: SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº RAUL SOUSA FARIAS

COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS			
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MÃO DE OBRA					
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,2100	5.558,87	R\$1.167,36
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,1800	12.506,07	R\$2.251,09
					R\$3.418,45
Total Simples:					R\$3.418,45
Encargos Sociais:					INCLUSOS
Valor BDI:					R\$838,20
Total com BDI para 01 mês:					R\$4.256,65
TOTAL COM BDI PARA 03 MESES					R\$12.769,95

COMP.EXT_02	RETIRADA DA COBERTA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2			
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MÃO DE OBRA					
11530	MONTADOR	H	0,6000	17,83	R\$10,70
TOTAL MÃO DE OBRA:					R\$10,70
EQUIPAMENTOS					
10584	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	H	0,2000	42,95	R\$8,59
TOTAL MATERIAIS:					R\$8,59
Total Simples:					R\$19,29
Encargos Sociais:					INCLUSOS
Valor BDI:					R\$4,73
Total com BDI:					R\$24,02

COMP.EXT_03	COLOCAÇÃO DA COBERTA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2			
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MÃO DE OBRA					
11530	MONTADOR	H	0,6000	17,83	R\$10,70
TOTAL MÃO DE OBRA:					R\$10,70
EQUIPAMENTOS					
10584	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	H	0,2000	42,95	R\$8,59
TOTAL MATERIAIS:					R\$8,59
Total Simples:					R\$19,29
Encargos Sociais:					INCLUSOS
Valor BDI:					R\$4,73
Total com BDI:					R\$24,02

Raul Sousa Farias
Raul Sousa Farias
 Engº Fiscal de Obras/CREA-CE: 336570
 Secretário de Infraestrutura- SEINF
 Prefeitura Municipal de Sobral