

SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: OBRAS COMPLEMENTARES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA


LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 15/01/2018

TABELA: SEINFRA 24.1-DESONERADA

BDI: 24,52%

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA				R\$ 5.293,00
1.1	COMP.EXT 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	100,00	R\$ 52,93	R\$ 5.293,00
2		FECHAMENTO COBERTA				R\$ 35.946,69
2.1	C4501	FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADO COM SPIDER GLASS	M2	65,36	R\$ 549,98	R\$ 35.946,69
3		FECHAMENTO TÉRREO SALÃO DE ESPERA				R\$ 41.938,50
3.1	C4501	FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADO COM SPIDER GLASS	M2	38,05	R\$ 549,98	R\$ 20.926,74
3.2	C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm	CJ	2,00	R\$ 3.149,41	R\$ 6.298,82
3.3	COMP.EXT 02	EQUIPAMENTOS PARA ACIONAMENTO AUTOMATICO DE PORTA DE VIDRO	CJ	1,00	R\$ 14.712,94	R\$ 14.712,94
4		ESQUADRIAS E FERRAGENS				R\$ 9.511,11
4.1	C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	M2	17,97	R\$ 76,11	R\$ 1.367,70
4.2	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	39,75	R\$ 28,36	R\$ 1.127,31
4.3	C0363	BANDEIROLA EM MADEIRA	M2	7,44	R\$ 156,21	R\$ 1.162,20
4.4	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	3,00	R\$ 93,87	R\$ 281,61
4.5	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	2,00	R\$ 100,37	R\$ 200,74
4.6	C1143	DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2" X 3"	UN	12,00	R\$ 20,53	R\$ 246,36
4.7	C1146	DOBRADIÇA CROMADA TIPO VAI - VEM	UN	12,00	R\$ 50,33	R\$ 603,96
4.8	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	1,84	R\$ 373,93	R\$ 688,03
4.9	C3650	GUICHÊ EM AÇO INOX E VIDRO TEMPERADO E=6MM	M2	0,68	R\$ 372,03	R\$ 251,12
4.10	C4638	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	M	16,00	R\$ 223,88	R\$ 3.582,08
5		PAREDES E PAINÉS				R\$ 18.007,55
5.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	15,63	R\$ 37,58	R\$ 587,38
5.2	COMP.EXT_03	PROTETOR DE PAREDE/BATE MACAS EM PVC L=20CM, INCLUSIVE FITA AUTOCOLANTE	M	191,55	R\$ 88,28	R\$ 16.910,03
5.3	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15cm	M	10,05	R\$ 50,76	R\$ 510,14
6		REVESTIMENTO				R\$ 1.868,78
6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	39,30	R\$ 4,21	R\$ 165,45
6.2	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	M2	39,30	R\$ 26,01	R\$ 1.022,19
6.3	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	9,75	R\$ 69,86	R\$ 681,14
7		PINTURA				R\$ 2.679,55
7.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	39,30	R\$ 10,04	R\$ 394,57
7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	39,30	R\$ 12,53	R\$ 492,43
7.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	68,68	R\$ 12,39	R\$ 850,95
7.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	68,68	R\$ 13,71	R\$ 941,60
8		DIVISÓRIA ÁREA ADMINISTRATIVA				R\$ 5.125,70



SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
OBRA: OBRAS COMPLEMENTARES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
LOCAL: SOBRAL/CE
DATA: 15/01/2018
TABELA: SEINFRA 24.1-DESONERADA
BDI: 24,52%

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL R\$
8.1	C4488	DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	35,04	R\$ 81,00	R\$ 2.838,24
8.2	C4492	VIDRO TRANSPARENTE LISO 4mm, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	16,06	R\$ 103,66	R\$ 1.664,78
8.3	C4491	VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM ALUMÍNIO) - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	3,00	R\$ 207,56	R\$ 622,68
9		COBERTA JARDIM INTERNO				R\$ 1.802,97
9.1	C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	M2	10,05	R\$ 130,20	R\$ 1.308,51
9.2	C2453	TELHA TRANSPARENTE ONDULADA	M2	10,05	R\$ 49,20	R\$ 494,46
10		FECHAMENTO EM MARQUISE FRONTAL				R\$ 49.890,65
10.1	C2222	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS	M2	114,57	R\$ 435,46	R\$ 49.890,65
11		COMPLEMENTAÇÃO REDE LÓGICA E ELÉTRICA				R\$ 2.934,45
11.1	C4377	CABO EM PVC 1000V, 2,5 mm ²	M	20,00	R\$ 4,21	R\$ 84,20
11.2	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	12,00	R\$ 19,14	R\$ 229,68
11.3	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	12,00	R\$ 5,39	R\$ 64,68
11.4	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	45,00	R\$ 7,27	R\$ 327,15
11.5	C4533	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	160,00	R\$ 8,34	R\$ 1.334,40
11.6	C4174	TOMADA P/ CONEXÃO DE REDE C/ CONECTOR RJ 45 C/ ESPELHO EM CAIXA 4 x 4 (INSTALADA)	UN	25,00	R\$ 21,52	R\$ 538,00
11.7	COMP.EXT 04	TOMADA DUPLA P/CONEXÃO DE REDE RJ 45	UN	3,00	R\$ 58,58	R\$ 175,74
11.8	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	28,00	R\$ 6,45	R\$ 180,60
12		PELÍCULA DE INSULFILM				R\$ 8.935,44
12.1	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	M2	209,31	R\$ 42,69	R\$ 8.935,44
TOTAL GERAL SEM BDI						R\$ 183.934,39
BDI (24,52%)						R\$ 45.100,71
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 229.035,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
 SECOMP
 JOÃO BATISTA OLIVEIRA FREITAS
 FISCAL DE OBRAS

