

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BECO DO COTOVELO

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 16/06/2020

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | VARIÁVEIS | | | | | | | SUBTOTAL | TOTAL |
|-------------------------|-------------|--|------|-----------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|----------|---------|
| | | | | QTD. | COMPR. | ALTURA | LARG. | ÁREA | VOLUME | COEF. | | |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | | | | | 6,00 | 6,00 |
| | | PLACA PADRÃO PREFEITURA DE SOBRAL | | | | | | | | | 6,00 | |
| 1.2 | C4994 | LOCAÇÃO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,15M | MES | 2,00 | | | | | | | 2,00 | 2,00 |
| | | LOCAÇÃO DE CONTEINER | | | | | | | | | 2,00 | |
| DEMOLIÇÃO E RETRADAS | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | C1065 | DEMOLIÇÃO DE PISO GRANITO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | M2 | 1,00 | | | | 460,48 | | | 460,48 | 460,48 |
| | | DEMOLIÇÃO DO PISO EXISTENTE | | | | | | 460,48 | | | 460,48 | |
| 2.2 | C1066 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | M2 | 1,00 | | | | 20,85 | | | 20,85 | 20,85 |
| | | DEMOLIÇÃO DO PISO EXISTENTE | | | | | | 20,85 | | | 20,85 | |
| 2.3 | C2198 | REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A TEMPERA | M2 | 1,00 | | | | 571,00 | | | 571,00 | 571,00 |
| | | RASPAGEM E LIXAMENTO DE PINTURA EXISTENTE (FACHADAS) | | | | | | 571,00 | | | 571,00 | |
| 2.4 | C0707 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 1,00 | | 0,07 | | 481,33 | | 1,5000 | 50,54 | 50,54 |
| | | BOTA-FORA MATERIAL ENTULHO | | | | 0,07 | | 481,33 | | 1,5000 | 50,54 | |
| 2.5 | C2531 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM | M3 | 1,00 | | 0,07 | | 481,33 | | 1,5000 | 50,54 | 50,54 |
| | | BOTA-FORA MATERIAL ENTULHO | | | | 0,07 | | 481,33 | | 1,5000 | 50,54 | |
| PISOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | C1609 | LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO | M3 | 1,00 | | 0,05 | | 298,78 | | | 14,94 | 23,21 |
| | | BASE PARA RECEBIMENTO DO PISO DE GRANITO CINZA ANDORINHA | | | | 0,05 | | 298,78 | | | 14,94 | |
| | | BASE PARA RECEBIMENTO DO PISO DE GRANITO RED DRAGON | | | | 0,05 | | 175,34 | | | 8,77 | |
| 3.2 | C2179 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/PENEAR, TRACO 1:4 - E5P= 3cm | M2 | 1,00 | | | | 298,78 | | | 298,78 | 474,12 |
| | | REGULARIZAÇÃO PARA RECEBIMENTO DO PISO DE GRANITO CINZA ANDORINHA | | | | | | 298,78 | | | 298,78 | |
| | | REGULARIZAÇÃO PARA RECEBIMENTO DO PISO DE GRANITO RED DRAGON | | | | | | 175,34 | | | 175,34 | |
| 3.3 | COMP_EXT_02 | PISO EM GRANITO, APLICADO, TIPO ANDORINHA, FORMATO 40x40 CM, E= 2 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ACIIL, INCLUSO REJUNTAMENTO | M2 | 1,00 | | | | 298,78 | | | 298,78 | 298,78 |
| | | GRANITO CINZA ANDORINHA | | | | | | 298,78 | | | 298,78 | |
| 3.4 | COMP_EXT_03 | PISO EM GRANITO, APLICADO, TIPO RED DRAGON, FORMATO 40x40 CM, E= 2 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ACIIL, INCLUSO REJUNTAMENTO | M2 | 1,00 | | | | 175,34 | | | 175,34 | 175,34 |
| | | PISO DE GRANITO RED DRAGON | | | | | | 175,34 | | | 175,34 | |
| PINTURA | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | C1207 | EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA | M2 | 1,00 | | | | 60,00 | | | 60,00 | 571,00 |
| | | COR MARROM CAT. CORAL 50YR 12/406 INFLAMÁVEL ARDÊNCIA | | | | | | 60,00 | | | 60,00 | |
| | | COR BRANCO CAT. CORAL 50YR 83/035 ESSÊNCIA DE ROSA | | | | | | 220,00 | | | 220,00 | |
| | | COR ROSA CORAL CAT. CORAL 10YR 38/318 PRAIA DE CORAL | | | | | | 80,00 | | | 80,00 | |
| | | COR AMARELO CORAL CAT. CORAL 60 YR 54/287 TERRA PÊSSEGO | | | | | | 150,00 | | | 150,00 | |
| | | COR AZUL CORAL CAT. CORAL 10 BG 83/061 AZUL DIAMANTE | | | | | | 20,00 | | | 20,00 | |
| | | COR AZUL CORAL CAT. CORAL 17GB 36/333 AZUL MERGULHO | | | | | | 6,00 | | | 6,00 | |
| | | COR VERDE CORAL CAT. CORAL 50GY 13/306 CACTO SILVSTRE | | | | | | 35,00 | | | 35,00 | |
| 4.2 | C1614 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA | M2 | 1,00 | | | | 60,00 | | | 60,00 | 571,00 |
| | | COR MARROM CAT. CORAL 50YR 12/406 INFLAMÁVEL ARDÊNCIA | | | | | | 60,00 | | | 60,00 | |
| | | COR BRANCO CAT. CORAL 50YR 83/035 ESSÊNCIA DE ROSA | | | | | | 220,00 | | | 220,00 | |
| | | COR ROSA CORAL CAT. CORAL 10YR 38/318 PRAIA DE CORAL | | | | | | 80,00 | | | 80,00 | |
| | | COR AMARELO CORAL CAT. CORAL 60 YR 54/287 TERRA PÊSSEGO | | | | | | 150,00 | | | 150,00 | |
| | | COR AZUL CORAL CAT. CORAL 10 BG 83/061 AZUL DIAMANTE | | | | | | 20,00 | | | 20,00 | |
| | | COR AZUL CORAL CAT. CORAL 17GB 36/333 AZUL MERGULHO | | | | | | 6,00 | | | 6,00 | |
| | | COR VERDE CORAL CAT. CORAL 50GY 13/306 CACTO SILVSTRE | | | | | | 35,00 | | | 35,00 | |
| 4.3 | C1281 | ESMÁLTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 90 MICRA C/REVÓLVER | M2 | 8,00 | | | | 150,00 | | | 1200,00 | 1200,00 |
| | | PINTURA EM ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE | | | | | | 150,00 | | | 1200,00 | |
| DISPOSITIVOS AUXILIARES | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | C0683 | ANDAIME METÁLICO DE ENCAIBE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL | M2 | 1,00 | | | | 571,00 | | | 571,00 | 571,00 |
| | | PINTURA DE FACHADAS E ESTRUTURA METÁLICA | | | | | | 571,00 | | | 571,00 | |
| LIMPEZA FINAL | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 1,00 | | | | 474,12 | | | 474,12 | 474,12 |
| | | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | | | | | | 474,12 | | | 474,12 | |
| ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | COMP_EXT_01 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | % | 100,00 | | | | | | | 100,00 | 100,00 |

Yan Frota F. Marques
Coord. de Plan. e Orçamento /CRE/
CEX336596
Secretaria da Infraestrutura-SEINF
Prefeitura Municipal de Sobral