

R. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA – ME
DISTRITO PEDRA DE FOGO, SN – ZONA RURAL, SOBRA/CE
CNPJ Nº 14.858.301/0001-65

PROPOSTA COMERCIAL READEQUADA

Sobral – Ce., 13 de junho de 2017

À Comissão Permanente de Licitação Sobral-CE

Ref.: TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017 – SECOMP/CPL

Prezados Senhores

Apresentamos a V.Sa. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017 – SECOMP/CPL, pelo preço global de R\$222.172,49 (duzentos e vinte e dois mil, cento e setenta e e dois reais, quarenta e nove centavos), com prazo de execução de 60 (sessenta) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Renan de Azevedo Portela, Carteira de Identidade nº. 2002031067546 expedida em 21/08/2002, Órgão Expedidor S.P e CPF nº 057.524.963-30, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

.....
R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME
CNPJ Nº 14.858.301/0001-65

José Augusto Azevedo Laurman
Engenheiro Civil, Técnico em Eletricidade
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-CE 10369/D
CPF: 357.220.293-00

.....
FRANCISCO RENAN DE AZEVEDO PORTELA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF Nº 057.524.963-30


CARLOS EDUARDO BRATZ
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 061539150-8

R.R.PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME

DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N, ZONA RURAL, SOBRAL - CE

CNPJ Nº 14.858.301/0001-65

rrportelaconstrucoes@hotmail.com



PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DA PRAÇA DOM JERÔNIMO - CÂMARA MUNICIPAL - SOBRAL-CE

MUNICÍPIO: SOBRAL - CE

TABELA: SEINFRA 24.1-DESONERADA

BDI: 24,52%

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				R\$ 10.500,00
1.1	COMP.EXT 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	100,00	R\$ 105,00	R\$ 10.500,00
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				R\$ 20.671,15
2.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	6,46	R\$ 31,42	R\$ 202,98
2.2	C2716	DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO	M2	703,41	R\$ 9,13	R\$ 6.422,14
2.3	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	UN	4,00	R\$ 219,03	R\$ 876,12
2.4	C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	M2	160,26	R\$ 79,46	R\$ 12.734,26
2.5	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	3,20	R\$ 136,14	R\$ 435,65
3		CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO				R\$ 1.575,62
3.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	48,66	R\$ 12,62	R\$ 614,09
3.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	48,66	R\$ 19,76	R\$ 961,53
4		PISOS				R\$ 106.799,23
4.1	SINAPI_72138	PISO EM GRANITO BRANCO 50X50CM LEVIGADO ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M2	623,89	R\$ 160,00	R\$ 99.822,40
4.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	47,73	R\$ 65,05	R\$ 3.104,84
4.3	C0128	ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3:5	M3	7,77	R\$ 252,23	R\$ 1.959,83
4.4	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	5,25	R\$ 364,22	R\$ 1.912,16
5		ALVENARIA DE ELEVAÇÃO				R\$ 8.115,27
5.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	70,95	R\$ 66,30	R\$ 4.703,99
5.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	141,90	R\$ 4,21	R\$ 597,40
5.3	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	141,90	R\$ 19,83	R\$ 2.813,86
6		CONCRETO				R\$ 269,92
6.1	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,82	R\$ 329,17	R\$ 269,92
7		GRAMADO				R\$ 2.135,16
7.1	C1429	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	M2	269,59	R\$ 7,92	R\$ 2.135,16
8		PINTURA				R\$ 2.462,00
8.1	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	212,85	R\$ 10,37	R\$ 2.207,26
8.2	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	84,63	R\$ 3,01	R\$ 254,74
9		URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO				R\$ 8.318,76
9.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3 00m	UN	8,00	R\$ 840,00	R\$ 6.720,00
9.2	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	6,00	R\$ 266,46	R\$ 1.598,76
10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 17.576,03
10.1	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	5,00	R\$ 10,93	R\$ 54,65
10.2	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	2,00	R\$ 15,48	R\$ 30,96
10.3	COMP.EXT 02	POSTE DE FERRO P/ JARDIM H=2,80M, C/GLOBO E LÂMPADA EM LED 24W(CONFORME PROJETO E COMPLETAMENTE EXECUTADA)	UN	11,00	R\$ 346,93	R\$ 3.816,23
10.4	COMP.EXT 03	POSTE CONCRETO H=10M(ALTURA PISO AO TOPO) COM 4 REFLETORES DE 130 W	UN	4,00	R\$ 1.900,76	R\$ 7.603,04
10.5	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	M	715,00	R\$ 4,21	R\$ 3.010,15
10.6	C1205	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	M	240,00	R\$ 12,38	R\$ 2.971,20
10.7	C1020	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN	20,00	R\$ 4,49	R\$ 89,80
TOTAL GERAL SEM BDI						R\$ 178.423,14
BDI (24,52%)						R\$ 43.749,35
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 222.172,49


José

R.R.PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME

DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N, ZONA RURAL, SOBRAL - CE

CNPJ Nº 14.858.301/0001-65

rrportelaconstrucoes@hotmail.com



OBRA: REFORMA DA PRAÇA DOM JERÔNIMO - CÂMARA MUNICIPAL - SOBRAL-CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)
	20 DIAS		40 DIAS		60 DIAS		
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS	33,34%	R\$ 4.359,07	33,33%	R\$ 4.357,76	33,33%	R\$ 4.357,76	R\$ 13.074,60
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$ 25.739,72	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 25.739,72
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO	100,00%	R\$ 1.961,96	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.961,96
PISOS	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 26.597,28	80,00%	R\$ 106.389,12	R\$ 132.986,40
ALVENARIA DE ELEVAÇÃO	20,00%	R\$ 2.021,03	80,00%	R\$ 8.084,10	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 10.105,13
CONCRETO	20,00%	R\$ 67,22	80,00%	R\$ 268,88	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 336,10
GRAMADO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.658,70	R\$ 2.658,70
PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.065,68	R\$ 3.065,68
URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 10.358,52	R\$ 10.358,52
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20,00%	R\$ 4.377,13	80,00%	R\$ 17.508,54	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 21.885,67
SIMPLES	17,34%	38.526,13	25,57%	56.816,56	57,09%	126.829,78	R\$ 222.172,49
ACUMULADO	17,34%	38.526,13	42,91%	95.342,70	100,00%	222.172,50	222.172,49

17,34%

25,57%

57,09%

R.R.PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME
DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N, ZONA RURAL, SOBRAL - CE
CNPJ Nº 14.858.301/0001-65
rrportelaconstrucoes@hotmail.com



**DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS**

OBRA: REFORMA DA PRAÇA DOM JERÔNIMO - CÂMARA MUNICIPAL - SOBRAL-CE

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%
--------------------------------	-------


II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)		
1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - CPRB	4,50%	
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 40% DO VALOR DA OBRA)	2,00%	10,15%
2 - LUCRO (L)		6,16%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)		0,80%
4 - RISCO (R)		0,97%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)		0,59%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = \frac{(((1+(AC+S+R+G)) \times (1+DF) \times (1+L)) / (1-I)) - 1}{1} \times 100$$

B D I = 24,52 %



JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO

