



| ITEM |                                           |                                                                                     | REPRESENTAÇÃO                                                                                                             | OBSERVAÇÕES GERAIS | QUANTITATIVO TOTAL<br>(m²/mund.) |
|------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 01   | PASSEIO<br>(COR NATURAL)                  |  | PISO EM BLOCOS DE CONCRETO (INTERTRAVADO) d=10cm x 20cm, 35 MPA NA COR NATURAL, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA GROSSA   | 354,73 m²          |                                  |
| 02   | PASSEIO<br>(COR TERRACOTA)                |  | PISO EM BLOCOS DE CONCRETO (INTERTRAVADO) d=10cm x 20cm, 35 MPA NA COR TERRACOTA, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA GROSSA | 405,99 m²          |                                  |
| 03   | MEIO FIO COM<br>SARJETA                   |  | MEIO FIO                                                                                                                  | 1827,77 m          |                                  |
| 04   | PISO PODOTÁTIL<br>(ALERTA)                |  | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA 25cmx25cm EM CONCRETO NA COR VERMELHA, Fck=25Mpa                                                 | 283,04 m²          |                                  |
| 05   | GRAMA                                     |  | GRAMA ESMERALDA EM PLACAS                                                                                                 | 471,54 m²          |                                  |
| 06   | RAMPAS DE<br>ACESSIBILIDADE<br>(COM ABAS) |  | RAMPAS EM CONCRETO POROSO COM ACAB. EM TINTA EPOXI - NA COR NATURAL - VER DETALHE PRANCHA 02                              | 16 und.            |                                  |
| 07   | VEGETAÇÃO<br>PROPOSTA                     |  | A DEFINIR                                                                                                                 | 46und              |                                  |
| 08   | ÁREA TOTAL<br>CONTRUIDA DOS<br>CANTEIROS  |  |                                                                                                                           | 1841,17 m²         |                                  |
| 09   | ILUMINAÇÃO                                |  | POSTES DE ILUMINAÇÃO PROPOSTOS H= 10m COM 02 PÉTALAS                                                                      | 40 und.            |                                  |

01 \_ TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.

PROJETO: PROJETO URBANÍSTICO  
PROJETO DE CANTEIRO CENTRAL AVENIDA DR. ANTÔNIO DE PAULA PESSOA



**PREFEITURA DE  
SOBRAL**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| DESENHOS DA PRANCHA         | ESCALA |
| MASTERPLAN CANTEIRO CENTRAL | 1/1500 |
|                             |        |
|                             |        |
|                             |        |
|                             |        |

|                    |               |              |              |
|--------------------|---------------|--------------|--------------|
| DATA<br>MAIO /2020 | REVISÃO<br>01 | ARQUIVO<br>- | ARQ<br>01/02 |
|--------------------|---------------|--------------|--------------|