



**R. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA – ME**  
**DISTRITO PEDRA DE FOGO, SN – ZONA RURAL, SOBRA/CE**  
**CNPJ N° 14.858.301/0001-65**

**PROPOSTA COMERCIAL**

Sobral – Ce.,

**25 de agosto de 2020**

À Comissão Permanente de Licitação Sobral-CE

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS N°043/2020–SEINF/CPL**  
Prezados Senhores


Apresentamos a V.Sa. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N°043/2020–SEINF/CPL**, pelo preço global de R\$294.631,17 (duzentos e noventa e quatro mil, seiscentos e trinta e um reais, dezessete centavos), com prazo de execução de 90 (noventa) dias corridos.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Renan de Azevedo Portela, Carteira de Identidade n°. 2002031067546 expedida em 21/08/2002, Órgão Expedidor SSP e CPF n° 057.524.963-30, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

  
.....  
R.R. PORTELA CONTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME  
CNPJ N° 14.858.301/0001-65

  
.....  
FRANCISCO RENAN DE AZEVEDO PORTELA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF N° 057.524.963-30



**PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA**

TABELA DE REFERÊNCIA:

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BECO DO COTOVELO

SEINFRA 26.1 SINAPI 04/2020

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

BDI SERVIÇOS: ENCARGOS

TOMADA DE PREÇOS N° 043 20 20 SEINF /CPL

25 de agosto de 2020

24,52% 85,20%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 2.408,50
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 155,80	R\$ 195,96	R\$ 1.175,76
1.2	C4994	LOCAÇÃO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS	2,00	R\$ 495,00	R\$ 616,37	R\$ 1.232,74
2		DEMOLIÇÃO E RETIRADAS					R\$ 16.523,27
2.1	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO GRANITO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	460,48	R\$ 20,78	R\$ 25,88	R\$ 11.917,22
2.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	20,85	R\$ 19,30	R\$ 24,27	R\$ 506,03
2.3	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	571,00	R\$ 3,92	R\$ 4,88	R\$ 2.786,48
2.4	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	50,54	R\$ 16,38	R\$ 20,40	R\$ 1.041,63
2.5	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	50,54	R\$ 4,32	R\$ 5,38	R\$ 271,91
3		PISOS					R\$ 223.017,56
3.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	23,71	R\$ 446,69	R\$ 556,22	R\$ 13.187,98
3.2	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	474,12	R\$ 18,43	R\$ 22,95	R\$ 10.881,05
3.3	COMP.EXT_02	PISO EM GRANITO, APICOADO, TIPO ANDORINHA, FORMATO 40x40 CM, E= 2 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ACIII, INCLUSO REJUNTAMENTO	M2	298,78	R\$ 309,97	R\$ 385,97	R\$ 115.320,12
3.4	COMP.EXT_03	PISO EM GRANITO, APICOADO, TIPO RED DRAGON, FORMATO 40x40 CM, E= 2 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ACIII, INCLUSO REJUNTAMENTO	M2	175,34	R\$ 383,03	R\$ 476,95	R\$ 83.628,41
4		PINTURA					R\$ 33.397,42
4.1	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃO S/ MASSA ACRÍLICA	M2	571,00	R\$ 12,83	R\$ 15,98	R\$ 9.124,58
4.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃO S/ MASSA EM PAREDES EXTERNAS S/ MASSA	M2	571,00	R\$ 17,70	R\$ 22,04	R\$ 12.584,84
4.3	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/ REVÓLVER	M2	1200,00	R\$ 7,82	R\$ 9,74	R\$ 11.688,00
5		DISPOSITIVOS AUXILIARES					R\$ 6.674,99
5.1	C0083	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	571,00	R\$ 9,39	R\$ 11,69	R\$ 6.674,99
6		LIMPEZA FINAL					R\$ 578,43
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	474,12	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 578,43
7		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 12.031,00
7.1	COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	R\$ 96,62	R\$ 120,31	R\$ 12.031,00
<b>TOTAL GERAL C/ BDI</b>							<b>R\$ 294.631,17</b>

DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS, DEZESSETE CENTAVOS

*[Handwritten signatures and initials]*



DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.

OBRA: REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BECO DO COTOVELO

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%
--------------------------------	-------

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)		
1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - CPRB	4,50%	
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 50% DO VALOR DA OBRA)	2,00%	10,15%
2 - LUCRO (L)		6,16%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)		0,80%
4 - RISCO (R)		0,97%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)		0,59%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = (((((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF)) \times (1 + L))) / (1 - I)) - 1) \times 100$$

**B D I = 24,52 %**

R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME  
 DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE  
 CNPJ Nº 14.858.301/0001-65  
[rrportelaconstrucoes@hotmail.com](mailto:rrportelaconstrucoes@hotmail.com)

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BECO DO COTOVELO  
 LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)
	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 2.408,50	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 2.408,50
2 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	100,00%	R\$ 16.523,27	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 16.523,27
3 PISOS	20,00%	R\$ 44.603,51	50,00%	R\$ 111.508,78	30,00%	R\$ 66.905,27	R\$ 223.017,56
4 PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 33.397,42	R\$ 33.397,42
5 DISPOSITIVOS AUXILIARES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.674,99	R\$ 6.674,99
6 LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 578,43	R\$ 578,43
7 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	22,48%	R\$ 2.704,57	39,46%	R\$ 4.747,43	38,06%	R\$ 4.579,00	R\$ 12.031,00
SIMPLES	22,48%	R\$ 66.239,85	39,46%	R\$ 116.256,21	38,06%	R\$ 112.135,11	R\$ 294.631,17
ACUMULADO	22,48%	R\$ 66.239,85	39,46%	R\$ 182.496,06	60,54%	R\$ 294.631,17	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 10.369-D






## COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BECO DO COTOVELO

1.ENCARGOS SOCIAIS = 85,20%

APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS

DISCRIMINAÇÃO	%
<b>GRUPO A (básicos)</b>	<b>16,80</b>
INSS	0,00
SESI	1,50
SENAI	1,00
INCRA	0,20
SEBRAE	0,60
SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50
SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO	3,00
FGTS	8,00
<b>GRUPO B</b>	<b>44,97</b>
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85
FERIADOS	3,71
AUXILIO ENFERMIDADE	0,92
13º SALÁRIO	10,83
LICENÇA PATERNIDADE	0,07
FALTAS JUSTIFICADAS	0,72
DIAS DE CHUVAS	1,55
AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11
FÉRIAS GOZADAS	9,18
SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
<b>GRUPO C</b>	<b>15,41</b>
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60
AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13
FÉRIAS INDENIZADAS	4,40
DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81
INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47
<b>GRUPO D (Incidência cumulativa)</b>	<b>8,02</b>
GRUPO A x GRUPO B	7,55
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>85,20</b>

  
JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 10.369-D