

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA DA PRAÇA JOCELY DANTAS NO BAIRRO COHAB II

LOCAL: RUA RAIMUNDO RODRIGUES E CAETANO FIGUEIREDO - BAIRRO COHAB II - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 17/02/2022

COMP.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%			
MÃO DE OBRA			Unidade	Coefficiente	Preço
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR		HxMÊS	0,2000	14.514,4600
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA		HxMÊS	0,2000	5.868,9200
18617	VIGIA		HxMÊS	3,0000	2.946,8400
					Total:
					12.917,1900
					Total Simples/100:
					129,17
					Encargos Sociais:
					INCLUSOS
					Valor BDI:
					34,68
					Valor Geral:
					163,85
					Valor Geral c/ bdi:
					16.385,19

COMP.02	LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AMMA	UN			
MAO DE OBRA			Unidade	Coefficiente	Preço
SEFAZ-CE	LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AMMA		UFIRCE	150,0000	4,6833
					Total:
					702,5000
					Total Simples:
					702,50
					Encargos Sociais:
					INCLUSOS
					Valor BDI:
					188,60
					Valor Geral:
					891,10

COMP.03	DEMOLIÇÃO DE PISO COM USO DE RETRO ESCAVADEIRA	M2			
MÃO DE OBRA			Unidade	Coefficiente	Preço
12543	SERVENTE		H	0,0700	15,5500
					Total:
					1,0900
EQUIPAMENTOS			Unidade	Coefficiente	Preço
10727	COMPRESSOR DE AR 170 PCM (CHP)		H	0,0350	89,8667
10769	ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)		H	0,0350	22,7706
10765	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)		H	0,0550	104,1164
					Total:
					9,6800
					Total Simples:
					10,77
					Encargos Sociais:
					INCLUSO
					Valor BDI:
					2,89
					Valor Geral:
					13,66

COMP.04	MESA DE JOGOS DE GRANITO POLIDO COM ASSENTO (COMPLETO)	UN			
SERVIÇOS			Unidade	Coefficiente	Preço
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)		M2	3,32	59,8200
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE		M2	3,32	6,1800
C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4		M2	3,32	41,5700
C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS		M2	3,32	14,4800
C4065	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO		M2	0,64	305,6100
C4067	GRANITO POLIDO E=2cm, OUTRAS CORES, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO		M2	0,64	370,5400
					Total:
					837,9400



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA DA PRAÇA JOCELY DANTAS NO BAIRRO COHAB II

LOCAL: RUA RAIMUNDO RODRIGUES E CAETANO FIGUEIREDO - BAIRRO COHAB II - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 17/02/2022

Total Simples: 837,94
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 224,99
Valor Geral: 1.062,93

COMP.05 TORRE COM ESCORREGADOR - Estrutura em madeira ecológica seção quadrada 90 x 90 mm. Assoalho em madeira ecológica 100x25mm. Laterais em plástico rotomoldado, cobertura em telhado de 4 águas em plástico rotomoldado componentes de união com parafusos com tratamento uv. Acabamento curvados e arredondados, livres de arestas, oferecendo total segurança e conforto aos usuários. Cor: varias; Medindo 5000 x 3100; N° de utilizadores: 03; Altura da queda: 1300mm UN

EQUIPAMENTOS

Unidade Coeficiente Preço Total

COTAÇÃO TORRE COM ESCORREGADOR - Estrutura em madeira ecológica seção quadrada 90 x 90 mm. Assoalho em madeira ecológica 100x25mm. Laterais em plástico rotomoldado, cobertura em telhado de 4 águas em plástico rotomoldado componentes de união com parafusos com tratamento uv. Acabamento curvados e arredondados, livres de arestas, oferecendo total segurança e conforto aos usuários. Cor: varias; Medindo 5000 x 3100; N° de utilizadores: 03; Altura da queda: 1300mm UN 1,0000 18.900,00 18.900,0000

Total: 18.900,0000

Total Simples: 18.900,00
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 2.097,90
Valor Geral: 20.997,90

COMP.06 BALANCO DUPLO - Confeccionado em madeira ecológica seção 9x9 cm-trave superior seção 140 x 50 x 3 mm-rolamento em ferro galvanizado a fogo - cadeiras em borracha vulcanizada e com reforço em alumínio no interior corrente de 8 mm galvanizadas. Dimensões: (3,50m a 2,35 m) UN

EQUIPAMENTOS

Unidade Coeficiente Preço Total

COTAÇÃO BALANCO DUPLO - Confeccionado em madeira ecológica seção 9x9 cm-trave superior seção 140 x 50 x 3 mm-rolamento em ferro galvanizado a fogo - cadeiras em borracha vulcanizada e com reforço em alumínio no interior corrente de 8 mm galvanizadas. Dimensões: (3,50m a 2,35 m) UN 1,0000 9.916,67 9.916,6700

Total: 9.916,6700

Total Simples: 9.916,67
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 1.100,75
Valor Geral: 11.017,42

COMP.07 GANGORRA - Confeccionado em madeira ecológica seção 9x9 cm - Figuras em polietileno de 19 mm - punhos em polietileno - borracha de amortecimento de impacto, dimensões (2,50 m x 0,30 m x 0,80 m) UN


EQUIPAMENTOS

Unidade Coeficiente Preço Total

COTAÇÃO GANGORRA - Confeccionado em madeira ecológica seção 9x9 cm - Figuras em polietileno de 19 mm - punhos em polietileno - borracha de amortecimento de impacto, dimensões (2,50 m x 0,30 m x 0,80 m) UN 1,0000 6.870,00 6.870,0000

Total: 6.870,0000

Total Simples: 6.870,00
Encargos Sociais: INCLUSO



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA DA PRAÇA JOCELY DANTAS NO BAIRRO COHAB II

LOCAL: RUA RAIMUNDO RODRIGUES E CAETANO FIGUEIREDO - BAIRRO COHAB II - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 17/02/2022

Valor BDI: 762,57
Valor Geral: 7.632,57

COMP.08 CAVALO MOLA - assento e figura em forma de animal em polietileno de 9mm de espessura com proteção UV. Gravações em baixo relevo com detalhes do animal. Estrutura em mola galvanizada e pintura eletroestática com tratamento de proteção UV. 02 suportes para mãos e pés em seção circular mínima de 30 mm em plástico Rotomoldado colorido com protecao UV 01 mola de caminhao com 20mm de espessura e 450 x 200 mm, Acabamentos curvados e Arredondados. Livres de arestas e pontas cores. Dimensões:(0,85 m a 0,95m) x (0,25 m x a 0,35 m) x (0,85 m a 0,95 m) resistentes as ações climaticas. Tratamento antiferrugem.

UN

EQUIPAMENTOS

Unidade Coeficiente Preço Total

COTAÇÃO CAVALO MOLA - assento e figura em forma de animal em polietileno de 9mm de espessura com proteção UV. Gravações em baixo relevo com detalhes do animal. Estrutura em mola galvanizada e pintura eletroestática com tratamento de proteção UV. 02 suportes para mãos e pés em seção circular mínima de 30 mm em plástico Rotomoldado colorido com protecao UV 01 mola de caminhao com 20mm de espessura e 450 x 200 mm, Acabamentos curvados e Arredondados. Livres de arestas e pontas cores. Dimensões:(0,85 m a 0,95m) x (0,25 m x a 0,35 m) x (0,85 m a 0,95 m) resistentes as ações climaticas. Tratamento antiferrugem.

UN

1,0000 5.573,33 5.573,3300

Total: 5.573,3300

Total Simples: 5.573,33

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 618,64

Valor Geral: 6.191,97

COMP.09 SURF: Fornecimento, instalação e manutenção, surf: metalon central de seção quadrada 120 x120x3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos blindados encastrados em tubo mecânico de seção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas: 720x661x1573mm. garantia e manutenção: 01 ano

UN

EQUIPAMENTOS

Unidade Coeficiente Preço Total

COTAÇÃO SURF: Fornecimento, instalação e manutenção, surf: metalon central de seção quadrada 120 x120x3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos blindados encastrados em tubo mecânico de seção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas: 720x661x1573mm. garantia e manutenção: 01 ano

UN

1,0000 4.756,67 4.756,6700

Total: 4.756,6700

Total Simples: 4.756,67

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 527,99


Valor Geral: 5.284,66

COMP.10 TRÍCEPS - Tubo de seção quadrada 120x120mm com 3mm de espessura metalizado e lacado. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de seção circular de 60mm com 8mm de espessura. Polietileno tricolor com 19mm de espessura. Placa informativa em laminado de alta pressão (HPL) com 9mm de espessura com informação gravada a laser.

UN

EQUIPAMENTOS

Unidade Coeficiente Preço Total





SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA DA PRAÇA JOCELY DANTAS NO BAIRRO COHAB II

LOCAL: RUA RAIMUNDO RODRIGUES E CAETANO FIGUEIREDO - BAIRRO COHAB II - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 17/02/2022

COTAÇÃO	TRÍCEPS - Tubo de secção quadrada 120x120mm com 3mm de espessura metalizado e lacado. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60mm com 8mm de espessura. Polietileno tricolor com 19mm de espessura. Placa informativa em laminado de alta pressão (HPL) com 9mm de espessura com informação gravada a laser.	UN	1,0000	5.476,67	5.476,6700
----------------	---	----	--------	----------	------------

Total: 5.476,6700

Total Simples: 5.476,67
Encargos Sociais: **INCLUSO**
Valor BDI: 607,91
Valor Geral: 6.084,58

COMP.11	ABDOMINAIS - Tubo de secção quadrada 120x120mm com 3mm de espessura metalizado e lacado. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60mm com 8mm de espessura. Placa informativa em laminado de alta pressão (HPL) com 9mm de espessura com informação gravada a laser.	UN
----------------	--	----


EQUIPAMENTOS

Unidade Coeficiente Preço Total

COTAÇÃO	ABDOMINAIS - Tubo de secção quadrada 120x120mm com 3mm de espessura metalizado e lacado. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60mm com 8mm de espessura. Placa informativa em laminado de alta pressão (HPL) com 9mm de espessura com informação gravada a laser.	UN	1,0000	4.183,33	4.183,3300
----------------	--	----	--------	----------	------------

Total: 4.183,3300

Total Simples: 4.183,33
Encargos Sociais: **INCLUSO**
Valor BDI: 464,35
Valor Geral: 4.647,68



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA DA PRAÇA JOCELY DANTAS NO BAIRRO COHAB II

LOCAL: RUA RAIMUNDO RODRIGUES E CAETANO FIGUEIREDO - BAIRRO COHAB II - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 17/02/2022

COMP.12 PATINS - Metalon central de secção quadrada 120 x120x3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. tubo inox diâmetro 35mm. Estrutura galvanizada e pintura em polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas: 1220x481x1514mm. garantia e manutenção: 01 ano.

UN

EQUIPAMENTOS

Unidade Coeficiente Preço Total

COTAÇÃO PATINS - Metalon central de secção quadrada 120 x120x3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. tubo inox diâmetro 35mm. Estrutura galvanizada e pintura em polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas: 1220x481x1514mm. garantia e manutenção: 01 ano.

UN

1,0000 5.766,67 5.766,6700

Total: 5.766,6700

Total Simples: 5.766,67

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 640,10

Valor Geral: 6.406,77

COMP.13 ELEVADOR - Metalon central de secção quadrada 120 x120x3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada e pintura em polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:1360x650x1829m. garantia e manutenção: 01 ano.

UN

EQUIPAMENTOS

Unidade Coeficiente Preço Total

COTAÇÃO ELEVADOR - Metalon central de secção quadrada 120 x120x3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada e pintura em polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:1360x650x1829m. garantia e manutenção: 01 ano.

UN

1,0000 8.320,00 8.320,0000

Total: 8.320,0000

Total Simples: 8.320,00

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 923,52

Valor Geral: 9.243,52

PMIS
SEINF
34
COORDUR.

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA DA PRAÇA JOCELY DANTAS NO BAIRRO COHAB II

LOCAL: RUA RAIMUNDO RODRIGUES E CAETANO FIGUEIREDO - BAIRRO COHAB II - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 17/02/2022

COMP.14 VOLANTES - Metalon central de secção quadrada 120 x120x3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada e pintura em polyester. Rolamentos blindados encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:1170x600x1614mm. garantia e manutenção: 01 ano. UN

EQUIPAMENTOS

Unidade Coeficiente Preço Total

COTAÇÃO VOLANTES - Metalon central de secção quadrada 120 x120x3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada e pintura em polyester. Rolamentos blindados encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:1170x600x1614mm. garantia e manutenção: 01 ano. UN 1,0000 4.223,33 4.223,3300

Total: 4.223,3300

Total Simples: 4.223,33

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 468,79

Valor Geral: 4.692,12

COMP.15 ESQUI SIMPLES - Metalon central de secção quadrada 120 x120x3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada e pintura em polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura, assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:1340x649x1455mm. garantia e manutenção: 01 ano. UN

EQUIPAMENTOS

Unidade Coeficiente Preço Total

COTAÇÃO ESQUI SIMPLES - Metalon central de secção quadrada 120 x120x3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada e pintura em polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura, assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:1340x649x1455mm. garantia e manutenção: 01 ano. UN 1,0000 7.820,00 7.820,0000


Total: 7.820,0000

Total Simples: 7.820,00

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 868,02

Valor Geral: 8.688,02


Wisley G. C. Parente
Engenheiro Civil
CREA - 336235 CE