

**SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA**


**OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPINHO NO DISTRITO DE PATRIARCA**

**LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE**

**DATA: 04/07/2019**

COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	MÊS				
	MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H/MÊS	240,0000	29,21	7.016,40	
18617	VIGIA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	H/MÊS	240,0000	14,24	3.417,60	
				<b>Total:</b>	<b>10.428,00</b>	
				<b>Total Simples:</b>	<b>10.428,00</b>	
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Valor BDI:</b>	<b>1.937,52</b>	
				<b>Custo Direto Total para um período de 03 MESES(SEM BDI)</b>	<b>104,28</b>	
				<b>Custo Direto Total para um período de 03 MESES(COM BDI)</b>	<b>123,66</b>	

COMP.EXT_02	CONJUNTO C/03 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 100 A 120W MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	UN				
	MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,00	14,52	R\$29,04	
12312	ELETRICISTA	H	2,00	18,07	R\$36,14	
12543	SERVENTE	H	3,00	13,21	R\$39,63	
				<b>Total:</b>	<b>R\$104,81</b>	
	MATERIAL					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,1675	51,00	R\$8,54	
10280	BRITA	M3	0,2107	76,75	R\$16,17	
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	53,00	0,46	R\$24,38	
12777/ORSE (Abril/2019)	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 120W, BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMINIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 130 LM/W, GAR.5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT OU SIMILAR	UN	3,00	1.404,95	R\$4.214,85	
16695	SUPORTE METÁLICO CENTRAL P/LUMINARIA MOD.TPC.295/1"	UN	1,00	106,12	R\$106,12	
19472	FAB.TROPICO OU SIMILAR	UN	1,00	1.280,00	R\$1.280,00	
16796	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1130KG	UN	1,00	1.280,00	R\$1.280,00	
	CABO POLIFÁSICO - 4 X 2,5MM	M	12,00	4,65	R\$55,80	
				<b>Total:</b>	<b>R\$5.705,86</b>	
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$5.810,67</b>	
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>R\$0,00</b>	
				<b>Valor BDI:</b>	<b>R\$1.079,62</b>	
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$6.890,29</b>	

  
**Yan Prota F. Marques**  
 Coord. de Plan. e Orçamento /CRE/  
 CE:333598  
 Secretaria da Infraestrutura-SEINF  
 Prefeitura Municipal de Sobral