

PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA


TABELA DE REFERÊNCIA:

OBJETO: REFORMA DA MARGEM ESQUERDA DO RIO ACARAU - 2ª ETAPA

LOCAL: BAIRRO CENTRO- MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 25/05/2021

RESPONSÁVEL TÉCN.: ENGº JOÃO PAULO ARRUDA CREA 45.271/D CE



SEINFRA 27

ENCARGOS:

BDI SERVIÇOS:


BDI MATERIAL:

83,85%

20,48%

11,10%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 25.550,00
1.1	COMP.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	R\$ 212,10	R\$ 255,50	R\$ 25.550,00
2		INSTALAÇÃO DA OBRA					R\$ 5.717,28
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 154,65	R\$ 186,29	R\$ 1.117,74
2.2	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 1.308,20	R\$ 1.575,86	R\$ 1.575,86
2.3	C4994	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS	4,00	R\$ 627,53	R\$ 755,92	R\$ 3.023,68
3		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 137.211,13
3.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	6658,17	R\$ 13,62	R\$ 16,41	R\$ 109.260,57
3.2	C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	M2	318,27	R\$ 51,89	R\$ 62,51	R\$ 19.895,06
3.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	85,68	R\$ 23,68	R\$ 28,52	R\$ 2.443,59
3.4	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	102,82	R\$ 29,45	R\$ 35,48	R\$ 3.648,05
	C5186	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE	M3	102,82	R\$ 15,86	R\$ 19,10	R\$ 1.963,86
4		PISOS					R\$ 506.113,62
4.1	C1863	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	6658,17	R\$ 52,94	R\$ 63,77	R\$ 424.591,50
4.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	318,27	R\$ 40,75	R\$ 49,09	R\$ 15.623,87
4.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	318,27	R\$ 98,36	R\$ 118,48	R\$ 37.708,63
4.4	C4065	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	17,08	R\$ 312,39	R\$ 376,30	R\$ 6.427,20
4.5	C4067	GRANITO POLIDO E=2cm, OUTRAS CORES, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	47,88	R\$ 377,32	R\$ 454,52	R\$ 21.762,42
5		PINTURA					R\$ 17.175,73
5.1	C2473	PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	M2	101,70	R\$ 16,95	R\$ 20,42	R\$ 2.076,71
5.2	C3095	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	M2	101,70	R\$ 6,86	R\$ 8,26	R\$ 840,04
5.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	233,31	R\$ 22,34	R\$ 26,91	R\$ 6.278,37
5.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	101,70	R\$ 41,17	R\$ 49,59	R\$ 5.043,30
5.5	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	108,87	R\$ 22,40	R\$ 26,98	R\$ 2.937,31
6		LIMPEZA FINAL					R\$ 10.813,48
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	6976,44	R\$ 1,29	R\$ 1,55	R\$ 10.813,48
TOTAL GERAL C/ BDI							R\$ 702.581,24


João Paulo de Sousa Arruda
Engenheiro Civil
CREA-CE Nº 060814642-0