


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE VARJOTA DOS MACHADOS

LOCAL: DISTRITO DE SALGADO DOS MACHADOS, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 11/09/2020

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS							SUBTOTAL	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
1.1	COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	QTD.							SUBTOTAL	100,00
		ENGENHEIRO / MESTRE DE OBRA / VIGIA		100,00							100,00	
INSTALAÇÃO DA OBRA												
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	QTD.	COMPR.	ALT.					SUBTOTAL	6,00
		PLACA DA OBRA PADRÃO PREFEITURA		1,00	3,00	2,00					6,00	
2.2	C4994	LOCAÇÃO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL = 6,00M X 2,35M	MES	QTD.							SUBTOTAL	4,00
		CONTEINER ESCRITÓRIO / ALMOXARIFADO		4,00							4,00	
2.3	C2946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	QTD.	COMPR.	LARG.					SUBTOTAL	7,50
		BANHEIRO PARA COLABORADORES		1,00	3,00	2,50					7,50	
2.4	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	QTD.							SUBTOTAL	1,00
		INSTALAÇÃO DE ÁGUA SAAE		1,00							1,00	
2.5	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	QTD.							SUBTOTAL	1,00
		LIGAÇÃO DE ENERGIA ENEL		1,00							1,00	
2.6	C4731	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLICA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLICOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 4 FIOS DE ARAME FARPADO	M	QTD.	COMPR.						SUBTOTAL	59,42
		ISOLAMENTO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO - PRAÇA		1,00	59,42						59,42	
SERVIÇOS PRELIMINARES												
3.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	QTD.	ÁREA						SUBTOTAL	289,90
		LIMPEZA SUPERFICIAL DO TERRENO		1,00	289,90						289,90	
3.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	QTD.	ÁREA						SUBTOTAL	289,90
		LOCAÇÃO		1,00	289,90						289,90	
PISOS												
4.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	QTD.	ÁREA						SUBTOTAL	61,32
		PISO INTERTRAVADO CINZA		1,00	61,32						61,32	
4.2	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	QTD.	ÁREA						SUBTOTAL	56,44
		PISO INTERTRAVADO VERMELHO		1,00	56,44						56,44	
4.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	QTD.	ÁREA						SUBTOTAL	13,97
				1,00	13,97						13,97	
4.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	M2	QTD.	ÁREA						SUBTOTAL	95,44
		RAMPAS DE ACESSIBILIDADE		1,00	2,64						2,64	
		RAMPAS DE ACESSIBILIDADE		1,00	1,80						1,80	
		RAMPAS DE ACESSIBILIDADE		1,00	3,24						3,24	
		RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E PATAMAR		1,00	14,75						14,75	
		BASE PARA PEDRA CARIRI		1,00	42,81						42,81	
		BASE PARA PISO ACADEMIA		1,00	30,20						30,20	
4.5	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4, ESP. = 1,5cm	M2	QTD.	ÁREA						SUBTOTAL	52,63
		RAMPAS DE ACESSIBILIDADE		1,00	2,64						2,64	
		RAMPAS DE ACESSIBILIDADE		1,00	1,80						1,80	
		RAMPAS DE ACESSIBILIDADE		1,00	3,24						3,24	
		RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E PATAMAR		1,00	14,75						14,75	
		BASE PARA PISO ACADEMIA		1,00	30,20						30,20	
4.6	C1863	PEDRA CARIRI ESP. = 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	QTD.	ÁREA						SUBTOTAL	42,81
		BASE PARA PEDRA CARIRI		1,00	42,81						42,81	
4.7	C1449	GUARDA CORPO METÁLICO - CROMADO	M	QTD.	COMPR.						SUBTOTAL	9,35
				1,00	9,35						9,35	
DRENAGEM SUPERFICIAL												
5.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	QTD.	COMPR.						SUBTOTAL	59,42
		EXTERNO		1,00	59,42						59,42	
5.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/ REJUNTAMENTO	M	QTD.	COMPR.						SUBTOTAL	72,15
		INTERNO		1,00	72,15						72,15	
MOBILIÁRIO URBANO E PAISAGISMO												
6.1	COMP.EXT_02	BANCO DE MADEIRA C/ ESTRUTURA DE FERRO - L= 2,00m	UN	QTD.							SUBTOTAL	6,00
				6,00							6,00	
6.2	I7402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm	UN	QTD.							SUBTOTAL	3,00
				3,00							3,00	
6.3	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	QTD.	ÁREA						SUBTOTAL	57,92
				1,00	57,92						57,92	
ACADEMIA AO AR LIVRE												
7.1	COMP.EXT_04	SURF	UN	QTD.							SUBTOTAL	1,00
				1,00							1,00	



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE VARJOTA DOS MACHADOS
LOCAL: DISTRITO DE SALGADO DOS MACHADOS, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
DATA: 11/09/2020

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS						SUBTOTAL	TOTAL
7.2	COMP.EXT_03	PATINS	UN	QTD.						1,00	1,00
				1,00							
7.3	COMP.EXT_04	ELEVADOR	UN	QTD.						1,00	1,00
				1,00							
7.4	COMP.EXT_07	VOLANTE	Q.00	QTD.						1,00	1,00
				1,00							
7.5	COMP.EXT_08	ABDOMINAIS	Q.00	QTD.						1,00	1,00
				1,00							
7.6	COMP.EXT_09	TRÍCEPS	Q.00	QTD.						1,00	1,00
				1,00							
7.7	COMP.EXT_10	ESQUI SIMPLES	Q.00	QTD.						1,00	1,00
				1,00							
7.8	COMP.EXT_11	ESTACÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA CADEIRANTE	Q.00	QTD.						1,00	1,00
				1,00							
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
8.1	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	QTD.	COMPR.					18,00	18,00
				1,00	18,00						
8.2	C4558	CABO CORDPLAST.(CABO.FP) 3 x 2,50 mm²	M	QTD.	COMPR.					10,00	10,00
				1,00	10,00						
8.3	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	QTD.						1,00	1,00
				1,00							
8.4	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	QTD.						2,00	2,00
				2,00							
8.5	C0954	CABO EM PVC 1000V 4MM²	M	QTD.	COMPR.					36,00	36,00
				1,00	36,00						
8.6	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40M	UN	QTD.						1,00	1,00
				1,00							
8.7	C5033	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 750 KG	UN	QTD.						1,00	1,00
				1,00							
8.8	C4895	RELÉ DE NÍVEL COM 2 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V	UN	QTD.						1,00	1,00
				1,00							
8.9	11998/ORSE	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 120W, 81VOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ.FP 0,97, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC=0,70% V	UN	QTD.						3,00	3,00
				3,00							
8.10	04527/ORSE	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM NORIL COM LENTE PARA LEITURA	UN	QTD.						1,00	1,00
				1,00							
9		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS									
9.1	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	QTD.	COMPR.					18,00	18,00
				1,00	18,00						
9.2	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	QTD.	COMPR.					1,00	1,00
				1,00	1,00						
9.3	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	QTD.						1,00	1,00
				1,00							
10		LIMPEZA FINAL									
10.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M²	QTD.	ÁREA					289,90	289,90
				1,00	289,90						

Yan F. P. Marques
Coord. de Planejamento / CREA-
CE:339595
Secretaria de Infraestrutura-SEINF
Prefeitura Municipal de Sobral