

SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE PASSEIOS NO BAIRRO JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE - LOTE 04

LOCAL: SOBRAL/CE

1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS					
1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS					
	%					
	UN				TOTAL	
	1,00				1,00	INCLUSOS)
	1,00				1,00	(COM ENCARGOS INCLUSOS)
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	BARRACÃO ABERTO					
	M2					
	QUANT. FUNC.	M²			TOTAL	
	25,00	0,80			20,00	
					20,00	
2.2	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER					
	M2					
	QUANT.	COMP.	H		TOTAL	
		4,00	3,00		12,00	PLACA PADRÃO PREFEITURA
					12,00	
2.3	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)					
	M2					
	QUANT.	COMP.	H		TOTAL	
	1.237,49				1.237,49	
					1.237,49	
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS (INTERVENÇÕES)					
3.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO					
	M2					
	COMP.	LARG		LARGURA TOTAL	TOTAL	
BAIRRO JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO	461,80	1,35		1,35	623,43	RUA 06
BAIRRO JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO	454,86	1,35		1,35	614,06	RUA 06
	916,66				1.237,49	
3.2	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO					
	M					
	COMP.	LARG	H		TOTAL	
	916,66				916,66	
					916,66	
3.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE					
	M3					
	QUANT.	COMP.	H		TOTAL	
	1237,49		0,05		61,87	
					61,87	
3.4	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM					
	M3					
	QUANT.	COMP.	H		TOTAL	
	1237,49		0,05		61,87	
					61,87	
4.0	PASSEIO PÚBLICO					
4.1	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO					
	M3					
	COMP.	LARGURA TOTAL	H	LARGURA TOTAL	TOTAL	
BAIRRO JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO	461,80	1,35	0,10		62,34	RUA 06
BAIRRO JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO	454,86	1,35	0,10		61,41	RUA 06
TOTAL	916,66				123,75	
4.2	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (0.50X0.50)m JUNTAS= 5cm ESP.= 8cm					
	M2					
	COMP.	LARG	LARG ACESSIBILIDADE	LARGURA TOTAL	TOTAL	
BAIRRO JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO	461,80	1,35		1,35	623,43	RUA 06
BAIRRO JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO	454,86	1,35		1,35	614,06	RUA 06
	916,66				1.237,49	
4.3	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM PIGMENTADO NA COR VERMELHA, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)					
	M2					
	COMP.	LARG	H		TOTAL	
	916,66	0,20			183,33	
					183,33	
4.4	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)					
	M					
	COMP.	QUANTIDADE			TOTAL	
BAIRRO JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO	461,80				461,80	RUA 06
BAIRRO JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO	454,86				454,86	RUA 06
					916,66	
5.0	SERVIÇOS DIVERSOS					

SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE PASSEIOS NO BAIRRO JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE - LOTE 04

LOCAL: SOBRAL/CE

5.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA					
	M2					
	QUANTIDADE	LARG	H	LADOS	TOTAL	
	1237,49				1237,49	TOTA ÁREA DE PASSEIOS
					<b>1.237,49</b>	