



CARTA PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO SOBRAL-CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº020/2020–SEINF/CPL

PROCESSO NºP110923/2020

Prezados senhores.

Apresentamos a V. sas .nossa proposta para o objeto das obras do **TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2020–SEINF/CPL NO VALOR DE R\$ 225.936,44 (DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)** com o prazo de execução de 2 meses. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim Sr. de seu representante legal Francisco Marcelo Magalhães do Nascimento Engenheiro Civil CREA: 0612308928 e CPF: 764681003-72 RG: 2008174880-3

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas do Edital da licitação e seus anexos.

CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA-ME

CNPJ: 125807510001-03



PLANILHA DE PREÇOS BASICOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS TOSCAS NO DISTRITO DE APRAZIVEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL -CE

EMPRESA: CONSTRUTORA IRMAOS PIMENTA LTDA

ITEM	CODICO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR	PREÇO TOTAL
				E	UNIT./SEM/BDI	UNITÁRIO	
1		ADMINISTRAÇÃO E PLACA DE OBRA					R\$7.576,64
1.1	COMP.EXT 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	100,00	R\$48,78	R\$60,74	R\$6.074,00
1.2	C1837	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R\$100,56	R\$125,22	R\$1.502,64
2		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA AVENIDA MURILO AGUIAR - APRAZIVEL					R\$218.359,80
2.1		SERVICIOS PRELIMINARES					R\$1.202,70
2.1.1	C2873	LOCACÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATÉ 5000 M2)	M2	6330,00	R\$0,15	R\$0,19	R\$1.202,70
2.2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$212.219,70
2.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	6330,00	R\$1,21	R\$1,51	R\$9.558,30
2.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	6330,00	R\$20,56	R\$25,60	R\$162.048,00
2.2.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	1286,00	R\$21,85	R\$27,21	R\$34.992,06
2.2.4	C0163	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:2	M3	9,50	R\$475,20	R\$591,72	R\$5.621,34
2.3		SERVICIOS FINAIS					R\$4.937,40
2.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	6330,00	R\$0,63	R\$0,78	R\$4.937,40
IMPORTA O PRESENTE ORCAMENTO NO VALOR DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS						TOTAL GERAL	R\$225.936,44

SOBRAL 17 DE ABRIL 2020




 FRANCISCO MARCELO M. DO NASCIMENTO
 ENGENHEIRO CIVIL
 51506-D/CE
 RNP 0612308978






OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS TASCAS NO DISTRITO DE APRAZIVEL						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL -CE						
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO						
				30 DIAS		60 DIAS
				VALOR		VALOR
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VR. TOTAL	%	R\$	%	R\$
1.0	ADMINISTRAÇÃO E PLACA DE OBRA	R\$ 7.576,64	50,00%	R\$ 3.788,32	50,00%	R\$ 3.788,32
2.0	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA AVENIDA MURILO AGUIAR - APRAZIVEL	R\$ 218.359,80	50,00%	R\$ 109.179,90	50,00%	R\$ 109.179,90
	TOTAL PARCIAL	R\$ 225.936,44		R\$ 112.968,22		R\$ 112.968,22
	TOTAL GERAL	R\$ 225.936,44		R\$ 112.968,22		R\$ 225.936,44
SOBRAL 17 DE ABRIL 2020						


 FRANCISCO MARCELO M DO NASCIMENTO
 ENGENHEIRO CIVIL
 51506-D/CE
 RNP 0612308928



DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%
--------------------------------	-------

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)		
1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - CPRB	4,50%	
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 50% DO VALOR DA OBRA)	2,00%	10,15%
2 - LUCRO (L)		6,16%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)		0,80%
4 - RISCO (R)		0,97%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)		0,59%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = \left(\frac{((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF)) \times (1 + L)}{(1 - I) - 1} \right) \times 100$$

B D I = 24,52 %

OBS.: DE ACORDO COM O ACÓRDÃO TCU AC-2622-37/13


FRANCISCO MARCELO M. DO NASCIMENTO
ENGENHEIRO CIVIL
51506-D/CE
RNP 0612308928

SOBRAL 17 DE ABRIL 2020

CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS

1. ENCARGOS SOCIAIS = 85,20%

APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS

DISCRIMINAÇÃO	%
GRUPO A (básicos)	16,80
INSS	0,00
SESI	1,50
SENAI	1,00
INCRA	0,20
SEBRAE	0,60
SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50
SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO	3,00
FGTS	8,00
GRUPO B	44,97
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85
FERIADOS	3,71
AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92
13º SALÁRIO	10,83
LICENÇA PATERNIDADE	0,07
FALTAS JUSTIFICADAS	0,72
DIAS DE CHUVAS	1,55
AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11
FÉRIAS GOZADAS	9,18
SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
GRUPO C	15,41
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60
AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13
FÉRIAS INDENIZADAS	4,40
DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81
INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47
GRUPO D (Incidência cumulativa)	8,02
GRUPO A x GRUPO B	7,55
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47
TOTAL GERAL	85,20

SOBRAL 17 DE ABRIL 2020

FRANCISCO MARCELO M. DO NASCIMENTO
ENGENHEIRO CIVIL
51506-D/CE
RNP 06224198/9996756965

CNPJ: 12.580.751/0001-03 | Sitio Armador, s/n Camilos - Meruoca | CEP: 62132-000 | Fone: (88) 96224198/9996756965
E-mail: construtorairmaospimenta@gmail.com