


<b>Órgão / Local de Origem:</b> SEGET/PROCEN - Protocolo Central - Prefeitura	
<b>Nº Processo:</b> P132441/2020	<b>Data Abertura:</b> 06/11/2020 - 11:35
<b>Tipo:</b> Processo Administrativo de Aquisição de Bens e Serviços	
<b>Assunto:</b> Solicitação Diversa	
<b>Nome do Interessado:</b> Ls Engenharia & Locacoes Eireli	
<b>Observação:</b> ENVELOPE B - PROPOSTA COMERCIAIS TP Nº 046/2020	

**TRAMITAÇÕES**

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SEGET/CELIC	06/11/2020 - 11:35	Veronica Cavalcante Soares
2			
3			
4			
5			
6			



# LS Engenharia

LS ENGENHARIA & LOCAÇÕES EIRELI  
RUA MÔNTE ALVERNÊ 675

JOCELY DANTAS DE ANDRADE TORRES - SOBRAL - CE - CEP: 62.042-240

CONTATO: BRENO LUCETTI / EMAIL: BRENOLUCETTI@HOTMAIL.COM

FONE: (85) 99210-8611

OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DO CAIOCA.

LOCAL: CAIOCA - MUNICIPIO DE SOBRAL - CE

À comissão permanente de licitação

Sobral, 09 de NOVEMBRO DE 2020

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS N° 046/2020 – SEINF/CPL**

Prezados Senhores

Apresentamos a V.Sas. Nossa proposta para execução das obras objeto do edital .: TOMADA DE PREÇOS N° 046/2020 – SEINF/CPL, pelo preço global de R\$434.870,73 (QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)} com o prazo de execução de 120 dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicado para este fim o Sr. Breno Lucetti Sousa, carteira de identidade nº 2000031013997, expedida em 12/08/2019, órgão expedidor SSP, e CPF nº 001.375.543-97, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

  
LS ENGENHARIA & LOCAÇÕES EIRELI  
CNPJ: 32.928.202/0001-38  
LS ENGENHARIA & LOCAÇÕES EIRELI  
Breno Lucetti Sousa – Sócio Gerente  
RG: nº 2000031013997 – CPF nº 001.375.543-97



LS ENGENHARIA & LOCAÇÕES EIRELI

RUA MONTE ALVERNE 675 / CEP:82.042-240

JOCÉLY DANTAS DE ANDRADE TORRES - SOBRAL - CE

CONTATO: BRENO LUCETTI / EMAIL: BRENO.LUCETTI@HOTMAIL.COM

FONE: (85) 682108811

CNPJ: 32.925.202/0001-30

LOCAL: SOBRAL - CE



TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 ORSE ABR/2020

BDI SERVIÇOS: BDI MATERIAL:

24,52%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE NOVA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO DISTRITO DE CAIOCA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 12.806,00
1.1	COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	R\$ 102,84	R\$ 128,06	R\$ 12.806,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 9.012,45
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 133,76	R\$ 166,56	R\$ 999,36
2.2	C4994	LOCAÇÃO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS	4,00	R\$ 425,00	R\$ 529,21	R\$ 2.116,84
2.3	C2946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	7,50	R\$ 152,29	R\$ 189,63	R\$ 1.422,23
2.4	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 764,24	R\$ 951,63	R\$ 951,63
2.5	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 1.347,30	R\$ 1.677,66	R\$ 1.677,66
2.6	C4731	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 4 FIOS DE ARAME FARPADO	M	117,20	R\$ 12,64	R\$ 15,74	R\$ 1.844,73
3		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					R\$ 7.356,46
3.1	C3309	RETROESCAVADEIRA DE PNEUS (ALUGUELY)	H	56,00	R\$ 62,39	R\$ 77,69	R\$ 4.350,64
3.2	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	72,29	R\$ 33,39	R\$ 41,58	R\$ 3.005,82
4		MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 5.802,24
4.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	72,00	R\$ 32,90	R\$ 40,97	R\$ 2.949,84
4.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	48,00	R\$ 19,09	R\$ 23,77	R\$ 1.140,96
4.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	72,00	R\$ 19,09	R\$ 23,77	R\$ 1.711,44
5		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					R\$ 53.527,73
5.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	17,28	R\$ 27,63	R\$ 34,40	R\$ 594,43
5.2	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	23,14	R\$ 297,19	R\$ 370,06	R\$ 8.563,19
5.3	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	1426,80	R\$ 7,23	R\$ 9,00	R\$ 12.841,20
5.4	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	18,24	R\$ 48,88	R\$ 60,87	R\$ 1.110,27
5.5	C2824	FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm	M2	141,30	R\$ 148,39	R\$ 184,78	R\$ 26.109,41
5.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	M3	5,47	R\$ 97,68	R\$ 121,63	R\$ 665,32
5.7	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	M3	17,67	R\$ 165,61	R\$ 206,22	R\$ 3.643,91
6		PISOS					R\$ 83.707,14
6.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	48,00	R\$ 59,19	R\$ 73,70	R\$ 3.537,60
6.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	28,80	R\$ 353,59	R\$ 440,29	R\$ 12.680,35
6.3	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	480,00	R\$ 8,20	R\$ 10,21	R\$ 4.900,80
6.4	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	480,00	R\$ 83,55	R\$ 104,04	R\$ 49.939,20
6.5	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TÍJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	228,55	R\$ 28,14	R\$ 35,04	R\$ 8.008,39
6.6	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	15,99	R\$ 84,69	R\$ 105,46	R\$ 1.685,31
6.7	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	63,95	R\$ 37,10	R\$ 46,20	R\$ 2.954,49
7		MURETA E ALAMBRADO					R\$ 36.578,90
7.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	22,08	R\$ 29,76	R\$ 37,06	R\$ 818,28
7.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	14,72	R\$ 313,12	R\$ 389,90	R\$ 5.739,33
7.3	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FORADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	3,68	R\$ 408,33	R\$ 508,45	R\$ 1.871,10
7.4	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	36,80	R\$ 40,20	R\$ 50,06	R\$ 1.842,21
7.5	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	73,60	R\$ 4,41	R\$ 5,49	R\$ 404,06
7.6	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	73,60	R\$ 29,83	R\$ 37,14	R\$ 2.733,50
7.7	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	18,40	R\$ 73,47	R\$ 91,48	R\$ 1.683,23
7.8	C0039	ALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA ALTURA 1M	M	44,00	R\$ 125,97	R\$ 156,86	R\$ 6.901,84
7.9	C0040	ALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA ALTURA 4M	M	48,60	R\$ 241,01	R\$ 300,11	R\$ 14.589,35
8		ARQUIBANCADA					R\$ 26.241,07
8.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	12,90	R\$ 29,76	R\$ 37,06	R\$ 478,07
8.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	7,74	R\$ 313,12	R\$ 389,90	R\$ 3.017,83
8.3	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	2,58	R\$ 408,33	R\$ 508,45	R\$ 1.311,80
8.4	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=20 cm	M2	119,90	R\$ 70,17	R\$ 87,38	R\$ 10.476,86
8.5	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	100,47	R\$ 4,41	R\$ 5,49	R\$ 551,58
8.6	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	53,30	R\$ 29,83	R\$ 37,14	R\$ 1.979,56
8.7	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	47,18	R\$ 21,98	R\$ 27,37	R\$ 1.291,32
8.8	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	49,95	R\$ 27,63	R\$ 34,40	R\$ 1.718,28
8.9	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	49,95	R\$ 8,20	R\$ 10,21	R\$ 509,99
8.10	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	M2	47,18	R\$ 75,83	R\$ 94,42	R\$ 4.454,74
8.11	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	47,18	R\$ 7,68	R\$ 9,56	R\$ 451,04

LS ENGENHARIA & LOCAÇÕES EIRELI  
CNPJ: 32.925.202/0001-30

LS ENGENHARIA & LOCAÇÕES EIRELI

RUA MONTE ALVERNE 675 / CEP:82.042-240

JOCÉLY DANTAS DE ANDRADE TORRES - SOBRAL - CE

CONTATO: BRENO LUCETTI / EMAIL: BRENO LUCETTI@HOTMAIL.COM

FONE: (85) 982108811

CNPJ: 32.925.202/0001-30

LOCAL: SOBRAL - CE



TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26.1 ORSE ABR/2020

BDI SERVIÇOS: BDI MATERIAL:

24,52%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE NOVA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO DISTRITO DE CAIOCA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL R\$
9		COBERTURA					R\$ 141.192,00
9.1	C1327	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m	M2	809,68	R\$ 92,87	R\$ 115,64	R\$ 93.631,40
9.2	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	M2	809,68	R\$ 47,17	R\$ 58,74	R\$ 47.560,60
10		PINTURAS					R\$ 32.071,01
10.1	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZOL 2 DEBROS	M2	480,00	R\$ 14,38	R\$ 17,91	R\$ 8.596,80
10.2	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	M	274,62	R\$ 21,63	R\$ 26,93	R\$ 7.395,52
10.3	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	148,73	R\$ 15,95	R\$ 19,86	R\$ 2.953,78
10.4	C2042	PRIMER SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M2	809,68	R\$ 6,30	R\$ 7,84	R\$ 6.347,89
10.5	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	M2	809,68	R\$ 6,72	R\$ 8,37	R\$ 6.777,02
11		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 22.442,88
11.1	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	115,00	R\$ 16,44	R\$ 20,47	R\$ 2.354,05
11.2	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	28,00	R\$ 11,10	R\$ 13,82	R\$ 386,96
11.3	C0632	CAIXA EM ALUMÍNIO (60X60X60cm) DE 1/2 TIPOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	R\$ 257,64	R\$ 320,81	R\$ 641,62
11.4	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	4,00	R\$ 16,70	R\$ 20,79	R\$ 83,16
11.5	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00	R\$ 22,38	R\$ 27,87	R\$ 27,87
11.6	C1890	PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T - X - L	UN	4,00	R\$ 16,67	R\$ 20,76	R\$ 83,04
11.7	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	M	660,00	R\$ 4,59	R\$ 5,72	R\$ 3.775,20
11.8	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	R\$ 136,90	R\$ 170,47	R\$ 170,47
11.9	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	3,00	R\$ 179,32	R\$ 223,29	R\$ 669,87
11.10	C0522	CABO COBRE NU 6MM2	M	12,00	R\$ 6,72	R\$ 8,37	R\$ 100,44
11.11	12808/ORSE	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT	UN	20,00	R\$ 568,19	R\$ 707,51	R\$ 14.150,20
12		SERVIÇOS AUXILIARES					R\$ 3.628,85
12.1	C1349	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ	1,00	R\$ 750,00	R\$ 933,90	R\$ 933,90
12.2	C1347	ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE	CJ	1,00	R\$ 1.823,12	R\$ 2.270,15	R\$ 2.270,15
12.3	C4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	M3	72,00	R\$ 4,74	R\$ 5,90	R\$ 424,80
13		LIMPEZA FINAL					R\$ 504,00
13.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	480,00	R\$ 0,84	R\$ 1,05	R\$ 504,00
<b>TOTAL GERAL C/ BDI</b>							<b>R\$ 434.870,73</b>

*Handwritten signature*  
 LS ENGENHARIA & LOCAÇÕES EIRELI  
 CNPJ: 32.925.202/0001-30

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*




LS ENGENHARIA & LOCAÇÕES EIRELI  
 RUA MONTE ALVERNE 675 / CEP: 62.042-240  
 JOCELY DANTAS DE ANDRADE TORRES - SOBRAL - CE  
 CONTATO: BRENO LUCETTI / EMAIL: BRENOLUCETTI@HOTMAIL.COM  
 FONE: (85) 992108611  
 CNPJ: 32.925.202/0001-30  
 LOCAL: SOBRAL - CE  
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE NOVA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO DISTRITO DE CAIOCA

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO			
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)			3,00%
II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO			
1 - IMPOSTOS (I)			
1.1 - COFINS		3,00%	
1.2 - PIS		0,65%	
1.3 - CPRB		4,50%	
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 50% DO VALOR DA OBRA)		2,00%	10,15%
2 - LUCRO (L)			6,16%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)			0,80%
4 - RISCO (R)			0,97%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)			0,59%
III - CÁLCULO DO B.D.I.			
$B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1 \times 100$			
<b>B D I = 24,52 %</b>			

OBS.: DE ACORDO COM O ACÓRDÃO TCU AC-2622-37/13

ACÓRDÃO TCU AC-2622-37/13-P DE 09/2013 (UTILIZADO NO DAE A PARTIR DE 20/02/2014)

*[Handwritten signature]*  
 LS ENGENHARIA & LOCAÇÕES EIRELI  
 CNPJ: 32.925.202/0001-30



LS ENGENHARIA & LOCAÇÕES EIRELI  
 RUA MONTE ALVERNE 675 / CEP:62.042-240  
 JOCELY DANTAS DE ANDRADE TORRES - SOBRAL - CE  
 CONTATO: BRENO LUCETTI / EMAIL: BRENOLUCETTI@HOTMAIL.COM  
 FONE: (85) 992108611  
 CNPJ: 32.925.202/0001-30  
 LOCAL: SOBRAL - CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE NOVA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO DISTRITO DE C.

1. ENCARGOS SOCIAIS = 85,20%

APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS

DISCRIMINAÇÃO	%
<b>GRUPO A (básicos)</b>	<b>16,80</b>
INSS	0,00
SESI	1,50
SENAI	1,00
INCRA	0,20
SEBRAE	0,60
SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50
SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO	3,00
FGTS	8,00
<b>GRUPO B</b>	<b>44,97</b>
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85
FÉRIADÓS	3,71
AUXILIO ENFERMIDADE	0,92
13º SALÁRIO	10,83
LICENÇA PATERNIDADE	0,07
FALTAS JUSTIFICADAS	0,72
DIAS DE CHUVAS	1,55
AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11
FÉRIAS GOZADAS	9,18
SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
<b>GRUPO C</b>	<b>15,41</b>
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60
AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13
FÉRIAS INDENIZADAS	4,40
DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81
INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47
<b>GRUPO D (Incidência cumulativa)</b>	<b>8,02</b>
GRUPO A x GRUPO B	7,55
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO	0,47
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>85,20</b>

*[Handwritten signature]*  
 LS ENGENHARIA & LOCAÇÕES EIRELI  
 CNPJ: 32.925.202/0001-30  
*[Handwritten initials]*

LS ENGENHARIA & LOCAÇÕES EIRELI

RUA MONTE ALVERNÊ 675 / CEP:62.042-240

JOCELY DANTAS DE ANDRADE TORRES - SOBRAL - CE

CONTATO: BRENO LUCETTI / EMAIL: BRENOLUCETTI@HOTMAIL.COM

FONE: (85) 992108611

CNPJ: 32.925.202/0001-30

LOCAL: SOBRAL - CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE NOVA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO DISTRITO DE CAIOCA

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS								(%)	TOTAIS (R\$)
	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS			
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	R\$ 12.806,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 12.806,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 9.012,45	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 9.012,45
3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$ 7.356,46	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 7.356,46
4 MOVIMENTO DE TERRA	50,00%	R\$ 2.901,12	50,00%	R\$ 2.901,12	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.802,24
5 FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 10.705,55	60,00%	R\$ 32.116,64	20,00%	R\$ 10.705,55	100,00%	R\$ 53.527,73
6 PISOS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 83.707,14	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 83.707,14
7 MURETA E ALAMBRADO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 36.578,90	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 36.578,90
8 ARQUIBANCADA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 26.241,07	100,00%	R\$ 26.241,07
9 COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 141.192,00	100,00%	R\$ 141.192,00
10 PINTURAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 32.071,01	100,00%	R\$ 32.071,01
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 5.610,72	75,00%	R\$ 16.832,16	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 22.442,88
12 SERVIÇOS AUXILIARES	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.628,85	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.628,85
13 LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 504,00	100,00%	R\$ 504,00
<b>SIMPLES</b>	<b>7,38%</b>	<b>R\$ 32.076,03</b>	<b>24,50%</b>	<b>R\$ 106.553,38</b>	<b>19,67%</b>	<b>R\$ 85.527,70</b>	<b>48,45%</b>	<b>R\$ 210.713,63</b>		<b>R\$ 434.870,73</b>
<b>ACUMULADO</b>	<b>7,38%</b>	<b>R\$ 32.076,03</b>	<b>24,50%</b>	<b>R\$ 106.553,38</b>	<b>27,04%</b>	<b>R\$ 117.603,73</b>	<b>72,96%</b>	<b>R\$ 317.267,00</b>		



## FICHA DE DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA

Sobral-CE, 09 de NOVEMBRO de 2020

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2020 – SEINF/CPL

Prezados Senhores,

A empresa LS ENGENHARIA & LOCAÇÕES EIRELI, do ramo de construção civil, CNPJ 32.925.202/0001-30, da cidade de Sobral-CE, no seguinte endereço, RUA monte alverne, 675, Jocely Dantas de Andrade Torres, Sobral-CE. Apresenta a V. Sas. Dados pessoais do seguinte representante e/ou procurador da futura CONTRATADA, indicando para assinatura do Contrato:

NOME: BRENO LUCETTI SOUSA

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

ESTADO CIVIL: CASADO

PROFISSÃO: ENGENHEIRO CIVIL

RG: Nº 2000031013997

CPF: 001.375.543-97

CNPJ: 32.925.202/0001-30

DOMICÍLIO: RUA JORNALISTA CESAR MAGALHAES 500 AP:1702 BL. A

CIDADE: FORTALEZA

UF: CE

CELULAR: 85 99210-8611

EMAIL: [BRENOLUCETTI@HOTMAIL.COM](mailto:BRENOLUCETTI@HOTMAIL.COM)

  
LS ENGENHARIA & LOCAÇÕES EIRELI  
CNPJ: 32.925.202/0001-30

