



Sistema de Protocolo Único


Órgão / Local de Origem: PROCEN/PROCEN - Protocolo Central da Prefeitura de Sobral	
Nº Processo: P253409/2023	Data Abertura: 07/06/2023 - 08:47
Tipo: Processo Administrativo de Aquisição de Bens e Serviços	
Assunto: Solicitação Diversa	
Nome do Interessado: Allan Araujo De Aguiar Construtora	
Observação: PROPOSTA COMERCIAIS TP 23002-SEUMA	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SEPLAG/CELIC	07/06/2023 - 08:47	Veronica Cavalcante Soares
2			
3			
4			
5			
6			

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL Pau D'arco, nº 34, DT de Aprazível, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (88) 3615-0134 / (88) 3.8129-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/05/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUDEL: 231839112331
CEP.: 62.114-000



CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Sobral-CE, 07 de junho de 2023.

À Comissão Permanente de Licitação

Sobral-CE

Empresa proponente: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR - ME

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

CNPJ: 33.892.842/0001-54

Endereço: VL Pau D'arco, nº 34, DT de Aprazível, município de Sobral-CE, Cep: 62.114-000

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

Prezados Senhores,


Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA, pelo preço global de R\$ 235206,76 (duzentos e trinta e cinco mil, duzentos e seis reais e setenta e seis centavos) com prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Allan Araujo de Aguiar, Carteira de Identidade nº 2006028100107 expedida em 31/08/2006, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº 053.984.353-96, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do primeiro dia útil seguinte, de abertura da licitação, de acordo com o Art. 110 e Parágrafo Único da Lei nº 8.666/93 e alterações.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,




Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107

CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7


Responsável Técnico e Legal



CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR - ME

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

CNPJ: 33.892.842/0001-54



CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL. Pau D'Arco, nº 34, DT de Aprazível, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (85) 3615-0134 / (85) 9.8129-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUCEC: 231039112931
CEP.: 62.114-000



PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

TABELA: SEINFRA 27.1 DES_SINAPI 03/2023

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

CNPJ: 33.892.842/0001-54

BDI SERVIÇOS: 26,49% - BDI MATERIAL: 11,11% - ENCARGOS: 83,85%

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

Sobral-CE, 07 de junho de 2023.

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VL UNIT. S/ BDI (RS)	VL UNIT. C/ BDI (RS)	TOTAL (RS)
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					RS 8.333,00
1.1	COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	R\$ 65,88	R\$ 83,33	R\$ 8.333,00
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS / SERVIÇOS PRELIMINARES / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS					RS 7.618,33
2.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	111,41	R\$ 4,90	R\$ 6,20	R\$ 690,74
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 122,02	R\$ 154,34	R\$ 184,36
2.3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUILOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	5,64	R\$ 52,65	R\$ 66,60	R\$ 375,62
2.4	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	2,00	R\$ 17,47	R\$ 22,10	R\$ 44,20
2.5	C4619	DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA - TUBOS E CONEXÕES	PT	2,00	R\$ 30,97	R\$ 39,17	R\$ 78,34
2.6	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	UN	1,00	R\$ 300,65	R\$ 380,29	R\$ 380,29
2.7	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATEDENTES	M2	10,45	R\$ 14,04	R\$ 17,76	R\$ 185,59
2.8	97647 SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	170,29	R\$ 2,35	R\$ 2,97	R\$ 505,76
2.9	97650 SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	170,29	R\$ 5,04	R\$ 6,38	R\$ 1.086,45
2.10	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	70,54	R\$ 3,13	R\$ 3,96	R\$ 279,34
2.11	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	56,73	R\$ 2,80	R\$ 3,54	R\$ 200,82
2.12	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	56,73	R\$ 23,11	R\$ 29,23	R\$ 1.658,22
2.13	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 42,30	R\$ 53,51	R\$ 95,81
2.14	C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00	R\$ 2,59	R\$ 3,28	R\$ 3,28
2.15	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 49,95	R\$ 63,18	R\$ 63,18
2.16	C5186	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE	M3	56,73	R\$ 15,15	R\$ 19,16	R\$ 1.086,95
3		MOVIMENTO DE TERRA					RS 2.420,43
3.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	22,31	R\$ 36,70	R\$ 46,42	R\$ 1.035,63
3.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	42,58	R\$ 21,29	R\$ 26,93	R\$ 1.146,68
3.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	2,23	R\$ 84,42	R\$ 106,78	R\$ 238,12
4		FUNDAÇÕES E ESTRUTURA					RS 47.401,89
4.1		INFRAESTRUTURA					RS 8.552,72
4.1.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	12,21	R\$ 30,59	R\$ 38,69	R\$ 472,40

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME

Endereço: VL Pau D'Arco, nº 34, DT de Aprazível, município de Sobral-CE

E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com


FONE: (88) 3619-0134 / (88) 9.8129-6296

CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019

CNPJ: 33.892.842/0001-54

JUCEC: 231039112931

CEP: 62.114-000



PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

CNPJ: 33.892.842/0001-54

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

TABELA: SEINFRA 27.1 DES SINAPI 03/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

BDI SERVIÇOS: 26,49% - BDI MATERIAL: 11,11% - ENCARGOS: 83,85%

Sobral-CE, 07 de junho de 2023.

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VL UNIT. S/ BDI (RS)	VL UNIT. C/ BDI (RS)	TOTAL (RS)
4.1.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	4,26	R\$ 493,03	R\$ 623,63	R\$ 2.656,66
4.1.3	94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,18	R\$ 408,33	R\$ 516,50	R\$ 1.642,47
4.1.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	M3	3,18	R\$ 108,63	R\$ 137,41	R\$ 436,96
4.1.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	160,90	R\$ 10,92	R\$ 13,81	R\$ 2.222,03
4.1.6	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	16,64	R\$ 53,32	R\$ 67,44	R\$ 1.122,20
4.2		SUPERESTRUTURA					RS 38.849,17
4.2.1	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m	M2	13,05	R\$ 75,90	R\$ 96,01	R\$ 1.252,93
4.2.2	94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	10,97	R\$ 408,33	R\$ 516,50	R\$ 5.666,01
4.2.3	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	M3	10,97	R\$ 183,88	R\$ 232,59	R\$ 2.551,51
4.2.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	950,50	R\$ 10,92	R\$ 13,81	R\$ 13.126,41
4.2.5	92423 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	204,77	R\$ 52,68	R\$ 66,63	R\$ 13.643,83
4.2.6	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	UN	16,00	R\$ 128,89	R\$ 163,03	R\$ 2.608,48
		IMPERMEABILIZAÇÃO					RS 2.543,94
5.1	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	63,87	R\$ 25,31	R\$ 32,01	R\$ 2.044,48
5.2	C2841	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP.= 2.50cm	M2	13,68	R\$ 28,86	R\$ 36,51	R\$ 499,46
6		PISOS					RS 10.410,20
6.1	C2862	LASTRO DE BRITA	M3	2,65	R\$ 95,64	R\$ 120,98	R\$ 320,60
6.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	3,20	R\$ 422,40	R\$ 534,29	R\$ 1.709,73
6.3	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	77,07	R\$ 17,01	R\$ 21,52	R\$ 1.658,55
6.4	98679 SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	99,73	R\$ 28,12	R\$ 35,57	R\$ 3.547,40
6.5	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	13,05	R\$ 57,66	R\$ 72,93	R\$ 951,74

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107

CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7

Responsável Técnico e Legal

Página 3 de 60

e-DOC XCWhvZ23

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL. Paraíso, nº 34, DT de Aprazível, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (85) 3615-0134 / (85) 9.8129-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
INSC. EST.: 231039112931
CEP.: 62.114-000



PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

TABELA: SEINFRA 27.1 DES_SINAPI 03/2023

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

CNPJ: 33.892.842/0001-54

BDI SERVIÇOS: 26,49% - BDI MATERIAL: 11,11% - ENCARGOS: 83,85%

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL, NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

Sobral-CE, 07 de junho de 2023.

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VL UNIT. S/ BDI (RS)	VL UNIT. C/ BDI (RS)	TOTAL (RS)
6.6	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	13,05	R\$ 7,07	R\$ 8,94	R\$ 116,67
6.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	7,50	R\$ 63,51	R\$ 80,33	R\$ 602,48
6.8	C1872	PEITORIL PRÉ-MOLDADO DE GRANILITE L= 10cm	M	12,20	R\$ 37,42	R\$ 47,33	R\$ 577,43
6.9	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	22,25	R\$ 32,89	R\$ 41,60	R\$ 931,50
7		PAREDES E PAINÉIS					R\$ 19.964,39
7.1	C0073	ALVENARIA DE TIOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	304,06	R\$ 48,19	R\$ 60,96	R\$ 18.535,50
7.2	C0806	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	1,60	R\$ 51,69	R\$ 65,38	R\$ 104,61
7.3	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,78	R\$ 1.342,23	R\$ 1.697,79	R\$ 1.324,28
8		COBERTURA					R\$ 23.643,21
8.1	C4467	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) - CASA POPULAR	M2	248,08	R\$ 36,54	R\$ 46,22	R\$ 11.466,26
8.2	94204 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	248,08	R\$ 35,73	R\$ 45,19	R\$ 11.210,74
8.3	C0657	CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm	M	10,50	R\$ 45,33	R\$ 57,34	R\$ 602,07
8.4	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	10,50	R\$ 27,42	R\$ 34,68	R\$ 364,14
9		REVESTIMENTO					R\$ 33.044,70
9.1	87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	697,94	R\$ 3,60	R\$ 4,55	R\$ 3.175,63
9.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	70,80	R\$ 38,80	R\$ 49,08	R\$ 3.474,86
9.3	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	627,14	R\$ 25,08	R\$ 31,72	R\$ 19.892,88
9.4	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	70,80	R\$ 61,17	R\$ 77,37	R\$ 5.477,80
9.5	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	70,80	R\$ 7,07	R\$ 8,94	R\$ 632,95
9.6	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	5,90	R\$ 52,34	R\$ 66,20	R\$ 390,58
10		ESQUADRIAS					R\$ 12.311,33
10.1	C3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	13,00	R\$ 346,47	R\$ 438,25	R\$ 5.697,25
10.2	COMP. 02	PORTA TIPO FICHA (0.70X2.10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA - PADRÃO POPULAR C/FECHADURA	UN	6,00	R\$ 340,23	R\$ 430,36	R\$ 2.582,16

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME

Endereço: VL Para D'arco, nº 34, DT de Aprazível, município de Sobral-CE

E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com

FONE: (88) 3615-0134 / (88) 3.8123-6236

CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019

CNPJ: 33.892.842/0001-54

JUCEC: 231039112931

CEP: 62.114-008



PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

CNPJ: 33.892.842/0001-54

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

TABELA: SEINFRA 27.1 DES SINAPI 03/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

BDI SERVIÇOS: 26,49% - BDI MATERIAL: 11,11% - ENCARGOS: 83,85%


Sobral-CE, 07 de junho de 2023.

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VL UNIT. S/ BDI (R\$)	VL UNIT. C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
10.3	COMP. 03	JANELA VENEZIANA MÓVEL (2,00X1,10) -C/ACESSÓRIOS	UN	5,00	R\$ 497,28	R\$ 629,01	R\$ 3.145,05
10.4	COMP. 04	JANELA VENEZIANA MÓVEL (1,00X1,10) -C/ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 334,27	R\$ 422,82	R\$ 422,82
10.5	COMP. 05	JANELA VENEZIANA MÓVEL (1,20X1,10) -C/ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 366,87	R\$ 464,05	R\$ 464,05
PINTURAS							RS 22.864,82
11.1	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	482,78	R\$ 5,01	R\$ 6,34	R\$ 3.060,83
11.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	521,88	R\$ 9,55	R\$ 12,08	R\$ 6.304,31
11.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	98,24	R\$ 13,43	R\$ 16,99	R\$ 1.669,10
11.4	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	1.078,01	R\$ 7,81	R\$ 9,88	R\$ 10.650,74
11.5	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	71,01	R\$ 11,67	R\$ 14,76	R\$ 1.048,11
11.6	C2897	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA	M2	18,90	R\$ 5,51	R\$ 6,97	R\$ 131,73
12	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS						RS 4.664,35
12.1	C3598	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA PLÁSTICA E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	UN	5,00	R\$ 186,30	R\$ 235,65	R\$ 1.178,25
12.2	95469 SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R\$ 256,54	R\$ 324,50	R\$ 1.622,50
12.3	C3021	PIA DE COZINHA EM MARMORITE 1,00x0,50m COMP. - PADRÃO POPULAR	UN	5,00	R\$ 156,46	R\$ 197,91	R\$ 989,55
12.4	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	5,00	R\$ 89,19	R\$ 112,82	R\$ 564,10
12.5	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	5,00	R\$ 8,32	R\$ 10,52	R\$ 52,60
12.6	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	5,00	R\$ 7,07	R\$ 8,94	R\$ 44,70
12.7	10414	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR COMPLETA	UN	5,00	R\$ 38,28	R\$ 42,53	R\$ 212,65
13	INSTALAÇÕES ELETRICAS						RS 15.724,04
13.1	91855 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	410,00	R\$ 7,55	R\$ 9,55	R\$ 3.915,50
13.2	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.673,00	R\$ 3,13	R\$ 3,96	R\$ 6.625,08
13.3	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	9,00	R\$ 6,61	R\$ 8,36	R\$ 75,24
13.4	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	63,00	R\$ 5,95	R\$ 7,53	R\$ 474,39
13.5	C3580	SOQUETE DE BAQUELITE - PADRÃO POPULAR	UN	41,00	R\$ 7,32	R\$ 9,26	R\$ 379,66
13.6	C0556	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	26,00	R\$ 19,18	R\$ 24,26	R\$ 630,76

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL. Pau D'Arco, nº 34, DT de Aparaí, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUICEC: 231039112531
CEP: 62.114-000



PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

TABELA: SEINFRA 27.1 DES_SINAPI 03/2023

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

CNPJ: 33.892.842/0001-54

BDI SERVIÇOS: 26,49% - BDI MATERIAL: 11,11% - ENCARGOS: 83,85%

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

Sobral-CE, 07 de junho de 2023.

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VL UNIT. S/ BDI (RS)	VL UNIT. C/ BDI (RS)	TOTAL (RS)
13.7	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	5,00	R\$ 13,13	R\$ 16,61	R\$ 83,05
13.8	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	18,00	R\$ 24,47	R\$ 30,95	R\$ 557,10
13.9	C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	UN	5,00	R\$ 34,98	R\$ 44,25	R\$ 221,25
13.10	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	9,00	R\$ 22,00	R\$ 27,83	R\$ 250,47
13.11	C1769	LÂMPADA INCANDESCENTE ATE 150W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	41,00	R\$ 0,14	R\$ 0,18	R\$ 7,38
13.12	C1669	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	5,00	R\$ 0,98	R\$ 1,24	R\$ 6,20
13.13	C2076	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	UN	5,00	R\$ 55,88	R\$ 70,68	R\$ 353,40
13.14	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	4,00	R\$ 70,03	R\$ 88,58	R\$ 354,32
13.15	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	5,00	R\$ 20,67	R\$ 26,15	R\$ 130,75
13.16	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	5,00	R\$ 16,73	R\$ 21,16	R\$ 105,80
13.17	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2.40M	UN	5,00	R\$ 207,05	R\$ 261,90	R\$ 1.309,50
13.18	C3577	MINI POSTE H=1.50m REX MONO E ROLDANA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	R\$ 40,18	R\$ 50,82	R\$ 50,82
13.19	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	30,50	R\$ 5,01	R\$ 6,34	R\$ 193,37
14		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					RS 7.584,70
14.1	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	UN	10,00	R\$ 34,91	R\$ 44,16	R\$ 491,00
14.2	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	10,00	R\$ 45,71	R\$ 57,82	R\$ 578,20
14.3	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	5,00	R\$ 61,14	R\$ 77,34	R\$ 386,70
14.4	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	174,00	R\$ 15,84	R\$ 20,04	R\$ 3.486,96
14.5	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 32mm(1")	M	5,00	R\$ 21,61	R\$ 27,33	R\$ 136,65
14.6	C0332	AUTOMÁTICO DE BOIA	UN	5,00	R\$ 59,40	R\$ 75,14	R\$ 375,70
14.7	C3441	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP.500L, COM TAMPA	UN	4,00	R\$ 237,15	R\$ 299,97	R\$ 1.199,88
14.8	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L	UN	1,00	R\$ 353,76	R\$ 447,47	R\$ 447,47
14.9	C0021	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1")	UN	5,00	R\$ 15,65	R\$ 19,80	R\$ 99,00
14.10	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	66,30	R\$ 5,01	R\$ 6,34	R\$ 420,34
14.11	C2845	INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO I)	UN	5,00	R\$ 1,93	R\$ 2,44	R\$ 12,20
15		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS/ÁGUAS PLUVIAIS					RS 14.009,37

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME

Endereço: VL Para D'Arco, nº 34, DT de Ayravizel, município de Sobral-CE

E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com

FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6256

CONSTITUIÇÃO: 11/05/2019

CNPJ: 33.892.842/0001-54

JUCEC: 231819112531

CEP.: 62.114-008



PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

CNPJ: 33.892.842/0001-54

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

TABELA: SEINFRA 27.1 DES_SINAPI 03/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

BDI SERVIÇOS: 26,49% - BDI MATERIAL: 11,11% - ENCARGOS: 83,85%

Sobral-CE, 07 de junho de 2023.

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VL UNIT. S/ BDI (R\$)	VL UNIT. C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
15.1	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	9,18	R\$ 10,77	R\$ 13,62	R\$ 125,03
15.2	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	78,38	R\$ 15,00	R\$ 18,97	R\$ 1.486,87
15.3	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	30,00	R\$ 28,58	R\$ 36,15	R\$ 1.084,50
15.4	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	23,00	R\$ 10,32	R\$ 13,05	R\$ 300,15
15.5	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	7,00	R\$ 22,76	R\$ 28,79	R\$ 201,53
15.6	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	UN	30,00	R\$ 11,11	R\$ 14,05	R\$ 421,50
15.7	C2356	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD	UN	4,00	R\$ 29,78	R\$ 37,67	R\$ 150,68
15.8	C2347	TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")	UN	10,00	R\$ 27,82	R\$ 35,19	R\$ 351,90
15.9	C2365	TÊ PVC BRANCO ROSC. D= 1 1/2" (50mm)	UN	6,00	R\$ 27,43	R\$ 34,70	R\$ 208,20
15.10	C1717	LUVA PVC BRANCO ROSC. D=1 1/2" (50mm)	UN	35,00	R\$ 10,19	R\$ 12,89	R\$ 451,15
15.11	C1725	LUVA PVC BRANCO ROSC. D=4" (110mm)	UN	5,00	R\$ 39,65	R\$ 50,15	R\$ 250,75
15.12	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	11,00	R\$ 39,11	R\$ 49,47	R\$ 544,17
15.13	C3584	CAIXA DE GORDURA/SABÃO PRÉ MOLDADA - PADRÃO POPULAR	UN	5,00	R\$ 61,91	R\$ 78,31	R\$ 391,55
15.14	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIPOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	5,00	R\$ 229,36	R\$ 290,12	R\$ 1.450,60
15.15	C2832	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	UN	5,00	R\$ 41,23	R\$ 52,15	R\$ 260,75
15.16	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	R\$ 3.897,99	R\$ 4.930,57	R\$ 4.930,57
15.17	C2097	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4")	M	38,50	R\$ 11,38	R\$ 14,39	R\$ 554,02
15.18	C3579	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	15,00	R\$ 25,48	R\$ 32,23	R\$ 483,45
15.19	C1554	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	UN	10,00	R\$ 17,54	R\$ 22,19	R\$ 221,90
15.20	C1721	LUVA PVC BRANCO ROSC. D=2 1/2" (75mm)	UN	5,00	R\$ 22,15	R\$ 28,02	R\$ 140,10
16		LIMPEZA FINAL					R\$ 2.668,06
16.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	240,80	R\$ 8,76	R\$ 11,08	R\$ 2.668,06
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 235.206,76


Allan Araujo de Aguiar
CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR - ME
Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora
CNPJ: 33.892.842/0001-54

Allan Araujo de Aguiar
Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal
CPF: 053.984.353-96

Allan Araujo de Aguiar
Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL Pau D'Arco, nº 34, DT de Azeitim, Município de Sobral-CE.
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.852.842/0001-54
JUPEC: 231639112931
CEP: 62.114-006



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

BDI SERVIÇOS: 26,49% - BDI MATERIAL: 11,11% - ENCARGOS: 83,85%

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 27.1 DES_SINAPI 03/2023

CNPJ: 33.892.842/0001-54

TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

Sobral-CE, 07 de junho de 2023.

1.1 - COMP. EXT_01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18584 ENGENHEIRO JÚNIOR	H/MÊS	0,2417	14.514,46	3.507,85
18590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	H/MÊS	0,2417	5.868,92	1.418,40
18617 VIGIA	H/MÊS	0,5639	2.946,84	1.661,78
Total:				6.588,04
Total Simples/100:				RS 83,33
Encargos Sociais:				INCLUSOS
Valor BDI:				RS 17,45
Valor Geral:				RS 83,33

2.1 - C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10498 CARPINTEIRO	H	0,1047	20,7700	2,1752
12543 SERVENTE	H	0,1047	15,5500	1,6285
Total:				3,8037

MATERIAIS

10101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG	0,0200	16,6840	0,3337
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,0400	10,1586	0,4063
11724 PREGO	KG	0,0120	12,5190	0,1502
12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2	0,0090	23,1368	0,2082
Total:				1,0985
Total Simples:				RS 4,90
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				RS 1,30
Valor Geral:				RS 6,20

2.2 - C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	1,6112	15,5500	25,0542
Total:				25,0542

MATERIAIS

10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	28,6713	29,2447
11100 ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	20,1319	20,1319
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	10,1586	45,7138
11725 PREGO 15X15	KG	0,1500	12,5190	1,8779
Total:				96,9683
Total Simples:				RS 122,02
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				RS 32,32
Valor Geral:				RS 154,34

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR


CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107

CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7

Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL. Pae D'arco, nº 34, DT de Aprazível, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUDEC: 231039112931
CEP: 62.114-000



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

BDI SERVIÇOS: 26,49% - BDI MATERIAL: 11,11% - ENCARGOS: 83,85%

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 27.1 DES_SINAPI 03/2023

CNPJ: 33.892.842/0001-54

TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

Sobral-CE, 07 de junho de 2023.

2.3 - C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO - M3

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,2987	20,7700	6,2036
I2543 SERVENTE	H	2,9868	15,5500	46,4447
			Total:	52,6483
			Total Simples:	RS 52,65
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	RS 13,95
			Valor Geral:	RS 66,60

2.4 - C1061 - DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2320 ENCANADOR	H	0,1991	20,3200	4,0461
I2391 PEDREIRO	H	0,1991	20,7700	4,1357
I2543 SERVENTE	H	0,5974	15,5500	9,2889
			Total:	17,4708
			Total Simples:	RS 17,47
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	RS 4,63
			Valor Geral:	RS 22,10

2.5 - C4619 - DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA - TUBOS E CONEXÕES - PT

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2320 ENCANADOR	H	0,5177	20,3200	10,5199
I2391 PEDREIRO	H	0,4480	20,7700	9,3054
I2543 SERVENTE	H	0,7168	15,5500	11,1467
			Total:	30,9720
			Total Simples:	RS 30,97
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	RS 8,20
			Valor Geral:	RS 39,17

2.6 - C2204 - RETIRADA DE ÁRVORES - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543 SERVENTE	H	19,3344	15,5500	300,6499
			Total:	300,6499
			Total Simples:	RS 300,65
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	RS 79,64
			Valor Geral:	RS 380,29

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL Para D'Arco, nº 34, DT de Ayravivel, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8123-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUCEC: 251639112931
CEP: 62.114-006



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

BDI SERVIÇOS: 26,49% - BDI MATERIAL: 11,11% - ENCARGOS: 83,85%

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 27.1 DES_SINAPI 03/2023

CNPJ: 33.892.842/0001-54

TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

Sobral-CE, 07 de junho de 2023.

2.7 - C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,0796	20,7700	1,6543
12543 SERVENTE	H	0,7965	15,5500	12,3853
Total:				14,0396
Total Simples:				RS 14,04
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				RS 5,72
Valor Geral:				RS 17,76

2.8 - 97647 SINAPI - REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0782	18,3400	1,4346
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0398	22,9200	0,9121
Total:				2,3468
Total Simples:				RS 2,35
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				RS 0,62
Valor Geral:				RS 2,97

2.9 - 97650 SINAPI - REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1678	18,3400	3,0776
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0856	22,9200	1,9609
Total:				5,0385
Total Simples:				RS 4,04
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				RS 1,34
Valor Geral:				RS 6,38

2.10 - C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	II	0,2014	15,5500	3,1318
Total:				3,1318
Total Simples:				RS 3,13
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				RS 0,83
Valor Geral:				RS 3,96

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
 Endereço: VL. PAM D'ARCO, n° 34, DT de ARAZUELA, município de Sobral-CE
 E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
 FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6256
 CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
 CNPJ: 33.892.842/0001-54
 INSC: 231039112931
 CEP: 62.114-000



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

BDI SERVIÇOS: 26,49% - BDI MATERIAL: 11,11% - ENCARGOS: 83,85%

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 27.1 DES_SINAPI 03/2023

CNPJ: 33.892.842/0001-54

TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

Sobral-CE, 07 de junho de 2023.

2.11 - C0708 - CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,0104	104,4560	1,0816
10708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0104	135,0185	1,3980
			Total:	2,4796

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	II	0,0207	15,5500	0,3220
			Total:	0,3220
			Total Simples: R\$	2,80
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	0,74
			Valor Geral: R\$	3,54

2.12 - C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,2212	104,4560	23,1080
			Total:	23,1080
			Total Simples: R\$	23,11
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	6,12
			Valor Geral: R\$	29,23

2.13 - C2851 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10498 CARPINTEIRO	H	0,1248	20,7700	2,5921
12543 SERVENTE	H	0,1248	15,5500	1,9406
			Total:	4,5327

MATERIAIS

10020 ADAPTADOR SOLDÁVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	UN	1,0000	0,2407	0,2407
10403 CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	UN	1,0000	1,2324	1,2324
10405 CAIBRO DE 2"x1"	M	10,0000	0,0894	0,8939
10409 CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA	UN	0,5000	4,6474	2,3237
12201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	M	4,0000	5,4056	21,6223
12367 LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	M	10,0000	0,4178	4,1777
12369 LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	M	5,0000	0,1856	0,9282
12410 PREGO 2 1/2" x 10 (18 X 27)	KG	0,5000	11,1173	5,5586
			Total:	36,9775

SERVIÇOS

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,1250	6,3149	0,7894
			Total:	0,7894
			Total Simples: R\$	42,30
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	11,21
			Valor Geral: R\$	53,51

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
 CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
 CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
 Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL Pau D'Arco, nº 34, DT de Aparaível, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
INSC: 231839112931
CEP.: 62.114-000



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

BDI SERVIÇOS: 26,49% - BDI MATERIAL: 11,11% - ENCARGOS: 83,85%

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 27.1 DES_SINAPI 03/2023

CNPJ: 33.892.842/0001-54

TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

Sobral-CE, 07 de junho de 2023.

2.14 - C2849 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO - UN

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0402 CAGECE - LIGAÇÃO DE ESGOTO	UN	0,0156	165,9536	2,5889
Total:				2,5889
Total Simples:				RS 2,59
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				RS 69
Valor Geral:				RS 3,28

2.15 - C2850 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA - UN

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0125 ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	UN	1,0000	0,7752	0,7752
I0355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	60,0000	0,0888	5,3258
I0840 CONECTOR PARA CABO 10.0MM2	UN	4,0000	0,0858	0,3432
I0952 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	UN	2,0000	0,0479	0,0958
I1070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	6,0000	0,0852	0,5111
I1406 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	UN	2,0000	0,0190	0,0381
L2352 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2.40M	UN	1,0000	30,1294	30,1294
L2383 NOFUSE DE 70 A.	UN	1,0000	0,6320	0,6320
I2405 POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	UN	1,0000	7,8540	7,8540
L2413 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	UN	1,0000	4,2494	4,2494
Total:				49,9539
Total Simples:				RS 49,95
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				RS 3
Valor Geral:				RS 63,18


2.16 - C5186 - DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543 SERVENTE	H	0,3982	15,5500	6,1926
Total:				6,1926
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I10260 RECEBIMENTO DE MATERIAL SEGREGADO	M3	1,0000	8,9604	8,9604
Total:				8,9604
Total Simples:				RS 15,15
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				RS 4,01
Valor Geral:				RS 19,16

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL. Pm D'arco, nº 34, DT de Ayravivel, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6256
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUCEC: 231939112931
CEP: 62.114-000



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

BDI SERVIÇOS: 26,49% - BDI MATERIAL: 11,11% - ENCARGOS: 83,85%

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 27.1 DES SINAPI 03/2023

CNPJ: 33.892.842/0001-54

TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

Sobral-CE, 07 de junho de 2023.

3.1 - C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - M3

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,3604	15,5500	36,7043
Total:			36,7043
Total Simples:			RS 36,70
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			RS 9,72
Valor Geral:			RS 46,42

3.2 - C0095 - APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG - M2

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,3694	15,5500	21,2948
Total:			21,2948
Total Simples:			RS 21,29
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			RS 5,64
Valor Geral:			RS 26,93

3.3 - C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

I0706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)
I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0350	127,5048	4,4627
H	0,0350	33,9680	1,1889
Total:			5,6515

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
II	0,9929	15,5500	15,4393
Total:			15,4393

MATERIAIS

I0111 AREIA VERMELHA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	1,1000	57,5681	63,3249
Total:			63,3249
Total Simples:			RS 84,42
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			RS 22,36
Valor Geral:			RS 106,78

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL Pau D'Arco, nº 34, DT de Aparazível, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.6129-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
INSC: 231639112931
CEP.: 62.114-000



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

BDI SERVIÇOS: 26,49% - BDI MATERIAL: 11,11% - ENCARGOS: 83,85%

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 27.1 DES SINAPI 03/2023

CNPJ: 33.892.842/0001-54

TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

Sobral-CE, 07 de junho de 2023.

4.1.1 - C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0360	17,9735	0,6470
			Total:	0,6470

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO	H	0,3222	20,7700	6,6929
I2543 SERVENTE	H	0,8862	15,5500	13,8098
			Total:	20,4727

MATERIAIS

I0109 AREIA MEDIA	M3	0,0332	54,3780	1,8053
I0280 BRITA	M3	0,0440	61,3787	2,7007
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	11,0000	0,4511	4,9625
			Total:	9,4685

Total Simples: RS 30,59

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: RS 8,10

Valor Geral: RS 38,69

4.1.2 - C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 - M3

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	6,8476	20,7700	142,2247
I2543 SERVENTE	H	7,4115	15,5500	115,2491
			Total:	257,4738

MATERIAIS

I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,0000	0,5478	128,7349
			Total:	128,7349

SERVIÇOS

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,3000	356,0591	106,8177
			Total:	106,8177

Total Simples: RS 493,03

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: RS 130,60

Valor Geral: RS 623,63

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL Pau D'arco, nº 34, DT de Aprazível, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUDEC: 231039112331
CEP: 62.114-000



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

BDI SERVIÇOS: 26,49% - BDI MATERIAL: 11,11% - ENCARGOS: 83,85%

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 27.1 DES_SINAPI 03/2023

CNPJ: 33.892.842/0001-54

TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

Sobral-CE, 07 de junho de 2023.

4.1.3 E 4.2.2 - 94965 SINAPI - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 - M3

EQUIPAMENTOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,7534	1,5951	1,2017
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0,7103	0,3303	0,2346
Total:				1,4363
MAO DE OBRA				
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8621	18,3400	34,1517
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1792	18,4700	21,7790
Total:				55,9308
MATERIAIS				
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,7229	108,7479	78,6139
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	362,6579	0,6123	222,0395
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,5934	84,7813	50,3092
Total:				350,9626
Total Simples:		RS	408,33	
Encargos Sociais:			INCLUSO	
Valor BDI:		RS	108,17	
Valor Geral:		RS	516,50	


4 C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	1,6112	20,7700	33,4646
12543 SERVENTE	H	4,8336	15,5500	75,1625
Total:				108,6271
Total Simples:		RS	108,63	
Encargos Sociais:			INCLUSO	
Valor BDI:		RS	28,78	
Valor Geral:		RS	137,41	

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL Pau D'Arco, nº 34, DT de Arapeí, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (88) 3815-0134 / (88) 9.8128-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUCEC: 2314039112931
CEP: 62.114-000



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

BDI SERVIÇOS: 26,49% - BDI MATERIAL: 11,11% - ENCARGOS: 83,85%

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 27.1 DES SINAPI 03/2023

CNPJ: 33.892.842/0001-54

TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

Sobral-CE, 07 de junho de 2023.

4.1.5 E 4.2.4 - C4151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/60 - KG

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0080	101,7362	0,8139
Total:			0,8139

MAO DE OBRA

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO

I0121 ARMADOR/FERREIRO

H	0,0644	16,7700	1,0808
H	0,0644	20,7700	1,3366
Total:			2,4174

MATERIAIS

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG

I7952 AÇO CA-50/60

KG	0,0200	8,0963	0,1619
KG	1,0500	7,1618	7,5199
Total:			7,6818

Total Simples: RS 10,92

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: RS 2,89

Valor Geral: RS 13,81

4.1.6 - C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X - M2

MAO DE OBRA

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO

I0498 CARPINTEIRO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,0473	16,7700	17,5629
H	1,0473	20,7700	21,7521
Total:			39,3150

MATERIAIS

I0965 DESMOLDANTE PARA FORMAS

I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)

I1846 SARRAFO DE 1"X4"

I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm

L	0,4000	5,9212	2,3685
KG	0,1500	11,1173	1,6676
M	0,5000	3,8185	1,9093
M	1,0000	8,0641	8,0641
Total:			14,0094

Total Simples: RS 53,32

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: RS 14,12

Valor Geral: RS 67,44

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR


CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107

CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7

Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL. Para D'Arco, nº 34, DT de Aprazível, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (89) 3515-0134 / (85) 9.8129-6236
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUDEC: 231039112931
CEP: 62.114-008



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

BDI SERVIÇOS: 26,49% - BDI MATERIAL: 11,11% - ENCARGOS: 83,85%

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 27.1 DES_SINAPI 03/2023

CNPJ: 33.892.842/0001-54

TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

Sobral-CE, 07 de junho de 2023.

4.2.1 - C4449 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,2820	20,7700	5,8563
I2543	SERVENTE	II	0,2820	15,5500	4,3845
				Total:	10,2408

MATERIAIS

I169	AÇO CA-60	KG	0,7400	6,6704	4,9361
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,0000	10,1586	10,1586
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,0300	11,1173	0,3335
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	M	0,9700	3,8185	3,7040
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,5500	8,0641	4,4352
I8276	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	M2	1,0000	27,0118	27,0118
				Total:	50,5792

SERVIÇOS

C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0300	318,6440	9,5593
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	0,0300	183,8800	5,5164
				Total:	15,0757
				Total Simples:	RS 75,90
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	RS 20,11
				Valor Geral:	RS 96,01

4.2.3 - C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO - M3

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	4,0280	20,7700	83,6616
I2543	SERVENTE	H	6,4448	15,5500	100,2166
				Total:	183,8782
				Total Simples:	RS 183,88
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	RS 48,71
				Valor Geral:	RS 232,59

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL. Eua D'arco, n° 34, DT de Aprazível, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUPEC: 231038112931
CEP: 62.114-008



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

BDI SERVIÇOS: 26,49% - BDI MATERIAL: 11,11% - ENCARGOS: 83,85%

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 27.1 DES_SINAPI 03/2023

CNPJ: 33.892.842/0001-54

TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

Sobral-CE, 07 de junho de 2023.

4.2.5 - 92423 SINAPI - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1104	19,0500	2,1025
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6054	23,1300	14,0031
			Total:	16,1056
MATERIAIS				
2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0100	6,4448	0,0644
40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0190	13,2118	0,2510
			Total:	0,3155
EQUIPAMENTOS				
40271 LOCAÇÃO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	MES	0,1960	8,1446	1,5963
40275 LOCAÇÃO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	MES	0,3930	12,5512	4,9326
40287 LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	MES	0,7850	3,1338	2,4600
			Total:	8,9890
SERVIÇOS				
92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	0,1880	145,0483	27,2691
			Total:	27,2691
			Total Simples: RS	66,63
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: RS	13,95
			Valor Geral: RS	66,63

4.2.6 - C0079 - AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10037 AJUDANTE	H	0,6445	16,7700	10,8079
12391 PEDREIRO	H	2,0140	20,7700	41,8308
12543 SERVENTE	H	2,8196	15,5500	43,8448
			Total:	96,4835
MATERIAIS				
10113 ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	KG	6,5000	0,9828	6,3884
10163 AÇO CA-50	KG	3,4000	7,6532	26,0209
			Total:	32,4093
			Total Simples: RS	128,89
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: RS	34,14
			Valor Geral: RS	163,03

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL Pias D'arco, nº 34, DT de Aprazível, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (88) 3615-0134 / (88) 3.6124-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUDEC: 231039112931
CEF: 62.114-000



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

BDI SERVIÇOS: 26,49% - BDI MATERIAL: 11,11% - ENCARGOS: 83,85%

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 27.1 DES_SINAPI 03/2023

CNPJ: 33.892.842/0001-54

TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

Sobral-CE, 07 de junho de 2023.

5.1 - C2843 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0037 AJUDANTE	H	0,1611	16,7700	2,7020
			Total:	2,7020
MATERIAIS				
I1090 EMULSÃO ASFÁLTICA	KG	2,0000	11,3026	22,6051
			Total:	22,6051
			Total Simples: RS	25,31
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: RS	6,70
			Valor Geral: RS	32,01

5.2 - C2841 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP.= 2.50cm - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,4028	20,7700	8,3662
I2543 SERVENTE	H	0,5156	15,5500	8,0173
			Total:	16,3835
MATERIAIS				
I2421 SIKA 1	KG	0,5000	4,4227	2,2114
			Total:	2,2114
SERVIÇOS				
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0250	410,6465	10,2662
			Total:	10,2662
			Total Simples: RS	28,86
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: RS	7,65
			Valor Geral: RS	36,51

6.1 - C2862 - LASTRO DE BRITA - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543 SERVENTE	H	1,6112	15,5500	25,0542
			Total:	25,0542
MATERIAIS				
I0280 BRITA	M3	1,1500	61,3787	70,5855
			Total:	70,5855
			Total Simples: RS	95,64
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: RS	25,34
			Valor Geral: RS	120,98

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL Pass D'Arco, nº 34, DT de Aparaízel, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9-8129-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUCEC: 231839112931
CEP.: 62.114-006



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

BDI SERVIÇOS: 26,49% - BDI MATERIAL: 11,11% - ENCARGOS: 83,85%

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 27.1 DES SINAPI 03/2023

CNPJ: 33.892.842/0001-54

TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

Sobral-CE, 07 de junho de 2023.

6.2 - C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	1,6112	20,7700	33,4646
I2543 SERVENTE	H	4,8336	15,5500	75,1625
Total:				108,6271
SERVIÇOS				
C0839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,0000	313,7687	313,7687
Total:				313,7687
Total Simples:				RS 422,40
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				RS 111,89
Valor Geral:				RS 534,29

6.3 - C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,2014	20,7700	4,1831
I2543 SERVENTE	H	0,4431	15,5500	6,8899
Total:				11,0730
MATERIAIS				
I0109 AREIA MEDIA	M3	0,0365	54,3780	1,9848
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	8,7600	0,4511	3,9520
Total:				5,9367
Total Simples:				RS 17,01
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				RS 4,51
Valor Geral:				RS 22,52

6.4 - 98679 SINAPI - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2900	23,4700	6,8067
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1442	18,3400	2,6447
Total:				9,4513
MATERIAIS				
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,4028	0,5961	0,2401
3671 JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	1,3454	1,0634	1,4306
Total:				1,6708
SERVIÇOS				
87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (FM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0310	548,4525	17,0020
Total:				17,0020
Total Simples:				RS 28,12
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				RS 7,45
Valor Geral:				RS 35,57

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
 Endereço: VL Pau D'arco, nº 34, DT de Aprazível, município de Sobral-CE
 E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
 FONE: (88) 3615-0134 / (88) 3.8129-6296
 CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
 CNPJ: 33.892.842/0001-54
 JUCEC: 231039112931
 CEP: 62.114-000



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME BDI SERVIÇOS: 26,49% - BDI MATERIAL: 11,11% - ENCARGOS: 83,85%
 Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora TABELA: SEINFRA 27.1 DES_SINAPI 03/2023
 CNPJ: 33.892.842/0001-54 TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
 NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
 RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR Sobral-CE, 07 de junho de 2023.

6.5 - C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2


MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328 LADRILHISTA	H	0,4834	20,7700	10,0394
12543 SERVENTE	H	0,4834	15,5500	7,5162
Total:				17,5556
MATERIAIS				
08 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	27,5354	30,2889
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,6354	9,8122
Total:				40,1012
Total Simples: RS				57,66
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI: RS				15,27
Valor Geral: RS				72,93


6.6 - C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328 LADRILHISTA	H	0,1611	20,7700	3,3465
12543 SERVENTE	H	0,1611	15,5500	2,5054
Total:				5,8519
MATERIAIS				
10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,4220	2,8921	1,2205
Total:				1,2205
Total Simples: RS				7,07
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI: RS				1,87
Valor Geral: RS				8,94

6.7 - C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,4028	20,7700	8,3662
12543 SERVENTE	H	0,2014	15,5500	3,1318
Total:				11,4979
MATERIAIS				
11880 SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	M	1,0000	50,0680	50,0680
Total:				50,0680
SERVIÇOS				
C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	M3	0,0038	517,3402	1,9400
Total:				1,9400
Total Simples: RS				63,51
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI: RS				16,82
Valor Geral: RS				80,33


 Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
 CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
 CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
 Responsável Técnico e Legal


 Pagina 21 de 60

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
 Endereço: VL Pau D'arco, nº 34, DT de Aprazível, município de Sobral-CE
 E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
 FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9-8129-6296
 CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
 CNPJ: 33.892.842/0001-54
 INSC: 231639112931
 CEP: 62.114-000



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

BDI SERVIÇOS: 26,49% - BDI MATERIAL: 11,11% - ENCARGOS: 83,85%

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 27.1 DES SINAPI 03/2023

CNPJ: 33.892.842/0001-54

TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

Sobral-CE, 07 de junho de 2023.

6.8 - C1872 - PEITORIL PRE-MOLDADO DE GRANILITE L= 10cm - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEIDREIRO	H	0,4834	20,7700	10,0394
12543	SERVENTE	II	0,5075	15,5500	7,8921
				Total:	17,9314
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0023	54,3780	0,1251
I0441	CAL HIDRATADA	KG	0,3800	0,8862	0,3367
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,7600	0,4511	0,3429
II609	PEITORIL PRE-MOLDADO DE GRANILITE DE L= 10 cm	M	1,0000	18,6819	18,6819
				Total:	19,4865
				Total Simples:	RS 37,42
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	RS 9,91
				Valor Geral:	RS 47,33


6.9 - C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H	0,0757	22,1223	1,6747
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0041	33,9680	0,1393
				Total:	1,8139
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0445	CALCETEIRO	H	0,1285	20,7700	2,6688
I2543	SERVENTE	II	0,1285	15,5500	1,9981
				Total:	4,6669
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0568	54,3780	3,0887
I2403	PÓ DE PEDRA	M3	0,0065	48,7066	0,3166
19513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	UN	51,0000	0,4511	23,0079
				Total:	26,4132
				Total Simples:	RS 32,89
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	RS 8,71
				Valor Geral:	RS 41,60

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
 CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
 CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
 Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL Pça D'arco, nº 34, DT de Aprazível, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (88) 3615-0134 / (88) 3.8129-6256
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUDEC: 231039112931
CEP: 62.114-008



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

BDI SERVIÇOS: 26,49% - BDI MATERIAL: 11,11% - ENCARGOS: 83,85%

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 27.1 DES_SINAPI 03/2023

CNPJ: 33.892.842/0001-54

TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

Sobral-CE, 07 de junho de 2023.

7.1 - C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,8056	20,7700	16,7323
I2543 SERVENTE	H	0,9023	15,5500	14,0303
			Total:	30,7626

MATERIAIS

I009 AREIA MEDIA	M3	0,0150	54,3780	0,8157
I0441 CAL HIDRATADA	KG	2,1800	0,8862	1,9318
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,1800	0,4511	0,9835
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000	0,5478	13,6952
			Total:	17,4262

Total Simples: R\$ 48,19

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ 12,77

Valor Geral: R\$ 60,96

7.2 - C0806 - COBOGÓ DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	1,2084	20,7700	25,0985
I2543 SERVENTE	H	0,6848	15,5500	10,6480
			Total:	35,7465

MATERIAIS

I0823 COBOGÓ DE CONCRETO TIPO VENEZIANO (50X50X6)CM	UN	4,0000	3,6171	14,4686
			Total:	14,4686

SERVIÇOS

I0770 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0036	410,6465	1,4783
			Total:	1,4783

Total Simples: R\$ 51,69

Encargos Sociais: INCLUSO


Valor BDI: R\$ 13,69

Valor Geral: R\$ 65,38

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araújo de Aguiar Construtora - ME
 Endereço: VL Para D'Arco, nº 34, DT de Aparaízel, município de Sobral-CE
 E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
 FONE: (88) 3615-0134 / (88) 5.8123-6236
 CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
 CNPJ: 33.892.842/0001-54
 INSC: 251839112331
 CEP: 62.114-008



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

BDI SERVIÇOS: 26,49% - BDI MATERIAL: 11,11% - ENCARGOS: 83,85%

Nome empresarial: Allan Araújo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 27.1 DES SINAPI 03/2023

CNPJ: 33.892.842/0001-54

TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

Sobral-CE, 07 de junho de 2023.

7.3 - C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,7140	17,9735	12,8331
Total:			12,8331

MAO DE OBRA

I0037 AJUDANTE
 I0121 ARMADOR/FERREIRO
 I0498 CARPINTEIRO
 I2391 PEDREIRO
 I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
II	9,9089	16,7700	166,1719
H	3,8669	20,7700	80,051
H	6,0420	20,7700	125,4923
H	1,6112	20,7700	33,4646
H	9,6672	15,5500	150,3250
Total:			555,7689

MATERIAIS

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG
 I0109 AREIA MEDIA
 I0157 AÇO CA-25
 I0280 BRITA
 I0805 CIMENTO PORTLAND
 II691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"
 II728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)
 II916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
KG	1,2000	8,0963	9,7155
M3	0,6235	54,3780	33,9047
KG	60,0000	7,6613	459,6754
M3	0,8780	61,3787	53,8905
KG	327,6000	0,4511	147,7922
M	0,6000	10,1586	6,0952
KG	2,0000	11,1173	22,2346
M	5,0000	8,0641	40,3203
Total:			773,6282

Total Simples: RS 1.342,23

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: RS 355,56

Valor Geral: RS 1.697,79

8.1 - C4467 - MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) - CASA POPULAR - M2

MAO DE OBRA

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO
 I0498 CARPINTEIRO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,6123	16,7700	10,2675
H	0,6123	20,7700	12,7166

MATERIAIS

I0405 CAIBRO DE 2"x1"
 II824 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM
 I2409 PREGO 14X15 (1.1/4" x 14) (APROXIMADAMENTE 814UN/KG)
 I2410 PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)
 I6519 LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")
 I6520 BARROTE DE MASSARANDUBA 2" x 2"
 I6522 BEIRAL DE MASSARANDUBA 1,2 x 10 CM (1/2" x 4")

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M	2,8300	0,0894	0,2530
M	3,1200	1,0876	3,3932
KG	0,0300	12,5190	0,3756
KG	0,0400	11,1173	0,4447
M	0,3600	14,6055	5,2580
M	0,4600	5,8889	2,7089
M	0,2100	5,3653	1,1267
Total:			13,5600

Total Simples: RS 36,54

Encargos Sociais: INCLUSO


Valor BDI: RS 9,68

Valor Geral: RS 46,22

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
 CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
 CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
 Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL Pau D'arco, nº 34, DT de Aprazível, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (88) 3615-0134 / (88) 3.8129-6236
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
INCC: 231839112931
CPF: 62.114-008



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

BDI SERVIÇOS: 26,49% - BDI MATERIAL: 11,11% - ENCARGOS: 83,85%

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 27.1 DES_SINAPI 03/2023

CNPJ: 33.892.842/0001-54

TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

Sobral-CE, 07 de junho de 2023.

8.2 - 94204 SINAPI - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0372	16,4342	0,6114
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0516	15,6286	0,8064
				Total:	1,4178

MAO DE OBRA

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4196	18,3400	7,6947
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2046	22,9200	4,6899
				Total:	12,3846

MATERIAIS

7173	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	MIL	0,0275	797,4473	21,9298
				Total:	21,9298
				Total Simples:	RS 35,73
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	RS 9,46
				Valor Geral:	RS 45,19

8.3 - C0657 - CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm - M

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,8056	16,7700	13,5099
1020	ENCANADOR	H	0,8056	20,3200	16,3698
				Total:	29,8797

MATERIAIS

10447	CALHA DE ALUMINIO DESENVOL. DE 25CM	M	1,0300	12,0840	12,4465
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,0900	12,5190	1,1267
11784	REBITES	KG	0,0400	46,9584	1,8783
				Total:	15,4516
				Total Simples:	RS 45,33
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	RS 12,01
				Valor Geral:	RS 57,34

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL Pau D'Arco, nº 34, DT de Apuzível, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8123-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUCEC: 231839112531
CEP.: 62.114-006



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

BDI SERVIÇOS: 26,49% - BDI MATERIAL: 11,11% - ENCARGOS: 83,85%

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 27.1 DES_SINAPI 03/2023

CNPJ: 33.892.842/0001-54

TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

Sobral-CE, 07 de junho de 2023.

8.4 - C2249 - RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4028	16,7700	6,7550
I2320 ENCANADOR	H	0,4028	20,3200	8,1849
			Total:	14,9399
MATERIAIS				
I0538 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M	M	1,0300	11,2623	11,2623
II 725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,0700	12,5190	0,8763
			Total:	12,4765
Total Simples: RS				27,42
Encargos Sociais: INCLUSO				
Valor BDI: RS				7,26
Valor Geral: RS				34,68

9.1 - 87878 SINAPI - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0546	23,4700	1,2819
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0202	18,3400	0,3708
			Total:	1,6528
SERVIÇOS				
87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0037	525,1223	1,9430
			Total:	1,9430
Total Simples: RS				3,60
Encargos Sociais: INCLUSO				
Valor BDI: RS				0,95
Valor Geral: RS				4,55


9.2 - C3023 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,5974	20,7700	12,4072
I2543 SERVENTE	H	0,5974	15,5500	9,2889
			Total:	21,6961
SERVIÇOS				
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0200	855,0586	17,1012
			Total:	17,1012
Total Simples: RS				38,80
Encargos Sociais: INCLUSO				
Valor BDI: RS				10,28
Valor Geral: RS				49,08

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL Pam D'arco, nº 34, DT de Aprazível, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (88) 3515-0134 / (88) 9.5129-5296
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUDEC: 231038112931
CEP: 62.114-008



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

BDI SERVIÇOS: 26,49% - BDI MATERIAL: 11,11% - ENCARGOS: 83,85%

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 27.1 DES_SINAPI 03/2023

CNPJ: 33.892.842/0001-54

TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

Sobral-CE, 07 de junho de 2023.

9.3 - C3407 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,4834	20,7700	10,0394
I2543 SERVENTE	H	0,4834	15,5500	7,5162
			Total:	17,5556

SERVIÇOS

73 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	M3	0,0250	301,0205	7,5255
			Total:	7,5255
			Total Simples:	RS 25,08
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	RS 6,64
			Valor Geral:	RS 31,72

9.4 - C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1328 LADRILHISTA	H	0,5800	20,7700	12,0473
I2543 SERVENTE	H	0,5800	15,5500	9,0195
			Total:	21,0668

MATERIAIS

I6498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	27,5354	30,2889
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,6354	9,8122
			Total:	40,1012
			Total Simples:	RS 61,17
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	RS 16,20
			Valor Geral:	RS 77,37

9.6 - C0005 - ACABAMENTO DE PEDREIRO - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,8056	20,7700	16,7323
I2543 SERVENTE	H	1,6112	15,5500	25,0542
			Total:	41,7865

SERVIÇOS

C3323 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0300	351,9330	10,5580
			Total:	10,5580
			Total Simples:	RS 52,34
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	RS 13,86
			Valor Geral:	RS 66,20

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL. Pau D'Arco, nº 34, DT de Aracati, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (85) 3615-0134 / (85) 9.8129-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
INSC. EST.: 231839112531
CPF: 62.114.008



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

BDI SERVIÇOS: 26,49% - BDI MATERIAL: 11,11% - ENCARGOS: 83,85%

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 27.1 DES_SINAPI 03/2023

CNPJ: 33.892.842/0001-54

TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

Sobral-CE, 07 de junho de 2023.

10. 1 - C3538 - PORTA TIPO FICHA (0,80X2,10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,0210	16,7700	50,6622
I0498 CARPINTEIRO	H	3,0210	20,7700	62,7462
I2391 PEDREIRO	H	1,1278	20,7700	23,4252
I2543 SERVENTE	H	1,1278	15,5500	17,5379
			Total:	155,4115

MATERIAIS

I0109 AREIA MEDIA	M3	0,0160	54,3780	0,8700
I0441 CAL HIDRATADA	KG	1,7200	0,8862	1,5242
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,4511	0,7760
I1590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2175	1,7401
I1724 PREGO	KG	0,2500	12,5190	3,1298
I1919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,1117	6,6704
I2331 FECHADURA DE SOBREPOR	UN	1,0000	33,5452	33,5452
I6108 BATEDOR DE MADEIRA MISTA 2 X 2 CM (PADRÃO MUTIRÃO)	M	5,1000	1,7482	8,9156
I6109 FORRAMENTO LISO 10 X 3 CM MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)	M	5,1000	9,3611	47,7415
I6111 MATA JUNTA (PADRÃO MUTIRÃO)	M	0,8000	2,6665	2,1332
I6113 PORTA TIPO FICHA 0,80 X 2,10 M ROLADA MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	1,0000	73,3579	73,3579
I6114 DOBRADIÇA DE FERRO TIPO CRUZ (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	4,0000	1,8126	7,2504
I6115 FERROLHO DE FERRO CHATO DE 3" (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	2,0000	2,2235	4,4469
			Total:	192,1011

Total Simples: RS 346,47

Encargos Sociais: INC 0,00

Valor BDI: RS 91,78

Valor Geral: RS 438,25

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL. Paraíso, nº 34, DT de Ayravil, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/05/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUDEC: 231679112931
CEF: 62.114-000



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

BDI SERVIÇOS: 26,49% - BDI MATERIAL: 11,11% - ENCARGOS: 83,85%

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 27.1 DES_SINAPI 03/2023

CNPJ: 33.892.842/0001-54

TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO DO JARDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

Sobral-CE, 07 de junho de 2023.

10. 2 - COMP. 02 - PORTA TIPO FICHA (0,80X2,10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,0210	16,7700	50,6622
I0498 CARPINTEIRO	H	3,0210	20,7700	62,7462
I2391 PEDREIRO	H	1,1278	20,7700	23,4252
I2543 SERVENTE	H	1,1278	15,5500	17,5379
			Total:	154,3715

MATERIALS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0109 AREIA MEDIA	M3	0,0106	54,3780	0,5764
I0441 CAL HIDRATADA	KG	1,7200	0,8862	1,5242
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,4511	0,7760
I1590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2175	1,7401
I1724 PREGO	KG	0,2000	12,5190	2,5038
I1919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,1117	6,6704
I6108 BATEDOR DE MADEIRA MISTA 2 X 2 CM (PADRÃO MUTIRÃO)	M	4,9000	1,7482	8,5659
I6109 FORRAMENTO LISO 10 X 3 CM MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)	M	5,0000	9,3611	46,8054
I6111 MATA JUNTA (PADRÃO MUTIRÃO)	M	0,8000	2,6665	2,1332
I6113 PORTA TIPO FICHA 0,70 X 2,10 M ROLADA MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	1,0000	73,3579	73,3579
I6114 DOBRADIÇA DE FERRO TIPO CRUZ (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	3,0000	1,8126	5,4378
I6115 FERROLHO DE FERRO CHATO DE 3" (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	1,0000	2,2235	2,2235
I2331 FECHADURA DE SOBREPOR	UN	1,0000	33,5452	33,5452
			Total:	185,8597

Total Simples: RS 340,23
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: RS 90,13
Valor Geral: RS 430,36

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL. Para D'Arco, nº 34, DT de Aparaízel, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUCEC: 231039112931
CEP: 62.114-000



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

BDI SERVIÇOS: 26,49% - BDI MATERIAL: 11,11% - ENCARGOS: 83,85%

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 27.1 DES SINAPI 03/2023

CNPJ: 33.892.842/0001-54

TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

Sobral-CE, 07 de junho de 2023.

10. 3 - COMP. 03 - JANELA VENEZIANA MÓVEL (2,00X1,10) -C/ACESSÓRIOS - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,0543	16,7700	34,4503
I0498 CARPINTEIRO	H	2,0543	20,7700	42,6674
I2391 PEDREIRO	H	1,1278	20,7700	23,4252
I2543 SERVENTE	H	1,1278	15,5500	17,5379
			Total:	116,0808

MATERIAIS

I1276 JANELA VENEZIANA MOVEL	M2	2,2000	131,1758	288,5869
I0109 AREIA MEDIA	M3	0,0106	54,3780	0,5764
I0441 CAL HIDRATADA	KG	1,7200	0,8862	1,5242
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,4511	0,7760
I1590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2175	1,7401
I1724 PREGO	KG	0,2000	12,5190	2,5038
I1919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÊ	UN	4,0000	1,1117	4,4469
I6108 BATEDOR DE MADEIRA MISTA 2 X 2 CM (PADRÃO MUTIRÃO)	M	3,6500	1,7482	6,3808
I6109 FORRAMENTO LISO 10 X 3 CM MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)	M	6,2000	9,3611	58,0386
I6111 MATA JUNTA (PADRÃO MUTIRÃO)	M	1,1000	2,6665	2,9332
I6114 DOBRADIÇA DE FERRO TIPO CRUZ (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	4,0000	1,8126	7,2504
I6115 FERROLHO DE FERRO CHATO DE 3" (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	2,0000	2,2235	4,4469
			Total:	379,2041

Total Simples: RS 497,28

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: RS 121,73

Valor Geral: RS 620,01

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL Para D'arco, nº 34, DT de Aparaízel, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUCEC: 231039112931
CEP: 62.114-000



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

BDI SERVIÇOS: 26,49% - BDI MATERIAL: 11,11% - ENCARGOS: 83,85%

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 27.1 DES_SINAPI 03/2023

CNPJ: 33.892.842/0001-54

TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

Sobral-CE, 07 de junho de 2023.

10. 4 - COMP. 04 - JANELA VENEZIANA MÓVEL (1,00X1,10) -C/ACESSÓRIOS - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,0543	16,7700	34,4503
I0498 CARPINTEIRO	H	2,0543	20,7700	42,6674
I2391 PEDREIRO	H	1,1278	20,7700	23,4252
I2543 SERVENTE	H	1,1278	15,5500	17,5379
			Total:	118,0808

MATERIAIS


I1276 JANELA VENEZIANA MOVEL	M2	1,1000	131,1758	144,2934
I0109 AREIA MEDIA	M3	0,0106	54,3780	0,5764
I0441 CAL HIDRATADA	KG	1,7200	0,8862	1,5242
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,4511	0,7760
I1590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2175	1,7401
I1724 PREGO	KG	0,2000	12,5190	2,5038
I1919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	4,0000	1,1117	4,4469
I6108 BATEDOR DE MADEIRA MISTA 2 X 2 CM (PADRÃO MUTIRÃO)	M	3,6500	1,7482	6,3808
I6109 FORRAMENTO LISO 10 X 3 CM MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)	M	4,2000	9,3611	39,3165
I6111 MATA JUNTA (PADRÃO MUTIRÃO)	M	1,1000	2,6665	2,9332
I6114 DOBRADIÇA DE FERRO TIPO CRUZ (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	4,0000	1,8126	7,2504
I6115 FERROLHO DE FERRO CHATO DE 3" (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	2,0000	2,2235	4,4469
			Total:	216,1886

Total Simples: RS 334,27

Encargos Sociais: INCLUSO


Valor BDI: RS 88,55

Valor Geral: RS 422,82


Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL. Fam D'arco, nº 34, DT de Aprazível, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (88) 3415-0134 / (88) 9.8129-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
INSC EST: 231439112931
CEP: 62.114-000



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

BDI SERVIÇOS: 26,49% - BDI MATERIAL: 11,11% - ENCARGOS: 83,85%

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 27.1 DES_SINAPI 03/2023

CNPJ: 33.892.842/0001-54

TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

Sobral-CE, 07 de junho de 2023.

10.5 - COMP. 05 - JANELA VENEZIANA MÓVEL (1,20X1,10) -C/ACESSÓRIOS - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,0543	16,7700	34,4503
10498 CARPINTEIRO	H	2,0543	20,7700	42,6674
12391 PEDREIRO	H	1,1278	20,7700	23,4252
12543 SERVENTE	H	1,1278	15,5500	17,5379
			Total:	118,0708

MATERIAIS

11276 JANELA VENEZIANA MOVEL	M2	1,3200	131,1758	173,1521
10109 AREIA MEDIA	M3	0,0106	54,3780	0,5764
10441 CAL HIDRATADA	KG	1,7200	0,8862	1,5242
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,4511	0,7760
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2175	1,7401
11724 PREGO	KG	0,2000	12,5190	2,5038
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	4,0000	1,1117	4,4469
16108 BATEDOR DE MADEIRA MISTA 2 X 2 CM (PADRÃO MUTIRÃO)	M	3,6500	1,7482	6,3808
16109 FORRAMENTO LISO 10 X 3 CM MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)	M	4,6000	9,3611	43,0609
16111 MATA JUNTA (PADRÃO MUTIRÃO)	M	1,1000	2,6665	2,9332
16114 DOBRADIÇA DE FERRO TIPO CRUZ (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	4,0000	1,8126	7,2504
16115 FERROLHO DE FERRO CHATO DE 3" (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	2,0000	2,2235	4,4469
			Total:	248,7917

Total Simples: RS 366,87

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: RS 97,18

Valor Geral: RS 464,05

11.1 - C4913 - REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	0,3222	15,5500	5,0108
			Total:	5,0108

Total Simples: RS 5,01

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: RS 1,33

Valor Geral: RS 6,34

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL Pava D'arco, nº 34, DT de Aprazível, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (85) 3615-0134 / (85) 9.6129-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
INSC: 231839112931
CEP: 62.114-008



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

BDI SERVIÇOS: 26,49% - BDI MATERIAL: 11,11% - ENCARGOS: 83,85%

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 27.1 DES_SINAPI 03/2023

CNPJ: 33.892.842/0001-54

TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL, NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

Sobral-CE, 07 de junho de 2023.

11.2 - C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1611	16,7700	2,7020
I2395 PINTOR	H	0,2417	20,7700	5,0197
			Total:	7,7217

MATERIAIS

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,4431	0,1772
I1343 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,7000	2,3524	1,6466
			Total:	1,8239

Total Simples: R\$ 9,55
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: R\$ 2,53
Valor Geral: R\$ 12,08

11.3 - C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2417	16,7700	4,0530
I2395 PINTOR	H	0,2820	20,7700	5,8563
			Total:	9,9093

MATERIAIS

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	0,4431	0,2215
I1512 MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	KG	0,4500	7,3310	3,2989
			Total:	3,5205

Total Simples: R\$ 13,43
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: R\$ 3,56
Valor Geral: R\$ 16,99

11.4 - C2898 - PINTURA HIDRACOR - M2


MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2395 PINTOR	H	0,2658	20,7700	5,5217
I2543 SERVENTE	H	0,1208	15,5500	1,8791
			Total:	7,4007

MATERIAIS

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2000	0,4431	0,0886
I2353 HIDRACOR	KG	0,3500	0,9264	0,3243
			Total:	0,4129

Total Simples: R\$ 7,81
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: R\$ 2,07
Valor Geral: R\$ 9,88


Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL Pam D'arco, nº 34, DT de Aparaízel, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (33) 3615-0134 / (86) 9.6129-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/05/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUCEL: 231639112931
CPF: 62.114.006



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

BDI SERVIÇOS: 26,49% - BDI MATERIAL: 11,11% - ENCARGOS: 83,85%

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 27.1 DES SINAPI 03/2023

CNPJ: 33.892.842/0001-54

TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

Sobral-CE, 07 de junho de 2023.

11.5 - C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1611	16,7700	2,7020
I2395 PINTOR	H	0,2417	20,7700	5,0197
			Total:	7,7217

MATERIAIS

I1856 SELADOR ACRÍLICO	L	0,1900	10,7306	2,0888
I2079 TEXTURA ACRÍLICA	KG	0,3100	6,1467	1,9055
			Total:	3,9443

Total Simples: R\$ 11,67

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ 3,09

Valor Geral: R\$ 14,76

11.6 - C2897 - PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2395 PINTOR	H	0,2014	20,7700	4,1831
			Total:	4,1831

MATERIAIS

I1199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	10,2150	1,3280
			Total:	1,3280

Total Simples: R\$ 5,51

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ 1,46

Valor Geral: R\$ 6,97

12.1 - C3598 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA PLÁSTICA E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	II	2,2154	16,7700	37,1523
I2320 ENCANADOR	H	2,2154	20,3200	45,0169
			Total:	82,1692

MATERIAIS

I1092 ENGATE DE PVC	UN	1,0000	4,3905	4,3905
I1344 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN	1,0000	78,0707	78,0707
I2420 SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO	UN	1,0000	11,1898	11,1898
I2483 PARAFUSO DE FIXAÇÃO 8MM	UN	4,0000	0,5478	2,1912
I6122 TORNEIRA DE PLÁSTICO CURTA DE 1/2" (PADRÃO MITRÃO)	UN	1,0000	8,2896	8,2896
			Total:	104,1319

Total Simples: R\$ 186,30

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ 49,35

Valor Geral: R\$ 235,65

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107

CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7

Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL Pau D'Arco, nº 34, DT de Aprazível, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
INSC: 231839112931
CPF: 62.114-008



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

BDI SERVIÇOS: 26,49% - BDI MATERIAL: 11,11% - ENCARGOS: 83,85%

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 27.1 DES_SINAPI 03/2023

CNPJ: 33.892.842/0001-54

TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

Sobral-CE, 07 de junho de 2023.

12.2 - 95469 SINAPI - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88267 ENCANADOR OU BOMBIEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4001	22,7300	9,0952
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2812	18,3400	5,1564
Total:				14,2516
MAO DE OBRAS				
4384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	2,0000	24,3533	48,7066
6138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	1,0000	10,1828	10,1828
10420 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	UN	1,0000	174,0096	174,0096
37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0881	106,5648	9,3884
Total:				242,2873
Total Simples: RS				256,54
Encargos Sociais: INCLUSO				
Valor BDI: RS				67,96
Valor Geral: RS				324,50


12.3 - C3021 - PIA DE COZINHA EM MARMORITE 1,00x0,50m COMP. - PADRÃO POPULAR - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	1,2084	20,7700	25,0985
12543 SERVENTE	H	1,2084	15,5500	18,7906
Total:				43,8891
MAO DE OBRAS				
10108 AREIA GROSSA	M3	0,0180	60,1944	1,0835
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	3,3500	0,4511	1,5113
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,7500	0,2256	0,1692
12486 PIA DE MARMORITE (1,00x0,50)m C/CUBA (0,45x0,36x0,15)m (PADRÃO POPULAR)	UN	1,0000	64,4480	64,4480
12503 TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	UN	1,0000	29,9844	29,9844
17603 SIFÃO PVC MULT-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)	UN	1,0000	11,2059	11,2059
18286 VÁLVULA PVC P/ COZINHA	UN	1,0000	4,1730	4,1730
Total:				112,5753
Total Simples: RS				156,46
Encargos Sociais: INCLUSO				
Valor BDI: RS				41,45
Valor Geral: RS				197,91

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL Pam D'Arco, nº 34, DT de Azeiteiro, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
Fone: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
INSC: 231039112931
CEP: 62.114-000



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

BDI SERVIÇOS: 26,49% - BDI MATERIAL: 11,11% - ENCARGOS: 83,85%

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 27.1 DES_SINAPI 03/2023

CNPJ: 33.892.842/0001-54

TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

Sobral-CE, 07 de junho de 2023.

12.4 - C2504 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5236	16,7700	8,7814
12320 ENCANADOR	H	0,5236	20,3200	10,6404
			Total:	19,4218

MATERIAIS

11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,2256	0,2256
12131 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'	UN	1,0000	69,7005	69,7005
			Total:	69,7637
			Total Simples:	RS 89,19
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	RS 23,63
			Valor Geral:	RS 112,82

12.5 - C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12320 ENCANADOR	H	0,2014	20,3200	4,0924
			Total:	4,0924

MATERIAIS

10796 CHUVEIRO PLASTICO	UN	1,0000	4,1488	4,1488
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,3500	0,2256	0,0789
			Total:	4,2278
			Total Simples:	RS 8,32
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	RS 2,20
			Valor Geral:	RS 10,52

12.6 - C1242 - ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12320 ENCANADOR	H	0,1208	20,3200	2,4555
			Total:	2,4555


MATERIAIS

11092 ENGATE DE PVC	UN	1,0000	4,3905	4,3905
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	1,0000	0,2256	0,2256
			Total:	4,6161
			Total Simples:	RS 7,07
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	RS 1,87
			Valor Geral:	RS 8,94

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL. Pae D'arco, nº 34, DT de Ayravivel, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6236
CONSTITUIÇÃO: 11/05/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUDEC: 231839112931
CPF: 62.114.008



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

BDI SERVIÇOS: 26,49% - BDI MATERIAL: 11,11% - ENCARGOS: 83,85%

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 27.1 DES_SINAPI 03/2023

CNPJ: 33.892.842/0001-54

TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

Sobral-CE, 07 de junho de 2023.

13.1 - 91855 SINAPI - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1080	19,4900	2,1040
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1077	23,7200	2,5549
			Total:	4,6588
MATERIAIS				
90244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL, CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	M	1,0170	2,8438	2,8921
			Total:	2,8921
			Total Simples: R\$	7,55
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	2,00
			Valor Geral: R\$	9,55

13.2 - 91926 SINAPI - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0230	19,4900	0,4491
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0230	23,7200	0,5465
			Total:	0,9956
MATERIAIS				
1014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1,2434	1,6998	2,1136
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0094	2,7390	0,0257
			Total:	2,1393
			Total Simples: R\$	3,13
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	0,83
			Valor Geral: R\$	3,96


13.3 - C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1047	16,7700	1,7563
12312 ELETRICISTA	H	0,1047	20,7700	2,1752
			Total:	3,9315
MATERIAIS				
10358 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	1,0200	2,6263	2,6788
			Total:	2,6788
			Total Simples: R\$	6,61
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	1,75
			Valor Geral: R\$	8,36

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL. Para D'Arco, nº 34, DT de Azeiteiro, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (85) 3615-0134 / (85) 9.8129-6256
CONSTITUIÇÃO: 11/05/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUCEC: 231439112931
CEP: 62.114-000



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

BDI SERVIÇOS: 26,49% - BDI MATERIAL: 11,11% - ENCARGOS: 83,85%

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 27.1 DES_SINAPI 03/2023

CNPJ: 33.892.842/0001-54

TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

Sobral-CE, 07 de junho de 2023.

13.4 - C4762 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1208	16,7700	2,0265
I2312 ELETRICISTA	H	0,1208	20,7700	2,5098
			Total:	4,5363

MATERIAIS

I6432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	1,0000	1,4098	1,4098
			Total:	1,4098
			Total Simples: R\$	5,95
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	1,58
			Valor Geral: R\$	7,53

13.5 - C3580 - SOQUETE DE BAQUELITE - PADRÃO POPULAR - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1208	16,7700	2,0265
I2312 ELETRICISTA	H	0,1208	20,7700	2,5098
			Total:	4,5363

MATERIAIS

I6130 SOQUETE DE BAQUELITE (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	1,0000	2,7793	2,7793
			Total:	2,7793
			Total Simples: R\$	7,32
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	1,94
			Valor Geral: R\$	9,26

13.6 - C4792 - TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2336	16,7700	3,9179
I2312 ELETRICISTA	H	0,2336	20,7700	4,8524
			Total:	8,7702

MATERIAIS

I9106 ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000	2,5296	2,5296
I9107 SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000	0,8217	0,8217
I9108 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	2,0000	3,5285	7,0571
			Total:	10,4084
			Total Simples: R\$	19,18
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI: R\$	5,08
			Valor Geral: R\$	24,26

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR


CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107

CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7

Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL Pass D'arco, nº 34, DT de Aprazível, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
Fone: (88) 3615-0134 / (88) 9.8125-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUCEC: 231039112931
CPF: 62.114-008



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

BDI SERVIÇOS: 26,49% - BDI MATERIAL: 11,11% - ENCARGOS: 83,85%

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 27.1 DES_SINAPI 03/2023

CNPJ: 33.892.842/0001-54

TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

Sobral-CE, 07 de junho de 2023.

13.7 - C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1692	16,7700	2,8371
I2312	ELETRICISTA	H	0,1692	20,7700	3,5138
				Total:	6,3509
MATERIAIS					
I1119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN	1,0000	6,7832	6,7832
				Total:	6,7832
				Total Simples:	RS 13,13
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	RS 3,48
				Valor Geral:	RS 16,61

13.8 - C1496 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2981	16,7700	4,9987
I2312	ELETRICISTA	H	0,2981	20,7700	6,1910
				Total:	11,1896
MATERIAIS					
I1259	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	UN	1,0000	13,2763	13,2763
				Total:	13,2763
				Total Simples:	RS 24,47
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	RS 6,48
				Valor Geral:	RS 30,95

13.9 - C1483 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4270	16,7700	7,1603
I2312	ELETRICISTA	H	0,4270	20,7700	8,8681
				Total:	16,0284
MATERIAIS					
I1265	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS	UN	1,0000	18,9477	18,9477
				Total:	18,9477
				Total Simples:	RS 34,98
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	RS 9,27
				Valor Geral:	RS 44,25

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL. Pau D'arco, nº 34, DT de Azeiteiro, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8123-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUCEC: 231635112531
CEP.: 62.114-000



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

BDI SERVIÇOS: 26,49% - BDI MATERIAL: 11,11% - ENCARGOS: 83,85%

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 27.1 DES_SINAPI 03/2023

CNPJ: 33.892.842/0001-54

TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

Sobral-CE, 07 de junho de 2023.

13.10 - C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2981	16,7700	4,9987
I2312 ELETRICISTA	H	0,2981	20,7700	6,1910
			Total:	11,1896

MATERIAIS

I1263 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000	10,8112	10,8112
			Total:	10,8112
			Total Simples: R\$	22,00
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	5,83
			Valor Geral: R\$	27,83

13.11 - C1769 - LÂMPADA INCANDESCENTE ATE 150W (SUBSTITUIÇÃO) - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2312 ELETRICISTA	H	0,0047	20,7700	0,0972
			Total:	0,0972

MATERIAIS

I1471 LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	UN	1,0000	0,0476	0,0476
			Total:	0,0476
			Total Simples: R\$	0,14
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	0,04
			Valor Geral: R\$	0,18

13.12 - C1669 - LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0125	16,7700	0,2093
I2312 ELETRICISTA	H	0,0125	20,7700	0,2592
			Total:	0,4685

MATERIAIS

I1374 LUMINARIA PAREDE, TIPO ARANDELA	UN	1,0000	0,4593	0,4593
I1471 LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	UN	1,0000	0,0476	0,0476
			Total:	0,5068
			Total Simples: R\$	0,98
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI: R\$	0,26
			Valor Geral: R\$	1,24

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR


CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107

CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7

Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL Para D'arco, nº 34, DT de Aprazível, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6236
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUCEC: 231039112031
CEP: 62.114-000



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

BDI SERVIÇOS: 26,49% - BDI MATERIAL: 11,11% - ENCARGOS: 83,85%

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 27.1 DES_SINAPI 03/2023

CNPJ: 33.892.842/0001-54

TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

Sobral-CE, 07 de junho de 2023.

13.13 - C2076 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9667	16,7700	16,2119
I2312 ELETRICISTA	H	0,9667	20,7700	20,0788
			Total:	36,2907

MATERIAIS

I1753 QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR, C/3 DIVISÕES	UN	1,0000	19,5922	19,5922
			Total:	19,5922

Total Simples: RS 55,88
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: RS 14,80
Valor Geral: RS 70,68

13.14 - C3579 - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8056	16,7700	13,5099
I2312 ELETRICISTA	H	0,8056	20,7700	16,7323
			Total:	30,2422

MATERIAIS

I6129 QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	1,0000	39,7886	39,7886
			Total:	39,7886

Total Simples: RS 70,03
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: RS 18,55
Valor Geral: RS 88,58

13.15 - C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2987	16,7700	5,0089
I2312 ELETRICISTA	H	0,2987	20,7700	6,2036
			Total:	11,2124

MATERIAIS


I0981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	1,0000	9,4582	9,4582
			Total:	9,4582

Total Simples: RS 20,67
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: RS 5,48
Valor Geral: RS 26,15

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL. Para D'Arco, nº 34, DT de Arapeí, Município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
Fone: (88) 3615-0134 / (88) 9.8123-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUCEC: 231039112531
CEP: 82.114-000



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

BDI SERVIÇOS: 26,49% - BDI MATERIAL: 11,11% - ENCARGOS: 83,85%

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 27.1 DES_SINAPI 03/2023

CNPJ: 33.892.842/0001-54

TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

Sobral-CE, 07 de junho de 2023.

13.16 - C1095 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2417	16,7700	4,0530
I2312	ELETRICISTA	H	0,2417	20,7700	5,0197
Total:				9,0727	

MATERIAIS

I0983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	1,0000	7,6532	7,6532
Total:				7,6532	
Total Simples:				RS 16,73	
Encargos Sociais:				INCLUSO	
Valor BDI:				RS 4,43	
Valor Geral:				RS 21,16	

13.17 - C4765 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2.40M - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,8196	16,7700	47,2847
I2312	ELETRICISTA	H	1,2084	20,7700	25,0985
Total:				72,3832	

MATERIAIS

I0339	CABO COBRE NU 35MM2	M	3,0000	20,2850	60,8550
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	1,0000	41,5931	41,5931
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000	2,0865	2,0865
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2.40M	UN	1,0000	30,1294	30,1294
Total:				134,6641	
Total Simples:				RS 205,95	
Encargos Sociais:				INCLUSO	
Valor BDI:				RS 54,85	
Valor Geral:				RS 261,90	

13.18 - C3577 - MINI POSTE H=1.50m REX MONO E ROLDANA - PADRÃO POPULAR - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4978	16,7700	8,3481
I2312	ELETRICISTA	H	0,4978	20,7700	10,3393
Total:				18,6874	


MATERIAIS

I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0030	74,3912	0,2232
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,0000	0,5575	0,5575
I6128	MINI POSTE 1,50 M, REX MONO E ROLD. (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	1,0000	20,7085	20,7085
Total:				21,4892	
Total Simples:				RS 40,18	
Encargos Sociais:				INCLUSO	
Valor BDI:				RS 10,64	
Valor Geral:				RS 50,82	

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL Pae D'arco, nº 34, DT de Aprazível, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6256
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUCEC: 231039112931
CPF: 62.114-008



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

BDI SERVIÇOS: 26,49% - BDI MATERIAL: 11,11% - ENCARGOS: 83,85%

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 27.1 DES_SINAPI 03/2023

CNPJ: 33.892.842/0001-54

TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

Sobral-CE, 07 de junho de 2023.

13.19 E 14.10 - C2095 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2014	16,7700	3,3775
I2320	ENCANADOR	H	0,0806	20,3200	1,6370
				Total:	5,0145
				Total Simples:	RS 5,01
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	RS 1,33
				Valor Geral:	RS 6,34

14.1 - C2157 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4350	16,7700	7,2954
I2320	ENCANADOR	H	0,4350	20,3200	8,8397
				Total:	16,1350
MATERIAIS					
II180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,9400	0,2256	0,2120
II798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")	UN	1,0000	18,5610	18,5610
				Total:	18,7731
				Total Simples:	RS 34,91
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	RS 9,25
				Valor Geral:	RS 44,16


14.2 - C2158 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4350	16,7700	7,2954
I2320	ENCANADOR	H	0,4350	20,3200	8,8397
				Total:	16,1350
MATERIAIS					
II180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,2000	0,2256	0,2707
II799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1")	UN	1,0000	29,2997	29,2997
				Total:	29,5704
				Total Simples:	RS 45,71
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	RS 12,11
				Valor Geral:	RS 57,82

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL Paraíso, nº 34, DT de Ayravil, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
Fone: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUCEC: 231639112931
CEP: 62.114-008



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

BDI SERVIÇOS: 26,49% - BDI MATERIAL: 11,11% - ENCARGOS: 83,85%

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 27.1 DES_SINAPI 03/2023

CNPJ: 33.892.842/0001-54

TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

Sobral-CE, 07 de junho de 2023.

14.3 - C2172 - REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	II	0,4914	16,7700	8,2410
I2320	ENCANADOR	H	0,4914	20,3200	9,9856
				Total:	18,2266
MATERIAIS					
H180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,9400	0,2256	0,2100
H1811	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 20MM (3/4")	UN	1,0000	42,7049	42,7049
				Total:	42,9169
				Total Simples:	RS 61,14
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	RS 16,20
				Valor Geral:	RS 77,34

14.4 - C2625 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4") - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3222	16,7700	5,4040
I2320	ENCANADOR	H	0,3222	20,3200	6,5479
				Total:	11,9519
MATERIAIS					
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0008	36,3809	0,0291
H1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0003	31,5956	0,0095
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,6000	2,4087	3,8540
				Total:	3,8926
				Total Simples:	RS 15,84
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	RS 4,20
				Valor Geral:	RS 20,04


14.5 - C2626 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 32mm(1") - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3625	16,7700	6,0795
I2320	ENCANADOR	H	0,3625	20,3200	7,3664
				Total:	13,4459
MATERIAIS					
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0011	36,3809	0,0400
H1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0005	31,5956	0,0158
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	1,5000	5,4056	8,1084
				Total:	8,1642
				Total Simples:	RS 21,61
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	RS 5,72
				Valor Geral:	RS 27,33

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL Para D'arco, nº 34, DT de Aprazível, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (85) 3615-0134 / (85) 9.8129-6256
CONSTITUIÇÃO: 11/05/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUCEL: 231839112531
CEP: 62.114-000



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

BDI SERVIÇOS: 26,49% - BDI MATERIAL: 11,11% - ENCARGOS: 83,85%

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 27.1 DES_SINAPI 03/2023

CNPJ: 33.892.842/0001-54

TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

Sobral-CE, 07 de junho de 2023.

14.6 - C0332 - AUTOMÁTICO DE BOIA - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,8056	16,7700	13,5099
H	0,8056	20,7700	16,7323
Total:			30,2422

MATERIAIS

10148 AUTOMATICO DE BOIA

UN	1,0000	29,1627	29,1627
Total:			29,1627

Total Simples: RS 59,40
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: RS 15,74
Valor Geral: RS 75,14

14.7 - C3441 - CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L - UN

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5639	15,5500	8,7690
Total:			8,7690

MATERIAIS

16226 CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP.500L, COM TAMPA

UN	1,0000	228,3795	228,3795
Total:			228,3795

Total Simples: RS 237,15
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: RS 62,82
Valor Geral: RS 299,97

14.8 - C3442 - CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L - UN

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE


Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5639	15,5500	8,7690
Total:			8,7690


MATERIAIS

18665 CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA

UN	1,0000	344,9901	344,9901
Total:			344,9901

Total Simples: RS 353,76
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: RS 93,71
Valor Geral: RS 447,47


Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal



CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL. Pava D'Arco, nº 34, DT de Apreciável, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUCEC: 231639112931
CEP: 62.114-006



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

BDI SERVIÇOS: 26,49% - BDI MATERIAL: 11,11% - ENCARGOS: 83,85%

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 27.1 DES_SINAPI 03/2023

CNPJ: 33.892.842/0001-54

TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

Sobral-CE, 07 de junho de 2023.

14.9 - C0021 - ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1") - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0725	16,7700	1,2159
I2320	ENCANADOR	H	0,0725	20,3200	1,4733
				Total:	2,6892
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0013	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32MM	UN	1,0000	12,4304	12,4304
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0035	36,3809	0,1273
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,0000	0,2256	0,2256
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0055	31,5956	0,1738
				Total:	12,9571
				Total Simples: R\$	15,65
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	4,15
				Valor Geral: R\$	19,80

14.11 - C2845 - INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO I) - UN

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0786	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	H	0,1611	1,1964	0,1928
				Total:	0,1928
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2320	ENCANADOR	H	0,0109	20,3200	0,2219
I2543	SERVENTE	H	0,0109	15,5500	0,1698
				Total:	0,3917
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0019	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO LR P/REG. 25x3/4"	UN	2,0000	0,0111	0,0222
I0021	ADESIVO 90ML	UN	0,0500	0,0780	0,0039
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0500	1,1656	0,0583
I0280	BRITA	M3	0,0100	1,1886	0,0119
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,0000	0,0087	0,0262
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,5000	0,0466	0,0700
I2344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	UN	0,1000	0,1075	0,0107
I2363	JOELHO PVC SOLDÁVEL 25MM	UN	3,0000	0,0183	0,0548
I2368	LINHA DE NYLON REF. 050	KG	0,0006	0,9837	0,0006
				Total:	0,2585
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	M2	0,2000	0,1053	1,3497
				Total:	1,3497
				Total Simples: R\$	1,93
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI: R\$	0,51
				Valor Geral: R\$	2,44

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL Pau D'arco, nº 34, DT de Aparaízel, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUCEL: 231038112931
CEP: 62.114-006



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

BDI SERVIÇOS: 26,49% - BDI MATERIAL: 11,11% - ENCARGOS: 83,85%

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 27.1 DES_SINAPI 03/2023

CNPJ: 33.892.842/0001-54

TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

Sobral-CE, 07 de junho de 2023.

15.1 - C2595 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") - M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1933	16,7700	3,2424
I2320 ENCANADOR	H	0,1933	20,3200	3,9288
			Total:	7,1711

MATERIAIS

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0050	36,3809	0,1819
I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0075	31,5956	0,2370
I2194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	1,0100	3,1499	3,1814
			Total:	3,6003

Total Simples: RS 10,77

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: RS 2,85

Valor Geral: RS 13,62

15.2 - 2596 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2417	16,7700	4,0530
I2320 ENCANADOR	H	0,2417	20,3200	4,9109
			Total:	8,9639

MATERIAIS

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0075	36,3809	0,2729
I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0110	31,5956	0,3476
I2195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	1,0100	5,3572	5,4108
			Total:	6,0312

Total Simples: RS 15,00

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: RS 3,97

Valor Geral: RS 18,97

15.3 - C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") - M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4189	16,7700	7,0252
I2320 ENCANADOR	H	0,5200	20,3200	10,5664
			Total:	17,5916

MATERIAIS


I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0250	36,3809	0,9095
I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0400	31,5956	1,2638
I2193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	1,0100	8,7327	8,8200
			Total:	10,9934

Total Simples: RS 28,58

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: RS 7,57

Valor Geral: RS 36,15


Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL Para D'arco, nº 34, DT de Aparazível, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (85) 3615-0134 / (85) 9.8129-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUCEC: 231639112931
CEP.: 62.114-000



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

BDI SERVIÇOS: 26,49% - BDI MATERIAL: 11,11% - ENCARGOS: 83,85%

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 27.1 DES_SINAPT 03/2023

CNPJ: 33.892.842/0001-54

TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

Sobral-CE, 07 de junho de 2023.

15.4 - C1551 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2256	16,7700	3,7828
I2320	ENCANADOR	H	0,2256	20,3200	4,5835
				Total:	8,3663
MATERIAIS					
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0100	36,3809	38
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	1,0000	1,1198	1,1198
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0150	31,5956	0,4739
				Total:	1,9575
				Total Simples: R\$	10,32
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	2,73
				Valor Geral: R\$	13,05

15.5 - C1549 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3625	16,7700	6,0795
I2320	ENCANADOR	H	0,3625	20,3200	7,3664
				Total:	13,4459
MATERIAIS					
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0500	36,3809	1,8190
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	4,9625	4,9625
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0800	31,5956	2,5277
				Total:	9,3092
				Total Simples: R\$	26,76
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	6,03
				Valor Geral: R\$	28,79


15.6 - C1552 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2256	16,7700	3,7828
I2320	ENCANADOR	H	0,2256	20,3200	4,5835
				Total:	8,3663
MATERIAIS					
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0150	36,3809	0,5457
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000	1,4984	1,4984
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0220	31,5956	0,6951
				Total:	2,7392
				Total Simples: R\$	11,11
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: R\$	2,94
				Valor Geral: R\$	14,05

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL. Pasm D'arco, nº 34, DT de Aparaível, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/05/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUCEC: 231439112931
CEP: 62.114-000



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

BDI SERVIÇOS: 26,49% - BDI MATERIAL: 11,11% - ENCARGOS: 83,85%

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 27.1 DES_SINAPI 03/2023

CNPJ: 33.892.842/0001-54

TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

Sobral-CE, 07 de junho de 2023.

15.7 - C2356 - TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD. - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3702	16,7700	6,2078
12320 ENCANADOR	H	0,3704	20,3200	7,5268
			Total:	13,7346

MATERIAIS

10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0750	36,3809	2,7286
1188 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,1200	31,5956	3,7915
12012 TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	UN	1,0000	9,5302	9,5302
			Total:	16,0503

Total Simples: R\$ 29,78

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ 7,89

Valor Geral: R\$ 37,67

15.8 - C2347 - TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2") - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3706	16,7700	6,2146
12320 ENCANADOR	H	0,3706	20,3200	7,5301
			Total:	13,7447

MATERIAIS

10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0575	36,3809	2,0919
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0910	31,5956	2,8752
12008 TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X50MM	UN	1,0000	9,1033	9,1033
			Total:	14,0704

Total Simples: R\$ 27,82

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ 7,37

Valor Geral: R\$ 35,19

15.9 - C2365 - TÊ PVC BRANCO ROSC. D= 1 1/2" (50mm) - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2900	16,7700	4,8636
12320 ENCANADOR	H	0,2900	20,3200	5,8931
			Total:	10,7567

MATERIAIS


11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	2,3700	0,2256	0,5346
11995 TE PVC ROSCAVEL DE 1 1/2"	UN	1,0000	16,1362	16,1362
			Total:	16,6708

Total Simples: R\$ 27,43

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ 7,27

Valor Geral: R\$ 34,70


Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL. Para D'Arco, nº 34, DT de Ayravivel, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (85) 3615-0134 / (85) 9.8129-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUCEC: 231639112931
CEP.: 62.114-008



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

BDI SERVIÇOS: 26,49% - BDI MATERIAL: 11,11% - ENCARGOS: 83,85%

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 27.1 DES_SINAPI 03/2023

CNPJ: 33.892.842/0001-54

TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

Sobral-CE, 07 de junho de 2023.

15.10 - C1717 - LUVA PVC BRANCO ROSC. D=1 1/2" (50mm) - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1370	16,7700	2,2967
I2320 ENCANADOR	H	0,1370	20,3200	2,7829
			Total:	5,0795

MATERIAIS

II180 FITA DE VEDAÇÃO	M	1,5800	0,2256	0,3584
II437 LUVA PVC ROSCAVEL DE 1 1/2"	UN	1,0000	4,7530	4,7530
			Total:	5,1094

Total Simples: RS 10,19

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: RS 2,70

Valor Geral: RS 12,89

15.11 - C1725 - LUVA PVC BRANCO ROSC. D=4" (110mm) - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2175	16,7700	3,6477
I2320 ENCANADOR	H	0,2175	20,3200	4,4198
			Total:	8,0675

MATERIAIS

II180 FITA DE VEDAÇÃO	M	3,4600	0,2256	0,7805
II445 LUVA PVC ROSCAVEL DE 4"	UN	1,0000	30,8061	30,8061
			Total:	31,5866

Total Simples: RS 39,65

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: RS 0,00

Valor Geral: RS 39,65

15.12 - C3586 - CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	II	0,4028	16,7700	6,7550
I2320 ENCANADOR	H	0,4028	20,3200	8,1849
			Total:	14,9399

MATERIAIS

I0435 CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	UN	1,0000	24,1680	24,1680
			Total:	24,1680

Total Simples: RS 39,11

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: RS 10,36

Valor Geral: RS 49,47

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR


CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107

CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7

Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL Pau D'arco, nº 34, DT de Agrázivel, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.5129-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUCEC: 231039112931
CEP: 62.114-000



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

BDI SERVIÇOS: 26,49% - BDI MATERIAL: 11,11% - ENCARGOS: 83,85%

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 27.1 DES_SINAPI 03/2023

CNPJ: 33.892.842/0001-54

TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

Sobral-CE, 07 de junho de 2023.

15.13 - C3584 - CAIXA DE GORDURA/SABÃO PRÉ MOLDADA - PADRÃO POPULAR - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4028	16,7700	6,7550
I2320 ENCANADOR	H	0,4028	20,3200	8,1849
Total:				14,9399
MATERIAIS				
3 CAIXA DE GORDURA PRÉ-MOLDADA DE CIMENTO (PADRÃO MUTRÃO)	UN	1,0000	46,9745	46,9745
Total:				46,9745
Total Simples: R\$				61,91
Encargos Sociais: INCLUSO				
Valor BDI: R\$				16,40
Valor Geral: R\$				78,31


15.14 - C0603 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0926	16,7700	1,5536
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,4874	16,7700	8,1735
I0121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,0926	20,7700	1,9242
I0498 CARPINTEIRO	H	0,4874	20,7700	10,1230
I2391 PEDREIRO	H	2,3419	20,7700	48,6408
I2543 SERVENTE	H	4,2761	15,5500	66,4937
Total:				136,9090
MATERIAIS				
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0220	8,0963	0,2211
09 AREIA MEDIA	M3	0,1050	54,3780	7,0875
169 AÇO CA-60	KG	1,3170	6,6704	10,9048
I0280 BRITA	M3	0,0420	61,3787	3,2000
I0441 CAL HIDRATADA	KG	5,4600	0,8862	6,0060
I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,1000	24,4338	3,0330
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	26,1780	0,4511	14,6597
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,0300	8,0641	0,2419
I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	100,8000	0,4672	47,0986
Total:				92,4525
Total Simples: R\$				229,36
Encargos Sociais: INCLUSO				
Valor BDI: R\$				60,76
Valor Geral: R\$				290,12

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL Para D'Arco, nº 34, DT de Agraível, Município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
Fone: (88) 3415-0134 / (88) 9.8129-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUCEC: 231639112331
CEP.: 62.114-006



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

BDI SERVIÇOS: 26,49% - BDI MATERIAL: 11,11% - ENCARGOS: 83,85%

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 27.1 DES_SINAPI 03/2023

CNPJ: 33.892.842/0001-54

TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

Sobral-CE, 07 de junho de 2023.

15.15 - C3738 - INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL) - UN

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0887	COTOVELO PVC SOLDADAVEL DE 50MM	UN	2,0000	3,6413	7,2826
I2457	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688)	M	4,0000	5,3572	21,4290
				Total:	28,7116
SERVIÇOS					
C0279	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, J.SOLDADA DN 50mm	M	3,0000	1,1270	3,3810
C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	M2	0,3000	0,1053	0,3162
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	0,0300	52,6500	1,5795
C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	0,3000	25,0800	7,5240
				Total:	12,5160
				Total Simples:	RS 41,23
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	RS 10,92
				Valor Geral:	RS 52,15


15.16 - C2832 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENIE	H	1,9896	15,5500	30,9384
				Total:	30,9384
MATERIAIS					
I0280	BRITA	M3	1,4920	61,3787	91,5770
I2298	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	UN	3,0000	34,1789	102,5368
I2456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	M	2,5000	10,7923	26,9808
				Total:	228,0946
SERVIÇOS					
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	10,0500	48,1900	484,3095
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	12,9200	104,3291	1.347,9316
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	41,8600	14,0670	588,8459
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,2900	373,6786	108,3668
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,5980	318,6440	190,5491
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	1,8400	53,3200	98,1088
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	11,0000	22,1484	243,6320
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	14,2400	41,0262	584,2129
				Total:	3.645,9567
				Total Simples:	RS 3.897,99
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	RS 1.032,58
				Valor Geral:	RS 4.930,57

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL Pau D'arco, nº 34, DT de Aprazível, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6256
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
INSC: 231839112931
CEP.: 62.114-000



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

BDI SERVIÇOS: 26,49% - BDI MATERIAL: 11,11% - ENCARGOS: 83,85%

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 27.1 DES_SINAPI 03/2023

CNPJ: 33.892.842/0001-54

TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

Sobral-CE, 07 de junho de 2023.

15.17 - C2097 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4") - M

MAO DE OBRA

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,4834	16,7700	8,1059
H	0,1611	20,3200	3,2740
Total:			11,3799
Total Simples: RS			11,38
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI: RS			3,01
Valor Geral: RS			14,39

15.18 - C2598 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - M

MAO DE OBRA

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3867	16,7700	6,4848
H	0,3867	20,3200	7,8575
Total:			14,3423

MATERIAIS

10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO
12196 TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3") - (NBR 5688)

KG	0,0170	36,3809	0,6185
L	0,0260	31,5956	0,8215
M	1,0100	9,6000	9,6960
Total:			11,1360
Total Simples: RS			25,48
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI: RS			6,75
Valor Geral: RS			32,23

15.19 - C1554 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - UN

MAO DE OBRA

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2900	16,7700	4,8636
H	0,2900	20,3200	5,8931
Total:			10,7567

MATERIAIS


10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO
11285 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 75MM
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO

KG	0,0340	36,3809	1,2370
UN	1,0000	3,9072	3,9072
L	0,0520	31,5956	1,6430
Total:			6,7871
Total Simples: RS			17,54
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI: RS			4,65
Valor Geral: RS			22,19

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL Para D'Arco, n° 34, DT de Apazível, Município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUCEC: 231835112931
CEP: 62.114-006



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

BDI SERVIÇOS: 26,49% - BDI MATERIAL: 11,11% - ENCARGOS: 83,85%

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 27.1 DES_SINAPI 03/2023

CNPJ: 33.892.842/0001-54

TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

Sobral-CE, 07 de junho de 2023.

15.20 - C1721 - LUVA PVC BRANCO ROSC. D=2 1/2" (75mm) - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	II	0,1772	16,7700	2,9722
I2320 ENCANADOR	H	0,1772	20,3200	3,6014
			Total:	6,5735

MATERIAIS

I1180 FITA DE VEDAÇÃO	M	2,3600	0,2256	0,2256
I1441 LUVA PVC ROSCAVEL DE 2 1/2"	UN	1,0000	15,0406	15,0406
			Total:	15,5729

Total Simples: R\$ 22,15

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ 5,87

Valor Geral: R\$ 28,02

16.1 - C1628 - LIMPEZA GERAL - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543 SERVENTE	H	0,5635	15,5500	8,7627
			Total:	8,7627

Total Simples: R\$ 8,76

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ 2,32

Valor Geral: R\$ 11,08

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR - ME

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

CNPJ: 33.892.842/0001-54

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7

Responsável Técnico e Legal

CPF: 053.984.353-96

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107

CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7

Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME

Endereço: VL Para D'Arco, nº 34, DT de Azeiteiro, município de Sobral-CE

E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com


FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8229-6296

CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019

CNPJ: 33.892.842/0001-54

JUCEC: 231839112531

CEP.: 62.114-008



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

CNPJ: 33.892.842/0001-54

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora


TABELA: SEINFRA 27.1 DES SINAPI 03/2023


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

Sobral-CE, 07 de junho de 2023.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS								TOTALS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS			%
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	23,08%	R\$ 1.923,26	22,17%	R\$ 1.847,43	29,37%	R\$ 2.447,40	25,38%	R\$ 2.114,92	100,00%	R\$ 8.333,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS / SERVIÇOS PRELIMINARES / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	100,00%	R\$ 7.618,33	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 7.618,33
3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	R\$ 2.420,43	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.420,43
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	40,00%	R\$ 18.960,76	30,00%	R\$ 14.220,57	20,00%	R\$ 9.480,38	10,00%	R\$ 4.740,19	100,00%	R\$ 47.401,89
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	60,00%	R\$ 1.526,36	40,00%	R\$ 1.017,58	100,00%	R\$ 2.543,94
6	PISOS	70,00%	R\$ 7.287,14	10,00%	R\$ 1.041,02	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 2.082,04	100,00%	R\$ 10.410,20
7	PAREDES E PAINÉIS	60,00%	R\$ 11.978,63	40,00%	R\$ 7.985,76	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 19.964,39
8	COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 23.643,21	100,00%	R\$ 23.643,21
9	REVESTIMENTO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	80,00%	R\$ 26.435,76	20,00%	R\$ 6.608,94	100,00%	R\$ 33.044,70
10	ESQUADRIAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 4.924,53	60,00%	R\$ 7.386,80	100,00%	R\$ 12.311,33
11	PINTURAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	80,00%	R\$ 18.291,86	20,00%	R\$ 4.572,96	100,00%	R\$ 22.864,82
12	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.664,35	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.664,35
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20,00%	R\$ 3.144,81	80,00%	R\$ 12.579,23	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 15.724,04
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 3.792,35	20,00%	R\$ 1.516,94	30,00%	R\$ 2.275,41	100,00%	R\$ 7.584,70
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS/ÁGUAS PLUVIAIS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 7.004,69	50,00%	R\$ 7.004,69	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 14.009,37
16	LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.668,06	100,00%	R\$ 2.668,06
SIMPLES		22,68%	R\$ 53.333,35	22,59%	R\$ 53.135,39	30,45%	R\$ 71.627,92	24,28%	R\$ 57.130,10	100,00%	R\$ 235.206,76
ACUMULADO		22,68%	R\$ 53.333,35	45,27%	R\$ 106.468,74	75,72%	R\$ 178.096,66	100,00%	R\$ 235.206,76		


CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR - ME
Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora
CNPJ: 33.892.842/0001-54


Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal
CPF: 053.984.353-96

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL Pau D'Arco, nº 34, DT de Ayravizel, Município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
RUCEC: 231639112931
CEP: 62.114-008



TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

CNPJ: 33.892.842/0001-54

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. SERVIÇO - 26,49%

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 4,00%

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)

1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - ISS	2,00%	10,15%
1.4 - CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)	4,50%	

2 - LUCRO (L) 6,16%

3 - GARANTIA (G)+SEGURO (S) 0,80%

4 - RISCO (R) 0,97%

6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,22%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF)) \times (1 + L)) / (1 - I) - 1 \times 100$$

B D I = 26,49 %


Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107

CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7

Responsável Técnico e Legal


CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR - ME

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

CNPJ: 33.892.842/0001-54

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL Pau D'arco, nº 34, DT de Ayravivel, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6256
CONSTITUIÇÃO: 11/05/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUCEC: 231039112531
CPF.: 62.114.000



TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

CNPJ: 33.892.842/0001-54

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. EQUIPAMENTO/MATERIAL - 11,10%

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	1,70%
----------------------------	-------

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)

1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - ISS	0,00%	3,65%
1.4 - CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)	0,00%	

2 - LUCRO (L)

3,50%

3 - GARANTIA (G)+SEGURO (S)

0,30%

4 - RISCO (R)

0,56%

6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)

0,85%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = \frac{((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L))}{(1 - I) - 1} \times 100$$

B D I = 11,11 %

Allan Araujo de Aguiar


Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal

Allan Araujo de Aguiar

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR - ME
Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora
CNPJ: 33.892.842/0001-54

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL Pau D'Arco, nº 34, DT de Aparaí, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (85) 3615-0134 / (85) 9.8129-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUCEC: 231638112931
CEP.: 62.114-000



EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

CNPJ: 33.892.842/0001-54

TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA FINS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO DO JORDÃO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 027.1		TABELA 027	
		HORISTAS %	MENSALISTAS %	HORISTAS %	MENSALISTAS %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	-	-	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SPBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A	44,41	16,46	44,41	16,46
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	-	17,84	-
B2	FÉRIADOS	3,71	-	3,71	-
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87	0,67	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	-	1,55	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03	0,03	0,03
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38	14,73	11,38
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75	4,85	3,75
C4	DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90	3,01	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35	0,45	0,35
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91	3,12	16,82	6,43
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77	16,34	6,06
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35	0,48	0,37
TOTAL (A+B+C+D)		83,85	47,76	112,76	71,07

Allan Araujo de Aguiar
CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR - ME

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora
CNPJ: 33.892.842/0001-54

Allan Araujo de Aguiar
Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal
CPF: 053.984.353-96

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL Pau D'arco, nº 34, DT de Aprazível, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (88) 3615-6134 / (88) 9.8129-6256
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUCEC: 231039112331
CEP.: 62.114-000



DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR – ME, nome empresarial Allan Araujo de Aguiar Construtora, CNPJ nº 33.892.842/0001-54 com sede na Vila Pau D'arco, nº 34, distrito de Aprazível, município de Sobral, estado do Ceará, com receita bruta no valor de R\$ 179.893,74 (penúltimo exercício), e receita bruta no valor de R\$ 207.829,89 (último exercício), é Microempresa, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da TOMADA DE PREÇOS Nº TP23002-SEUMA, realizada pela Prefeitura Municipal de Sobral.

Sobral-CE, 07 de junho de 2023.

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL Pau D'arco, nº 34, DT de Aprazível, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUCEC: 231939112931
CEP: 52.114-008

FOLHA:
977
Nº PROCESSO:
P235292/2023
CELIC



DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados pessoais do representante e/ou procurador da futura contratada, indicando para assinatura do contrato:

NOME: Allan Araujo de Aguiar;

NACIONALIDADE: brasileiro;

ESTADO CIVIL: solteiro;

PROFISSÃO: Engenheiro Civil;

RG: 2006028100107;

CPF: 053.984.353-96;

DOMICÍLIO: Vila Pau D'arco, S/N, distrito de Aprazível, município de Sobral;

UF: CE;

TELEFONE: (88) 9.8129-6296;

E-MAIL: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com.