

MAPA COMPARATIVO


item	Especificação do Objeto	Unid.	Qtd	MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI ME	PLANER PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	FRANCISCO GENARO DOS SANTOS JÚNIOR – ME (MHE)	Valor médio Unitário	Valor médio Total
01	<p>Serviço de confecção e instalação de conjunto de lixeiras subterrâneas, sendo 01 (um) para lixo seco e 01 (um) para lixo úmido. O sistema deverá ser constituído por contentores; sistema de elevação adaptado ao sistema de coleta hoje existente; caixa de concreto armado impermeável para isolar o equipamento, não permitindo a entrada de água; obra de escavação e rebaixamento do lençol freático.</p> <p>Lixeiras coletoras: Elemento que fica acima do pavimento, para o usuário dispor os resíduos para o interior (parte subterrânea) do equipamento.</p>	UND	05	R\$ 47.368,00	R\$ 53.500,00	R\$ 54.000,00	R\$ 51.622,67	R\$ 258.113,35

<p>Estrutura em aço inoxidável com limitador de acesso, com no mínimo 75 litros de capacidade, impedindo o acesso de pessoas e com fechamento automático e indicação de tipo de lixo (seco ou úmido).</p> <p>Plataforma superior (Calçamento): A plataforma deve suportar o trânsito de pessoas, bem como acompanhe a arquitetura da calçada.</p> <p>Mecanismo e Abertura: Com amortecedores a gás. O sistema de abertura deverá ser de fácil manipulação comodamente por um só operador. A tampa deverá dispor de dobradiças que permitam abrir girando sobre o respectivo aro da cuba de concreto até formar um ângulo de 90° graus.</p> <p>Contentores subterrâneos: Os contentores deverão ser de material resistente, Polietilenos de Alta Densidade (PEAD) ou metálicos e ter capacidade de</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

Handwritten signature and initials in blue ink.

no mínimo 2.000 l (dois mil litros) cada.							
VALOR TOTAL: R\$ 258.113,35 (Duzentos e cinquenta e oito mil, cento e treze reais e trinta e cinco centavos).							

Sobral-CE, 25 de abril de 2018.



ZULA SOUSA MUNIZ

Coordenadora Administrativa Financeira