

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

TABELA DE REFERÊNCIA:

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO ENTORNO DO PARQUE EVANGELINA SABOIA

SEINFRA 27.1

SINAPI ABR/2021

LOCAL: RUA RAIMUNDO RODRIGUES, Nº SN - BAIRRO SINHA SABÓIA - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE


BDI SERVIÇOS:

BDI MATERIAL:

DATA: 10/06/2021

26,49%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 48.133,00
1.1	COMP.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	R\$ 380,53	R\$ 481,33	R\$ 48.133,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 9.191,16
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R\$ 151,47	R\$ 191,59	R\$ 2.299,08
2.2	C4994	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS	5,00	R\$ 627,53	R\$ 793,76	R\$ 3.968,80
2.3	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 1.002,88	R\$ 1.268,54	R\$ 1.268,54
2.4	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 1.308,20	R\$ 1.654,74	R\$ 1.654,74
3		DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					R\$ 770.814,37
3.1		RUA MARINHA PAIVA - GALERIA DA SUB BACIA "5" - (PV 35 A BBT 38)					R\$ 73.371,28
3.1.1	C2876	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM	M	96,00	R\$ 2,14	R\$ 2,71	R\$ 260,16
3.1.2	C0584	CADASTRO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM (MEIO MAGNÉTICO)	M	96,00	R\$ 1,61	R\$ 2,04	R\$ 195,84
3.1.3	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS	M	38,40	R\$ 5,12	R\$ 6,48	R\$ 248,83
3.1.4	C2949	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA	M	38,40	R\$ 2,57	R\$ 3,25	R\$ 124,80
3.1.5	C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	UN	19,00	R\$ 12,76	R\$ 16,14	R\$ 306,66
3.1.6	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	M3	127,87	R\$ 7,44	R\$ 9,41	R\$ 1.203,26
3.1.7	C2796	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m	M3	74,59	R\$ 17,71	R\$ 22,40	R\$ 1.670,82
3.1.8	C5177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E ROMPEDOR ACOPLADO	M3	10,66	R\$ 223,90	R\$ 283,21	R\$ 3.019,02
3.1.9	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	21,60	R\$ 106,14	R\$ 134,26	R\$ 2.900,02
3.1.10	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	33,04	R\$ 89,49	R\$ 113,20	R\$ 3.740,13
3.1.11	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	110,74	R\$ 22,52	R\$ 28,49	R\$ 3.154,98
3.1.12	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	91,73	R\$ 3,22	R\$ 4,07	R\$ 373,34
3.1.13	C0709	CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	10,66	R\$ 3,64	R\$ 4,60	R\$ 49,04
3.1.14	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	91,73	R\$ 28,81	R\$ 36,44	R\$ 3.342,64
3.1.15	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97)	T	25,58	R\$ 7,40	R\$ 9,36	R\$ 239,43
3.1.16	C5186	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE	M3	102,39	R\$ 15,22	R\$ 19,25	R\$ 1.971,01
3.1.17	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	M	96,00	R\$ 149,89	R\$ 189,60	R\$ 18.201,60
3.1.18	C0110	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm	M	48,00	R\$ 74,99	R\$ 94,85	R\$ 4.552,80
3.1.19	COMP.02	BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,70X1,00X1,40 M	UN	8,00	R\$ 1.108,37	R\$ 1.401,98	R\$ 11.215,84
3.1.20	COMP.03	POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM - TIPO C1	UN	3,00	R\$ 4.001,50	R\$ 5.061,50	R\$ 15.184,50
3.1.21	COMP.04	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 60cm	UN	1,00	R\$ 1.119,90	R\$ 1.416,56	R\$ 1.416,56
3.2		RUA RAIMUNDO RODRIGUES - GALERIA DA SUB BACIA "4" - (PV 30 A PV 23)					R\$ 544.986,26
3.2.1	C2876	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM	M	174,70	R\$ 2,14	R\$ 2,71	R\$ 473,44
3.2.2	C0584	CADASTRO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM (MEIO MAGNÉTICO)	M	174,70	R\$ 1,61	R\$ 2,04	R\$ 356,39
3.2.3	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS	M	69,88	R\$ 5,12	R\$ 6,48	R\$ 452,82
3.2.4	C2949	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA	M	69,88	R\$ 2,57	R\$ 3,25	R\$ 227,11
3.2.5	C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	UN	35,00	R\$ 12,76	R\$ 16,14	R\$ 564,90
3.2.6	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	M3	394,97	R\$ 7,44	R\$ 9,41	R\$ 3.716,67
3.2.7	C2796	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m	M3	230,40	R\$ 17,71	R\$ 22,40	R\$ 5.160,96
3.2.8	C5177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E ROMPEDOR ACOPLADO	M3	39,59	R\$ 223,90	R\$ 283,21	R\$ 11.212,28
3.2.9	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	46,00	R\$ 106,14	R\$ 134,26	R\$ 6.175,96
3.2.10	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	29,60	R\$ 22,52	R\$ 28,49	R\$ 843,30
3.2.11	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	595,77	R\$ 3,22	R\$ 4,07	R\$ 2.424,78
3.2.12	C0709	CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	39,59	R\$ 3,64	R\$ 4,60	R\$ 182,11
3.2.13	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	595,77	R\$ 28,81	R\$ 36,44	R\$ 21.709,86
3.2.14	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97)	T	95,02	R\$ 7,40	R\$ 9,36	R\$ 889,39



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

TABELA DE REFERÊNCIA:

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO ENTORNO DO PARQUE EVANGELINA SABÓIA
LOCAL: RUA RAIMUNDO RODRIGUES, Nº SN - BAIRRO SINHA SABÓIA - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
DATA: 10/06/2021

SEINFRA 27.1 SINAPI ABR/2021
BDI SERVIÇOS: BDI MATERIAL:
26,49%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL R\$
3.2.15	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	209,64	R\$ 525,88	R\$ 665,19	R\$ 139.450,43
3.2.16	C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	23,09	R\$ 389,48	R\$ 492,65	R\$ 11.375,29
3.2.17	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	44,56	R\$ 416,73	R\$ 527,12	R\$ 23.488,47
3.2.18	C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	978,32	R\$ 58,56	R\$ 74,07	R\$ 72.464,16
3.2.19	C4302	FORMA PARA CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE DESFORMA	M2	138,26	R\$ 44,44	R\$ 56,21	R\$ 7.771,59
3.2.20	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	4612,32	R\$ 13,55	R\$ 17,14	R\$ 79.055,16
3.2.21	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	277,29	R\$ 134,84	R\$ 170,56	R\$ 47.294,58
3.2.22	C4661	BARBACÃ C/ TUBO PVC ESGOTO 50 mm, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) E BRITA	UN	350,00	R\$ 5,03	R\$ 6,36	R\$ 2.226,00
3.2.23	C4663	BARBACÃ C/ TUBO PVC ESGOTO 100 mm, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) E BRITA	UN	175,00	R\$ 7,36	R\$ 9,31	R\$ 1.629,25
3.2.24	C4998	FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-22, ATÉ 5MCA	M	231,30	R\$ 77,72	R\$ 98,31	R\$ 22.739,10
3.2.25	C0110	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm	M	84,00	R\$ 74,99	R\$ 94,85	R\$ 7.967,40
3.2.26	COMP.02	BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,70X1,00X1,40 M	UN	14,00	R\$ 1.108,37	R\$ 1.401,98	R\$ 19.627,72
3.2.27	COMP.05	POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM - TIPO R	UN	6,00	R\$ 4.380,37	R\$ 5.540,73	R\$ 33.244,38
3.2.28	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	236,50	R\$ 26,70	R\$ 33,77	R\$ 7.986,61
3.2.29	C2926	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP.= 5cm	M2	236,50	R\$ 47,72	R\$ 60,36	R\$ 14.275,14
3.3		RUA MARINHA PAIVA SUB BACIA "4" - (PV 33.1 A PV 33)					R\$ 65.993,13
3.3.1	C2876	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM	M	84,58	R\$ 2,14	R\$ 2,71	R\$ 229,21
3.3.2	C0584	CADASTRO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM (MEIO MAGNÉTICO)	M	84,58	R\$ 1,61	R\$ 2,04	R\$ 172,54
3.3.3	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS	M	33,83	R\$ 5,12	R\$ 6,48	R\$ 219,22
3.3.4	C2949	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA	M	33,83	R\$ 2,57	R\$ 3,25	R\$ 109,95
3.3.5	C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	UN	17,00	R\$ 12,76	R\$ 16,14	R\$ 274,38
3.3.6	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	M3	106,08	R\$ 7,44	R\$ 9,41	R\$ 998,21
3.3.7	C2796	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m	M3	61,88	R\$ 17,71	R\$ 22,40	R\$ 1.386,11
3.3.8	C5177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E ROMPEDOR ACOPLADO	M3	8,84	R\$ 223,90	R\$ 283,21	R\$ 2.503,58
3.3.9	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	17,38	R\$ 106,14	R\$ 134,26	R\$ 2.333,44
3.3.10	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	27,40	R\$ 89,49	R\$ 113,20	R\$ 3.101,68
3.3.11	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	93,25	R\$ 22,52	R\$ 28,49	R\$ 2.656,89
3.3.12	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	74,70	R\$ 3,22	R\$ 4,07	R\$ 304,03
3.3.13	C0709	CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	8,84	R\$ 3,64	R\$ 4,60	R\$ 40,66
3.3.14	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	74,70	R\$ 28,81	R\$ 36,44	R\$ 2.722,07
3.3.15	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,87X + 0,97)	T	21,22	R\$ 7,40	R\$ 9,36	R\$ 198,62
3.3.16	C5186	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE	M3	83,54	R\$ 15,22	R\$ 19,25	R\$ 1.608,15
3.3.17	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	M	84,58	R\$ 149,89	R\$ 189,60	R\$ 16.036,37
3.3.18	C0110	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm	M	24,00	R\$ 74,99	R\$ 94,85	R\$ 2.276,40
3.3.19	COMP.02	BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,70X1,00X1,40 M	UN	4,00	R\$ 1.108,37	R\$ 1.401,98	R\$ 5.607,92
3.3.20	COMP.03	POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM - TIPO C1	UN	2,00	R\$ 4.001,50	R\$ 5.061,50	R\$ 10.123,00
3.3.21	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	115,90	R\$ 26,70	R\$ 33,77	R\$ 3.913,94
3.3.22	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	M2	115,90	R\$ 14,88	R\$ 18,82	R\$ 2.181,24
3.3.23	C2926	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP.= 5cm	M2	115,90	R\$ 47,72	R\$ 60,36	R\$ 6.995,72
3.4		RUA SEN. VIRGÍLIO TÁVORA SUB BACIA "3" - (PV 23.1 A PV 23)					R\$ 86.464,71
3.4.1	C2876	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM	M	103,18	R\$ 2,14	R\$ 2,71	R\$ 279,62
3.4.2	C0584	CADASTRO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM (MEIO MAGNÉTICO)	M	103,18	R\$ 1,61	R\$ 2,04	R\$ 210,49
3.4.3	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS	M	41,27	R\$ 5,12	R\$ 6,48	R\$ 267,43
3.4.4	C2949	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA	M	41,27	R\$ 2,57	R\$ 3,25	R\$ 134,13

PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

DMS
SEINF
18
COORD. JUR.

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

TABELA DE REFERÊNCIA:

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO ENTORNO DO PARQUE EVANGELINA SABÓIA

SEINFRA 27.1 SINAPI ABR/2021

LOCAL: RUA RAIMUNDO RODRIGUES, Nº SN - BAIRRO SINHÁ SABÓIA - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

BDI SERVIÇOS: BDI MATERIAL:

DATA: 10/06/2021

26,49%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL R\$
3.4.5	C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	UN	21,00	R\$ 12,76	R\$ 16,14	R\$ 338,94
3.4.6	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	M3	131,82	R\$ 7,44	R\$ 9,41	R\$ 1.240,43
3.4.7	C2796	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m	M3	76,90	R\$ 17,71	R\$ 22,40	R\$ 1.722,56
3.4.8	C5177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E ROMPEDOR ACOPLADO	M3	10,99	R\$ 223,90	R\$ 283,21	R\$ 3.112,48
3.4.9	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	21,81	R\$ 106,14	R\$ 134,26	R\$ 2.928,21
3.4.10	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	34,06	R\$ 89,49	R\$ 113,20	R\$ 3.855,59
3.4.11	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	115,35	R\$ 22,52	R\$ 28,49	R\$ 3.286,32
3.4.12	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	93,38	R\$ 3,22	R\$ 4,07	R\$ 380,06
3.4.13	C0709	CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	10,99	R\$ 3,64	R\$ 4,60	R\$ 50,55
3.4.14	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	93,38	R\$ 28,81	R\$ 36,44	R\$ 3.402,77
3.4.15	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97)	T	26,38	R\$ 7,40	R\$ 9,36	R\$ 246,92
3.4.16	C5186	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE	M3	104,37	R\$ 15,22	R\$ 19,25	R\$ 2.009,12
3.4.17	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	M	103,18	R\$ 149,89	R\$ 189,60	R\$ 19.562,93
3.4.18	C0110	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm	M	36,00	R\$ 74,99	R\$ 94,85	R\$ 3.414,60
3.4.19	COMP.02	BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,70X1,00X1,40 M	UN	6,00	R\$ 1.108,37	R\$ 1.401,98	R\$ 8.411,88
3.4.20	COMP.03	POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM - TIPO C1	UN	3,00	R\$ 4.001,50	R\$ 5.061,50	R\$ 15.184,50
3.4.21	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	145,42	R\$ 26,70	R\$ 33,77	R\$ 4.910,83
3.4.22	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	M2	145,42	R\$ 14,88	R\$ 18,82	R\$ 2.736,80
3.4.23	C2926	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP.= 5cm	M2	145,42	R\$ 47,72	R\$ 60,36	R\$ 8.777,55
4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 586.939,31
4.1	C3159	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	427,74	R\$ 16,25	R\$ 20,55	R\$ 8.790,06
4.2	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	427,74	R\$ 3,41	R\$ 4,31	R\$ 1.843,56
4.3	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	427,74	R\$ 28,81	R\$ 36,44	R\$ 15.586,85
4.4	C5186	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE	M3	427,74	R\$ 15,22	R\$ 19,25	R\$ 8.234,00
4.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	5346,80	R\$ 2,13	R\$ 2,69	R\$ 14.382,89
4.6	C4576	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO, INTERTRAVADO, SEXTAVADO E COM CUNHAS MACHO E FÊMEA NAS FACES LATERAIS e=8,0cm (fck=35Mpa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	5346,80	R\$ 79,56	R\$ 100,64	R\$ 538.101,95
TOTAL GERAL C/ BDI							R\$ 1.415.077,84

Yan Freire P.
Coord. de Planejamento Orçamentário
CE: 33593
Secretaria de Infraestrutura-SEINF
Prefeitura Municipal de Sobral