

CARTA PROPOSTA

FORTALEZA, 24 DE MARÇO DE 2020

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2020 – SEINF/CPL

Prezados(as) Senhores(as),
Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para execução das obras do Edital **TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2020 – SEINF/CPL**, do objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE (VÁRZEA DA PEDRA – CAIOCA)**, pelo preço global de R\$ 755.460,30 (SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E SESENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS) com prazo de execução de **120 (CENTO E VINTE)** dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **ARTUR FEITOSA NOGUEIRA**, portador da carteira de Identidade nº 97029090701 – SSP CE e CPF nº CPF: 865.497.823-68, Tel. (85) 9.9926-8210, como representante legal desta empresa **ARN Engenharia EIRELI**, de CNPJ Nº 11.477.070/0001-51 sediada na Rua Crisanto Moreira da Rocha, 581, bairro Cambeba, CEP 60.822.305, Tel. (85) 3260-1229.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **120 (CENTO E VINTE)** dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no EDITAL da licitação e seus anexos.

Fortaleza (CE), 24 de Março de 2020.

Atenciosamente,


ARN Engenharia EIRELI.
CNPJ 11.477.070/0001-51
Artur Feitosa Nogueira
Soc. Adm e Eng.Civil
CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048

Obra: PAVIMENTAÇÃO - DISTRITO DE CAIOCA

MUNICÍPIO: SOBRAL

Bancos

SEINFRA - 026.1 - Ceará

B.D.I.

24,52%

Encargos Sociais

Desonerado:

85,20%


RESUMO

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	24.333,95
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	2.286,12
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.820,00
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	714.560,23
5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	12.460,00
TOTAL		755.460,30

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

Abertura da Licitação: 24/03/2020

Número do Processo Licitatório: 010/2020-SEINF/CPL


.....
ARN Engenharia EIRELI
CNPJ 11.477.070/0001-61
Artur Feitosa Nogueira
Engenheiro Civil
CPF 885.497.823-68 - CREA 0601758048

Rua Crisanto Moreira da Rocha, 581 – Cambéba

CEP: 60.822-305 – Fortaleza – CE – Brasil

www.arnengenharia.com

+55(85) 3260.1229 / +55(85) 3239.4806



EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM • PAVIMENTAÇÃO • DANEAMENTO •
CONSTRUÇÃO CIVIL • PROJETOS DE INFRAESTRUTURA • LOCAÇÃO DE MÁQUINAS



Obra: PAVIMENTAÇÃO - DISTRITO DE CAIOCA

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

MUNICÍPIO: SOBRAL

SEINFRA - 026.1 - Ceará

24,52%

Desonerado:
85,20%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit S/	Valor Unit C/	Total
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1	COMP. EXT 01	ENGENHEIRO JUNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMES	4,00	4.885,55	6.083,49	24.333,95
2		INSTALAÇÃO DA OBRA					
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	152,99	190,51	2.286,12
3		SERVIÇOS PRELIMINARES					
3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) - M2	M2	14.000,00	0,10	0,13	1.820,00
4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
4.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	14.000,00	1,87	2,33	714.560,23
4.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	14.000,00	29,19	36,34	32.620,00
4.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	5.610,00	18,69	23,28	508.760,00
4.4	C0163	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:2	M3	50,40	678,47	844,83	42.579,43



Rua Crisanto Moreira da Rocha, 581 – Cambéba
CEP: 60.822-305 – Fortaleza – CE – Brasil
www.arnengenharia.com
+55(85) 3260.1229 / +55(85) 3239.4806

5		LIMPEZA FINAL DA OBRA							
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	14.000,00	0,72	0,89			12.460,00

Tipo de Licitação MENOR PREÇO EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
Abertura da Licitação 24/03/2020
Número do Processo 010/2020-SEINF/CPL

Total sem BDI 667.243,09
Total do BDI 163.608,00
Total Geral 755.460,30

(Handwritten Signature)
 ARN Engenharia EIRELI
 CNPJ 11.477.070/0001-51
 Artur Feitosa Nogueira
 Engenheiro Civil
 CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048





Obra: PAVIMENTAÇÃO - DISTRITO DE CAIOCA

Bancos

B.D.I. Encargos Sociais

MUNICÍPIO: SOBRAL

SEINFRA - 026.1 - Ceará

24,52%

Desonerado: 85,20%

COMPOSIÇÃO DO BDI - SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL DO GRUPO A		4,56

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
TOTAL DO GRUPO B		6,96

I	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS		10,15

BDI=		24,52%
------	--	--------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Tipo de Licitação MENOR PREÇO EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

Abertura da Licitação 24/03/2020

Número do Processo Licitatório 010/2020-SEINF/CPL

(Handwritten Signature)
 ARN Engenharia EIRELI
 CNPJ 11.477.070/0001-61
 Artur Feltosa Nogueira
 Engenheiro Civil
 CPF 865.497.823-68 - CREA 0601768048

(Handwritten Signature)

Obra: PAVIMENTAÇÃO - DISTRITO DE CAIOCA

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

MUNICÍPIO: SOBRAL

SEINFRA -
026.1 -

24,52%

Desonerado:
85,20%

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS 30 DIAS		PRAZOS 60 DIAS		PRAZOS 90 DIAS		PRAZOS 120 DIAS		(%)	TOTAL
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
		1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	25,00%	6.083,49	25,00%	6.083,49	25,00%	6.083,49		
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	2.286,12		-		-		-	100,00%	2.286,12
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	1.820,00		-		-		-	100,00%	1.820,00
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	10,00%	71.456,02	30,00%	214.368,07	30,00%	214.368,07	30,00%	214.368,07	100,00%	714.560,23
5	LIMPEZA FINAL DA OBRA		-	20,00%	2.492,00	40,00%	4.984,00	40,00%	4.984,00	100,00%	12.460,00
	SIMPLES	10,93%	81.645,63	29,41%	222.943,56	29,83%	225.435,56	29,83%	225.435,56	100,00%	755.460,30
	ACUMULADO	10,93%	81.645,63	40,34%	304.589,19	70,17%	530.024,74	100,00%	755.460,30		

Tipo de Licitação MENOR PREÇO EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
Abertura da Licitação 24/03/2020
Número do Processo Licitatório 010/2020-SEINF/CPL


ARN Engenharia EIRELI
CNPJ 11.477.070/0001-51
Artur Feitosa Nogueira
Engenheiro Civil
CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048





Obra: PAVIMENTAÇÃO - DISTRITO DE CAIOCA
MUNICÍPIO: SOBRAL

Bancos
SEINFRA - 026.1 - Ceará

B.D.I. Encargos Sociais
24,52% Desonerado: 85,20%

Planilha de Encargos Sociais SEINFRA

CODIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO
		HORISTA (%)
GRUPO A		
A1	INSS	0,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A	Total	16,80%
GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%
B2	Feriados	3,71%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%
B4	13º Salário	10,83%
B5	Licença Paternidade	0,07%
B6	Faltas Justificadas	0,72%
B7	Dias de Chuvas	1,55%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%
B9	Férias Gozadas	9,18%
B10	Salário Maternidade	0,03%
B	Total	44,97%
GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%
C3	Férias Indenizadas	4,40%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81%
C5	Indenização Adicional	0,47%
C	Total	15,41%
GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%
D	Total	8,02%
TOTAL (A+B+C+D)		85,20%

Tipo de Licitação MENOR PREÇO EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UN
Abertura da Licitação 24/03/2020
Número do Processo Licitatório 010/2020-SEINF/CPL


ARN Engenharia EIRELI
CNPJ 11.477.070/0001-51
Artur Feitosa Nogueira
Engenheiro Civil
CPF 865.497.823-88 - CREA 0601758048



Composições Analíticas com Preço Unitário

Obra: PAVIMENTAÇÃO - DISTRITO DE CAIOCA

MUNICÍPIO: SOBRAL

Bancos	Encargos Sociais Desonerado:
Bancos	B.D.I.
SEINFRA - 026.1 - Ceará	24,52%
	85,20%

Composições Principais

COMP. EXT01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA 18591		ENCARREGADO DE TURMA/FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	MÊS	1,60	3.053,47
					Total Simples: 4.885,55
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 1.197,94
					Valor Geral: 6.083,49
<hr/>					
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA				
	MAO DE OBRA 12543	SERVENTE	Unidade H	Coefficiente 2,00	Preço 11,02
	MATERIAIS				Total 22,04
	I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,02	33,16
	I1100	ESMALTE SINTETICO	L	1,00	21,46
	I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,50	16,44
	I1725	PREGO 15X15	KG	0,15	11,26
					Total: 130,95
					Total Simples: 152,99
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 37,51
					Valor Geral: 190,50
<hr/>					
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) - M2				
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				
	I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	Unidade H	Coefficiente 0,001	Preço 69,73
	I0758	NÍVEL (CHP)	H	0,002	0,55
	I0775	TEODOLITO (CHP)	H	0,002	1,41
					Total: 0,07
	MAO DE OBRA				
	I0037	AJUDANTE	H	0,0010	14,52
	I2382	NIVELADOR	H	0,0005	19,88
	I2445	TOPOGRAFO	H	0,0005	22,25
					Total: 0,03
					Total Simples: 0,1
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,02
					Valor Geral: 0,12
<hr/>					
C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO - M2				
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				
			Unidade	Coefficiente	Preço
					Total

11,35





10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,001	39,624	0,04
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,002	62,235	0,14
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,002	56,000	0,09
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,000	3,041	0,00
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	-	80,863	-
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,000	25,902	0,01
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,004	127,772	0,51
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,000	165,690	0,06
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,001	157,429	0,14
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,002	4,277	0,01
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,003	206,821	0,53
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,002	87,621	0,19
				Total:	1,7263
MAO DE OBRA	SERVENTE	H	0,013	11,02	0,1413
12543				Total:	0,1413

Total Simples: 1,87
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,46
Valor Geral: 2,33

C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,05	24,14	1,21
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,01	77,32	0,77
				Total:	1,98
MAO DE OBRA	CALCETEIRO	H	0,30	15,24	4,57
10445	SERVENTE	H	0,60	11,02	6,61
12543				Total:	11,18
MATERIAIS	AREIA VERMELHA	M3	0,15	40,00	6,00
10111	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,15	66,85	10,03
11600				Total:	16,03

Total Simples: 29,19
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 7,16
Valor Geral: 36,35

C0365 BANQUETA/ MEIO PIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL - M

MAO DE OBRA	PEDREIRO	H	0,15	15,24	2,29
12391	SERVENTE	H	0,25	11,02	2,76
12543				Total:	5,04
MATERIAIS	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,00	3,00	3,00
12544				Total:	3,00
SERVIÇOS	CAIACÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,25	3,38	0,85
C0588	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,02	29,20	0,44
C2784	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,04	3,80	0,14
C3211	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,03	271,46	9,23
C3268				Total:	10,65





Total Simples: 18,69
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 4,58
Valor Geral: 23,28

C0163 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:2 - M3

MAO DE OBRA
I2543

SERVENTE

Unidade
H

Coefficiente
29,77

Preço
11,02

Total
328,07

MATERIAIS
I0109
I0805

AREIA MEDIA
CIMENTO PORTLAND

M3
KG

1,07
643,00

51,00
0,46

54,62
295,78
Total: 350,40

Total Simples: 678,47
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 166,36
Valor Geral: 844,83

C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MAO DE OBRA
I2543

SERVENTE

Unidade
H

Coefficiente
0,065

Preço
11,02

Total
0,72

Total Simples: 0,72
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,18
Valor Geral: 0,90

C0588 CRIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL - M2

MAO DE OBRA
I2395

PINTOR

Unidade
H

Coefficiente
0,20

Preço
15,24

Total
3,05

MATERIAIS
I2496

SUPERCAL

KG

0,30
1,10

0,33
0,33

Total Simples: 3,38
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,83
Valor Geral: 4,21

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m - M3

MAO DE OBRA
I2543

SERVENTE

Unidade
H

Coefficiente
2,65

Preço
11,02

Total
29,20

Total Simples: 29,20
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 7,16
Valor Geral: 36,36

C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - M3
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

Unidade

Coefficiente

Preço

Total





10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0001	89,27	0,01
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	-	79,21	-
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0074	261,55	1,95
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0075	223,30	1,68
				Total:	3,63
MAO DE OBRA 12543	SERVENTE	H	0,0150	11,02	0,17
				Total:	0,17
				Total Simples:	3,80
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,93
				Valor Geral:	4,73

C3268 CONCRETO PVIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (SITRANSP.) - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10666	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	-	18,2550	-
		H	1,0000	23,2099	23,21
				Total:	23,21
MAO DE OBRA 12543	SERVENTE	H	6,0000	11,02	66,12
				Total:	66,12
MATERIAIS 10805	CIMENTO PORTLAND	KG	254,0000	0,4600	116,84
				Total:	116,84
SERVIÇOS C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	0,9197	7,0010	6,44
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,8360	70,3983	58,85
				Total:	65,29
				Total Simples:	271,46
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	66,56
				Valor Geral:	338,02

C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	-	89,27	-
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,00	79,21	0,06
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,01	261,55	3,63
		H	0,01	223,30	2,95
				Total:	6,63
MAO DE OBRA 12543	SERVENTE	H	0,03	11,02	0,37
				Total:	0,37
				Total Simples:	7,00
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	1,72
				Valor Geral:	8,72



C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS - M3

Handwritten signatures and initials

Handwritten signature



EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,02	56,87	0,90
10618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H	-	193,98	-
10626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	-	23,71	-
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,03	155,55	4,02
10732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H	0,04	365,64	15,23
10740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	0,04	125,82	5,24
Total:					25,40
MAO DE OBRA 12543	SERVENTE	H	0,21	11,02	2,30
Total:					2,30
MATERIAIS 12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,0004	26.583,00	10,63
Total:					10,63
SERVIÇOS C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	M3	1,10	29,16	32,07
Total:					32,07

Total Simples: 70,40
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 17,26
Valor Geral: 87,66

C3235 ROCHA PARA BRITAGEM - M3


EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H	-	28,42	-
10645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	H	-	17,99	-
10728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,06	89,35	5,26
10759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H	0,18	18,84	3,32
Total:					8,58
MAO DE OBRA 10221 12543	BLASTER SERVENTE	H H	0,06 0,59	20,57 11,02	1,21 6,48
Total:					7,69
MATERIAIS 10860 12326 12329 12507 12535 12568	CORDEL DETONANTE ESPOLETA ESTOPIM DINAMITE 60% SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM DINAMITE GRANULADA	M UN M KG JG KG	1,24 0,01 0,06 0,05 0,00 0,54	4,00 4,43 5,53 19,95 563,26 11,62	4,96 0,04 0,33 1,00 0,28 6,27
Total:					12,89

Total Simples: 29,16
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 7,15
Valor Geral: 36,31

Tipo de Licitação MENOR PREÇO EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
 Abertura da Licitação 24/03/2020
 Número do Processo Licitatório 010/2020-SEINF/CPL

(Assinatura)
 ARN Engenharia EIRELI
 CNPJ 11.477.073/0001-51
 Artur Feitosa Nogueira
 Engenheiro Civil
 CPF 865.497.823-68 - CREA 06017560/48





FICHA DE DADOS

FORTALEZA, 24 DE MARÇO DE 2020

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2020 – SEINF/CPL

NOME: ARTUR FEITOSA NOGUEIRA

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

ESTADO CIVIL: CASADO

PROFISSÃO: ENGENHEIRO CIVIL

RG: 97029090701 – SSP CE

CPF: 865.497.823-68


DOMICILIO: RUA THOMAZ POMPEU, 340, AP-2201, MEIRELES

CIDADE: FORTALEZA

UF: CE

FONE: 85 9 9626-8210

EMAIL: PEDROHENRIQUE@ARNENGENHARIA.COM


.....
ARN Engenharia EIRELI.
CNPJ 11.477.070/0001-51
Artur Feitosa Nogueira
Soc. Adm e Engenheiro Civil
CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048