

R. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA – ME
DISTRITO PEDRA DE FOGO, SN – ZONA RURAL, SOBRA/CE
CNPJ N° 14.858.301/0001-65



PROPOSTA COMERCIAL

Sobral – Ce.,

24 de março de 2020

À Comissão Permanente de Licitação Sobral-CE

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS N°010/2020-SEINF/CPL**

Prezados Senhores


Apresentamos a V.Sa. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N°010/2020-SEINF/CPL**, pelo preço global de R\$614.891,22 (seiscentos e quatorze mil, oitocentos e noventa e um reais, vinte e dois centavos), com prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Renan de Azevedo Portela, Carteira de Identidade n°. 2002031067546 expedida em 21/08/2002, Órgão Expedidor SSP e CPF n° 057.524.963-30, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,


.....
R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME
CNPJ N° 14.858.301/0001-65


.....
FRANCISCO RENAN DE AZEVEDO PORTELA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF N° 057.524.963-30



PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA



TOMADA DE PREÇOS Nº 010 20 20 SEINF /CPL

24 de março de 2020

OBRA: PAVIMENTAÇÃO - DISTRITO DE CAIOCA
 MUNICÍPIO: SOBRAL

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					R\$ 18.007,12
1.1	COMP.EXT 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	MÊS	4,00	R\$ 3.615,31	R\$ 4.501,78	R\$ 18.007,12
2		INSTALAÇÃO DA OBRA					R\$ 1.740,00
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R\$ 116,45	R\$ 145,00	R\$ 1.740,00
3		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 2.940,00
3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	14.000,00	R\$ 0,17	R\$ 0,21	R\$ 2.940,00
4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 579.464,10
4.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	14.000,00	R\$ 1,41	R\$ 1,76	R\$ 24.640,00
4.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	14.000,00	R\$ 23,81	R\$ 29,65	R\$ 415.100,00
4.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	5.610,00	R\$ 15,06	R\$ 18,75	R\$ 105.187,50
4.4	C0163	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:2	M3	50,40	R\$ 550,31	R\$ 685,25	R\$ 34.536,60
5		LIMPEZA FINAL DA OBRA					R\$ 12.740,00
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	14.000,00	R\$ 0,73	R\$ 0,91	R\$ 12.740,00
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 614.891,22

SEISCENTOS E QUATORZE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS, VINTE E DOIS CENTAVOS



DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I (SERVIÇOS)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%
--------------------------------	-------


II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)		
1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - CPRB	4,50%	
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 50% DO VALOR DA OBRA)	2,00%	10,15%
2 - LUCRO (L)		6,16%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)		0,80%
4 - RISCO (R)		0,97%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)		0,59%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1 \times 100$$

B D I = 24,52 %




JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO
Engenheiro Civil
CREA-CE 10.369-D

R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME
 DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE
 CNPJ Nº 14.858.301/0001-65
 rrportelaconstrucoes@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO - DISTRITO DE CAIOCA
 MUNICÍPIO: SOBRAL
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO - DISTRITO DE CAIOCA
 0

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS 30 DIAS		PRAZOS 60 DIAS		PRAZOS 90 DIAS		PRAZOS 120 DIAS		(%)	TOTAIS (R\$)
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
		1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	25,00%	R\$ 4.501,78	25,00%	R\$ 4.501,78	25,00%	R\$ 4.501,78		
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 1.740,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.740,00
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 2.940,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.940,00
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	10,00%	R\$ 57.946,41	30,00%	R\$ 173.839,23	30,00%	R\$ 173.839,23	30,00%	R\$ 173.839,23	100,00%	R\$ 579.464,10
5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 2.548,00	40,00%	R\$ 5.096,00	40,00%	R\$ 5.096,00	100,00%	R\$ 12.740,00
SIMPLES		10,92%	R\$67.128,19	29,42%	R\$180.889,01	29,83%	R\$183.437,01	29,83%	R\$183.437,01	100,00%	R\$ 614.891,22
ACUMULADO		10,92%	R\$67.128,19	40,34%	R\$248.017,20	70,17%	R\$431.454,21	100,00%	R\$614.891,22		


 JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 10.369-D






**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E
SOCIAIS**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO - DISTRITO DE CAIOCA

1.ENCARGOS SOCIAIS = 85,20%

APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS

DISCRIMINAÇÃO	%
GRUPO A (básicos)	16,80
INSS	0,00
SESI	1,50
SENAI	1,00
INCRA	0,20
SEBRAE	0,60
SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50
SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO	3,00
FGTS	8,00
GRUPO B	44,97
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85
FERIADOS	3,71
AUXILIO ENFERMIDADE	0,92
13º SALÁRIO	10,83
LICENÇA PATERNIDADE	0,07
FALTAS JUSTIFICADAS	0,72
DIAS DE CHUVAS	1,55
AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11
FÉRIAS GOZADAS	9,18
SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
GRUPO C	15,41
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60
AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13
FÉRIAS INDENIZADAS	4,40
DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81
INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47
GRUPO D (Incidência cumulativa)	8,02
GRUPO A x GRUPO B	7,55
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E	
REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47
TOTAL GERAL	85,20



JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO
Engenheiro Civil
CREA-CE 10.369-D