

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



OBJETO:

O presente memorial tem por objetivo demonstrar a CONSTRUÇÃO DE CERCA NO TERRENO DE ENTORNO DA PEDRA DA ANDORINHA – PROJETO PRÓPRIO, situada no distrito de Taperuaba, Município de Sobral - Ce.

PROJETOS:

A execução da presente obra deverá obedecer rigorosamente aos projetos, especificados e detalhes que serão fornecidos ao construtor com todas as características necessárias a perfeita execução dos serviços.

NORMAS:

Fazem parte integrante deste, independente de transcrição, todas as normas, especificações e métodos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tenham relação com os serviços objeto do contrato.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA:

A empreiteira se obriga, a saber, as responsabilidades legais vigentes, prestar toda assistência técnica e administrativa necessária, a fim de imprimir andamento conveniente às obras e serviços.

A responsabilidade técnica da obra será de profissional pertencente ao quadro de pessoal e devidamente habilitado e registrado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA.

MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS:

Todo material a ser utilizado na obra será de primeira qualidade. A mão de obra deverá ser idônea, de modo a reunir uma equipe homogênea, que assegurem o bom andamento dos serviços. Deverão ter no Canteiro todo o equipamento mecânico e ferramental necessário ao desempenho dos serviços.

DISPOSIÇÕES GERAIS:

Autarquia Municipal de
Meio Ambiente - AMA
Jorge Vasconcelos Trindade
SUPERINTENDENTE

Carlos Eduardo Bratz
CARLOS EDUARDO BRATZ
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 061539150-8



Estas especificações têm por objetivo estabelecer e determinar condições e tipos de materiais a serem empregados, assim como fornecer detalhes construtivos acerca dos serviços que ocorrerão por ocasião da obra. Qualquer discrepância entre estas especificações e os projetos a dúvida será dirigida pela fiscalização.

Correção por conta da empreiteira, todas as responsabilidades com as instalações provisórias da obra, tais como:


- Placa da obra – em conformidade com as normas do programa;
- Utilização de andaimes;


MUROS E FECHAMENTOS:

Deverá ser executado 1.500 metros de cerca com estacas de concreto armado (2,20 x 0,10 x 0,10)m e mourão de concreto armado (2,20 x 0,15 x 0,15)m. Com 8 fios de arame farpado.

Um portão de tubo de aço galvanizado de 2" (4 x 2)m, incluindo os pilares de sustentação.

Instalação de placas indicativas/ educativa/ serviços semi-refletiva em aço galvanizado.

Autarquia Municipal de
Meio Ambiente - AMA

Jorge Vasconcelos Trindade
SUPERINTENDENTE


CARLOS EDUARDO BRATZ
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 061539150-8