

OBJETO: SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL DOUTOR ESTEVAM PARA ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO

LOCAL: RUA BOULEVARD JOÃO BARBOSA, Nº SN - CENTRO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 23/08/2021


COMP.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	0,9000	14.514,4600	13.063,0100
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	3,0000	5.868,9200	17.606,7600
Total:					30.669,7700
Total Simples / 100:					306,70
Encargos Sociais:					INCLUSOS
Valor BDI:					81,24
Valor Geral:					387,94

COMP.02	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	UN			
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
SEFAZ-CE	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	UFIRCE	400,0000	4,6833	1.873,3200
Total:					1.873,3200
Total Simples:					1.873,32
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					496,24
Valor Geral:					2.369,56

COMP.03	PORTA PARANÁ 0.70 x 2.10, TIPO ABRIR, COM ACABAMENTO EM FÓRMICA TEXT. BRANCA	UN			
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000	366,1400	366,1400
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	38,3000	76,6000
C4425	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,0000	322,3600	322,3600
C2216	REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMÍNICO COLADO	M2	2,9400	60,1400	176,8100
Total:					941,9100
Total Simples:					941,91
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					249,51
Valor Geral:					1.191,42

COMP.04	PORTA PARANÁ 0.70 x 2.10, TIPO CORRER, COM ACABAMENTO EM FÓRMICA TEXT. BRANCA	UN			
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000	366,1400	366,1400
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	38,3000	76,6000
C4425	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,0000	322,3600	322,3600
C2216	REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMÍNICO COLADO	M2	2,9400	60,1400	176,8100
02277/ORSE	PERFIL ALUMÍNIO, U, USADO COMO TRILHO SUPERIOR EM PORTA DE CORRER	M	1,4000	32,5100	45,5100
02276/ORSE	PERFIL ALUMÍNIO, U, USADO COMO TRILHO INFERIOR EM PORTA DE CORRER	M	1,4000	10,1400	14,2000
Total:					1.001,6200
Total Simples:					1.001,62
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					265,33
Valor Geral:					1.266,95

COMP.05	PORTA PARANÁ 0.80 x 2.10, TIPO ABRIR, COM ACABAMENTO EM FÓRMICA TEXT. BRANCA	UN			
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000	366,1400	366,1400
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	38,3000	76,6000
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,0000	337,3500	337,3500
C2216	REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMÍNICO COLADO	M2	3,3600	60,1400	202,0700
Total:					982,1600
Total Simples:					982,16
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					260,17
Valor Geral:					1.242,33



OBJETO: SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL DOUTOR ESTEVAM PARA ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO

LOCAL: RUA BOULEVARD JOÃO BARBOSA, Nº SN - CENTRO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE


DATA: 23/08/2021

COMP.06	PORTA PARANÁ 1.00 x 2.10, TIPO CORRER, COM ACABAMENTO EM FÓRMICA TEXT. BRANCA	UN			
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000	366,1400	366,1400
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	38,3000	76,8000
C2216	REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMÍNICO COLADO	M2	4,2000	60,1400	252,5900
C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACCESSÓRIOS)	M2	2,1000	122,1100	256,4300
C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	121,0800	121,0800
02277/ORSE	PERFIL ALUMÍNIO, U, USADO COMO TRILHO SUPERIOR EM PORTA DE CORRER	M	2,0000	30,8900	61,7300
02276/ORSE	PERFIL ALUMÍNIO, U, USADO COMO TRILHO INFERIOR EM PORTA DE CORRER	M	2,0000	9,6300	19,2600
Total:					1.153,8800
Total Simples:					1.153,88
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					305,66
Valor Geral:					1.459,54

COMP.07	PORTA PARANÁ 1.00 x 2.10, TIPO ABRIR, COM ACABAMENTO EM FÓRMICA TEXT. BRANCA	UN			
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000	366,1400	366,1400
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	38,3000	76,8000
C2216	REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMÍNICO COLADO	M2	4,2000	60,1400	252,5900
C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	3,0000	29,9600	89,8800
C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACCESSÓRIOS)	M2	2,1000	122,1100	256,4300
C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	121,0800	121,0800
Total:					1.162,7200
Total Simples:					1.162,72
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					308,00
Valor Geral:					1.470,72

COMP.08	PORTA PARANÁ 1.00 x 2.10, TIPO ABRIR, COM ACABAMENTO EM FÓRMICA TEXT. VERDE AQUA, COM VISOR (0.30 x 0.60) E CAIXA DE AÇO INFERIOR H=20cm	UN			
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000	366,1400	366,1400
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	38,3000	76,8000
C2216	REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMÍNICO COLADO	M2	4,2000	60,1400	252,5900
C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	3,0000	29,9600	89,8800
C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACCESSÓRIOS)	M2	2,1000	122,1100	256,4300
C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	2,1000	121,0800	254,2700
C3649	VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6MM E MOLDURA DE AÇO INOX	M2	0,1800	424,7500	76,4600
C1836	PAINEL ESTRUTURADO AÇO INOX, ESCOVADO CHAPA 20	M2	0,4000	703,4500	281,3800
Total:					1.653,7500
Total Simples:					1.653,75
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					438,08
Valor Geral:					2.091,83

COMP.09	PORTA PARANÁ 1.00 x 2.10, TIPO CORRER, COM ACABAMENTO EM FÓRMICA TEXT. VERDE AQUA, COM VISOR (0.30 x 0.60) E CAIXA DE AÇO INFERIOR H=20cm	UN			
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000	366,1400	366,1400
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	38,3000	76,8000
C2216	REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMÍNICO COLADO	M2	4,2000	60,1400	252,5900
C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	3,0000	29,9600	89,8800
C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACCESSÓRIOS)	M2	2,1000	122,1100	256,4300
C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	2,1000	121,0800	254,2700
C3649	VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6MM E MOLDURA DE AÇO INOX	M2	0,1800	424,7500	76,4600
C1836	PAINEL ESTRUTURADO AÇO INOX, ESCOVADO CHAPA 20	M2	0,4000	703,4500	281,3800
02277/ORSE	PERFIL ALUMÍNIO, U, USADO COMO TRILHO SUPERIOR EM PORTA DE CORRER	M	2,0000	30,8900	61,7800
02276/ORSE	PERFIL ALUMÍNIO, U, USADO COMO TRILHO INFERIOR EM PORTA DE CORRER	M	2,0000	9,6300	19,2600
Total:					1.734,7900



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
OBJETO: REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL DOUTOR ESTEVAM PARA ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO
LOCAL: RUA BOULEVARD JOÃO BARBOSA, Nº SN - CENTRO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
DATA: 23/08/2021

Total Simples: 1.734,79
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 459,55
Valor Geral: 2.194,34

COMP.10 LUMINÁRIA DE APLICAR EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPÓXI BRANCO COM REFLETOR PARABÓLICO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO PARA LÂMPADA T8 1X18W UN

MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12312	ELETRICISTA	H	1,5000	20,7700	31,1600
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,5000	16,7700	25,1600
				Total:	56,3200

MATERIAIS

17930	LUMINÁRIA DE APLICAR EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPÓXI BRANCO COM REFLETOR PARABÓLICO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X32W COR QUENTE MAIS REATOR AFP-PR	UN	1,0000	120,8600	120,8600
39387 SINAPI	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	1,0000	18,9800	18,9800
				Total:	139,8400

Total Simples: 196,16
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 51,96
Valor Geral: 248,12

COMP.11 LUMINÁRIA DE APLICAR EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPÓXI BRANCO COM REFLETOR PARABÓLICO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO PARA LÂMPADA T8 2X18W UN

MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12312	ELETRICISTA	H	1,5000	20,7700	31,1600
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,5000	16,7700	25,1600
				Total:	56,3200

MATERIAIS

17930	LUMINÁRIA DE APLICAR EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPÓXI BRANCO COM REFLETOR PARABÓLICO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X32W COR QUENTE MAIS REATOR AFP-PR	UN	1,0000	120,8600	120,8600
39387 SINAPI	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	2,0000	18,9800	37,9600
				Total:	158,8200

Total Simples: 215,14
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 56,99
Valor Geral: 272,13

COMP.12 SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 10,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) UN

MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12312	ELETRICISTA	H	2,0000	20,7700	41,5400
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,0000	16,7700	33,5400
11088	ELETROTECNICO MONTADOR	H	4,0000	27,1400	108,5600
				Total:	183,6400

MATERIAIS

39577	AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 10 TR	UNID.	3,0000	20.723,0600	62.169,1800
				Total:	62.169,1800

Total Simples: 62.352,82
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 16.517,26
Valor Geral: 78.870,08

Yan Frota F. Marques
Yan Frota F. Marques
 Engenheiro Civil
 CREA - CE 333596