

ITEM 7,06 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

| LOCAL | NÍVEL | DEPENDÊNCIA | R | C | L | ETAPAS | ORDEM | SINERA | DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS | UNIDADE | A.UNIT. (m2) | A.TOTAL (m2) |
|-------------------|--------|----------------------|---|--------|------|-------------------|-------|--------|--|---------|---------------|--------------|
| OBRA | TÉRREO | PISO - LADO DIREITO | 1 | 201,00 | 0,90 | G2.PAVIM. INTERNA | 3 | C3002 | PORCELANATO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO | M2 | 180,90 | 180,90 |
| OBRA | TÉRREO | PISO - LADO ESQUERDO | 1 | 201,00 | 0,90 | G2.PAVIM. INTERNA | 3 | C3002 | PORCELANATO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO | M2 | 180,90 | 180,90 |
| ÁREA TOTAL | | | | | | | | | | | 361,80 | |



ITEM 7,08 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

| LOCAL | NÍVEL | DEPENDÊNCIA | R | C | L | ETAPAS | ORDEM | SEINFRA | DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS | UNIDADE | A.UNIT. (m²) | ACTUAL (R) |
|-------------------|--------|----------------------------|---|-------|------|-------------------|-------|---------|---|---------|--------------|------------|
| OBRA | TÉRREO | RAMPA - LADO DIREITO MAIOR | 1 | 10,50 | 1,00 | G2.PAVIM. INTERNA | 4 | C4067 | GRANITO POLIDO E=2cm, OUTRAS CORES, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO | M2 | 10,50 | 10,50 |
| OBRA | TÉRREO | RAMPA - LADO DIREITO MENOR | 1 | 9,00 | 1,00 | G2.PAVIM. INTERNA | 4 | C4067 | GRANITO POLIDO E=2cm, OUTRAS CORES, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO | M2 | 9,00 | 9,00 |
| OBRA | TÉRREO | RAMPA - LADO ESQUERDO | 1 | 9,00 | 1,00 | G2.PAVIM. INTERNA | 4 | C4067 | GRANITO POLIDO E=2cm, OUTRAS CORES, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO | M2 | 9,00 | 9,00 |
| ÁREA TOTAL | | | | | | | | | | | 28,50 | |



ITEM 12,04 - MEMÓRIA DE CÁLCULO


| LOCAL | NÍVEL | DEPENDÊNCIA | R | C | L | H | E | ETAPAS | SEIÑERA | DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS | UNIDADE | A.UNIT. (m2) | A.TOTAL (m2) |
|-------|--------|-------------|---|--------|------|------|---|----------------------------------|---------|--|---------|--------------|--------------|
| OBRA | TÉRREO | FUNDAÇÃO | 1 | 132,53 | 0,50 | 1,50 | | G1.IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÃO | C2921 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | M3 | 99,40 | 99,40 |
| | | | | | | | | | | | | ÁREA TOTAL | 99,40 |

LEGENDA:
C = COMPRIMENTO DA VALA
L = LARGURA DA VALA
H = ALTURA DA VALA



ITEM 33.02 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

| LOCAL | NÍVEL | DEPENDÊNCIA | R | C | L | H | E | ETAPAS | SEINFRA | DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS | UNIDADE | A.UNIT. (m ²) | A.TOTAL (m ²) |
|-------------------|--------|---|---|-----|------|----------|---------|-----------|---------|--|---------|---------------------------|---------------------------|
| OBRA | TÉRREO | ESCAVAÇÕES - INSTALAÇÕES ENTERRADAS | 1 | 415 | 0,50 | 0,840482 | EXTERNA | G3.PAVIM. | 73481 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M | M3 | 174,40 | 174,40 |
| VOL. TOTAL | | | | | | | | | | | | 174,40 | |



ITEM 33.03 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

| LOCAL | NÍVEL | DEPENDÊNCIA | R | C | L | ETAPAS | ORDEM | SEINFRA | DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS | UNIDADE | A.UNIT. (m2) | A.TOTAL (m2) |
|-------|--------|--|-----|------|------|-------------------|-------|---------|---|---------|--------------|--------------|
| | | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - SUBSTITUIÇÃO DE PISO | | | | | | | GRANITO POLIDO E=2cm, OUTRAS CORES, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO | | | |
| OBRA | TÉRREO | INDUSTRIAL | 415 | 0,45 | 0,45 | G3.PAVIM. EXTERNA | 3 | C4067 | | M2 | 0,20 | 84,04 |
| | | | | | | | | | | | ÁREA TOTAL | 84,04 |



ITEM 33.04 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

| LOCAL | NÍVEL | DEPENDÊNCIA | R | C | L | H | E | ETAPAS | SEINFRA | DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS | UNIDADE | A.UNIT. (m2) | A.TOTAL (m2) |
|-------|--------|---|---|-----|------|---|---|----------------------|---------|--|---------|--------------|--------------|
| OBRA | TÉRREO | REATERRO - INSTALAÇÕES ENTERRADAS | 1 | 415 | 0,50 | | | G3.PAVIM. EXTERNA | C2921 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | M3 | 174,40 | 174,40 |
| | | | | | | | | | | | | ÁREA TOTAL | 174,40 |