

# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

## CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Sobral-CE, 18 de junho de 2019.

À Comissão Permanente de Licitação

Sobral-CE

Empresa proponente: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DISTRITO DE APRAZIVEL, S/N, CIDADE DE SOBRAL-CE.

**Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 021/ 2019 SECOMP/CPL**

Prezados Senhores,


Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 021/ 2019 SECOMP/CPL**, pelo preço global de **R\$ 32.440,75 (Trinta e dois mil, quatrocentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos)** com prazo de execução de **60 (sessenta) dias corridos**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Romenik Parente Ponte, Carteira de Identidade nº 2002031066299 expedida em 21/08/2002, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº 018.993.233-33, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,




Francisco Romenik Parente Ponte

Administrador


CPF: 018.993.233-33

RG: 2002031066299



FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04




Rodrigo Moreira de Araújo

Engenheiro Civil

CREA: 39413-D

CPF: 916.092.753-49



# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2019 SECOMP/CP

CNPJ: 29.276.312/0001-04

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRACA NA LOCALIDADE PONTA DA SERRA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

BDI: 18,58%

DATA: 18/06/2019

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Rodrigo Moreira de Araújo

TABELA: SEINFRA 026 - NÃO DESONERADA

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VL UNIT. S/ BDI (R\$)	VL UNIT. C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>							<b>RS1.112,28</b>
1.1	COMP. EX T. 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	MES	2,00	RS469,00	RS556,14	RS1.112,28
<b>INSTALAÇÃO DA OBRA</b>							<b>RS2.760,27</b>
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	RS107,35	RS127,30	RS763,80
2.2	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	RS623,24	RS759,04	RS739,04
2.3	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	RS1.060,41	RS1.257,43	RS1.257,43
<b>SERVÇOS PRELIMINARES</b>							<b>RS2.720,42</b>
3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	216,34	RS9,17	RS9,20	RS43,27
3.2	C0930	CORTE MANUAL EM TERRA	M3	21,63	RS29,62	RS35,12	RS759,65
3.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	21,63	RS47,78	RS56,66	RS1.225,56
3.4	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	21,63	RS12,05	RS14,29	RS309,09
3.5	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	21,63	RS14,93	RS17,70	RS382,85
<b>PISOS</b>							<b>RS5.108,56</b>
4.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	130,98	RS22,67	RS26,88	RS3.520,74
4.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	14,60	RS23,54	RS27,91	RS407,49
4.3	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1,5cm	M2	4,08	RS27,11	RS32,15	RS131,17
4.4	C4624	PISO PÓDOTÁFIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	10,52	RS70,38	RS83,46	RS878,00
4.5	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	10,52	RS13,72	RS16,27	RS171,16
<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>							<b>RS3.113,96</b>
5.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00m) C/REJUNTAMENTO	M	52,98	RS13,80	RS16,36	RS866,75
5.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	59,34	RS31,94	RS37,87	RS2.247,21
<b>URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO, PLAYGROUND E MURO DE ARRIMO</b>							<b>RS5.953,91</b>
<b>URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO</b>							<b>RS4.262,72</b>
6.1.1	0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	UN	5,00	RS561,96	RS666,37	RS3.331,85
6.1.2	1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	13,78	RS9,46	RS11,22	RS154,61
6.1.3	C2860	LASTRO DE AREIA ALQUIRIDA	M3	7,19	RS55,15	RS65,40	RS470,23
6.1.4	17402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm	UN	3,00	RS86,03	RS102,01	RS306,03
<b>URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO</b>							<b>RS1.691,19</b>
6.2.1	C3647	GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	RS528,03	RS626,14	RS626,14
6.2.2	C2997	ESCORREGADOR GRASDE, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	RS464,64	RS550,97	RS550,97
6.2.3	C0352	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	RS433,53	RS514,08	RS514,08
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							<b>RS10.767,46</b>
7.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	14,00	RS9,55	RS11,32	RS158,48
7.2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	42,00	RS4,83	RS5,73	RS240,66
7.3	C0522	CABO COBRE NU 6MM2	M	9,00	RS5,63	RS6,68	RS60,12
7.4	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	RS234,89	RS278,53	RS557,06
7.5	C0610	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	RS252,09	RS298,93	RS896,79
7.6	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	RS13,96	RS16,55	RS16,55
7.7	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	1,00	RS13,96	RS16,55	RS16,55
7.8	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2,40M	UN	3,00	RS147,01	RS174,32	RS522,96
7.9	COMP. EX T. 03	CONJUNTO C/03 PÉTALAS C/ LÂMPADAS EM LED 100 A 120W MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	UN	2,00	RS3.471,79	RS4.116,85	RS8.233,70
7.10	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	RS54,47	RS64,59	RS64,59
<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>							<b>RS775,78</b>
8.1	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	UN	2,00	RS8,84	RS10,48	RS20,96
8.2	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	12,00	RS12,26	RS14,54	RS174,48
8.3	506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	1,00	RS19,63	RS23,28	RS23,28
8.4	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	RS234,89	RS278,53	RS557,06
<b>SERVIÇOS FINAIS</b>							<b>RS128,11</b>
9.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	145,58	RS0,74	RS0,88	RS128,11
<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>							<b>RS32.440,75</b>

Francisco Romenik Parente Ponte  
Administrador  
CPF: 018.993.233-33  
RG: 2002031066299

Rodrigo Moreira de Araújo  
Engenheiro Civil  
Crea: 39413-D  
CPF: 916.092.753-49

# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME  
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE PONTA DA  
SERRA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

CNPJ: 29.276.312/0001-04

BDI: 18,58%

TOMADA DE PREÇOS Nº021/ 2019 SECOMP/CPL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS				TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS			TOTAIS (R\$)
		%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	43,62%	R\$485,18	56,38%	R\$627,10	100,00%	R\$1.112,28
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$2.760,27	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$2.760,27
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$2.720,42	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$2.720,42
4	PISOS	50,00%	R\$2.554,28	50,00%	R\$2.554,28	100,00%	R\$5.108,56
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$3.113,96	100,00%	R\$3.113,96
6	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO, PLAYGROUND E MURO DE ARRIMO	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$5.953,91	100,00%	R\$5.953,91
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	50,00%	R\$5.383,73	50,00%	R\$5.383,73	100,00%	R\$10.767,46
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	50,00%	R\$387,89	50,00%	R\$387,89	100,00%	R\$775,78
9	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$128,11	100,00%	R\$128,11
SIMPLES		44,05%	R\$14.291,77	55,95%	R\$18.148,98	100,00%	R\$32.440,75
ACUMULADO		44,05%	R\$14.291,77	100,00%	R\$32.440,75		




Francisco Romenik Parente Ponte

Administrador

CPF: 018.993.233-33

RG: 2002031066299

  
Rodrigo Moreira de Araújo


Engenheiro Civil

Crea: 39413-D

CPF: 916.092.753-49

# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2019 SECOMP/CPL  
EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME  
CNPJ: 29.276.312/0001-04



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE PONTA DA SERRA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - 18,58%

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO		
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)		3,00%
II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO (PREÇO DE VENDA DO SERVIÇO)		
1 - IMPOSTOS (I)		
1.1 - COFINS		3,00%
1.2 - PIS		0,65%
1.3 - ISS		2,00%
1.4 - CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)		0,00%
		5,65%
III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE CUSTO		
2 - LUCRO (L)		6,16%
3 - GARANTIA (G)+SEGURO (S)		0,80%
4 - RISCO (R)		0,97%
6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)		0,59%
III - CÁLCULO DO B.D.I.		
$B D I = \frac{(((1+(AC+S+R+G)) \times (1+DF) \times (1+L)) / (1-I)) - 1}{1} \times 100$		
B D I = 18,58 %		

Francisco Romenik Parente Ponte  
Administrador  
CPF: 018.993.233-33  
RG: 2002031066299

Rodrigo Moreira de Araújo  
Engenheiro Civil  
Crea: 39413-D  
CPF: 916.092.753-49


# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04

TOMADA DE PREÇOS Nº 021/ 2019 SECOMP/CPL

DATA: 18/06/2019



## RESUMO DO ORÇAMENTO

	DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATUAL (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$1.112,28	3,43%
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$2.760,27	8,51%
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$2.720,42	8,39%
4	PISOS	R\$5.108,56	15,75%
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$3.113,96	9,60%
6	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO, PLAYGROUND E MURO DE ARRIMO	R\$5.953,91	18,35%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$10.767,46	33,19%
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$775,78	2,39%
9	SERVIÇOS FINAIS	R\$128,11	0,39%
	<b>TOTAL COM BDI (18,58%)</b>	<b>R\$32.440,75</b>	<b>100,00%</b>

## INDICADORES

DESCRIÇÃO	M2	PESO
ÁREA CONSTRUÍDA (M2)	216,34	R\$149,95
TOTAL (M2)		R\$216,34
VALOR DO METRO QUADRADO		R\$149,95

Francisco Romenik Parente Ponte  
Administrador  
CPF: 018.993.233-33  
RG: 2002031066299

Rodrigo Moreira de Araújo  
Engenheiro Civil  
Crea: 39413-D  
CPF: 916.092.753-49