


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SIAPF/SIIGF		Gestor		Objeto						Data-Base	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL		UMA REFORMA NO MINI ESTÁDIO DO DISTRITO DE CARACARÁ E CONSTRUÇÃO DE 3 CAMPOS DE FUTEBOL NO DISTRITO DE BONFIM, BOQUEIRÃO E JAIBARAS.						SINAPI MARÇO DE 2017 DES/ SEINFRA 024.1	
Nº SICONV 819223		Programa ESPORTE DE GRANDE EVENTO		Descrição do Empreendimento UMA REFORMA DE MINI ESTÁDIO E CONSTRUÇÃO DE 3 CAMPOS DE FUTEBOL.						Encargos Sociais 87,01%	
Abrangência deste orçamento Total		Proponente/Tomador PREFEITURA DE SOBRAL		Local da obra (Bairro / Município / UF) DISTRITOS DE CARACARÁ, BONFIM, BOQUEIRÃO E JAIBARAS.						BDI serviços 24,52%	
Meta/Etapa constante neste Orçamento				ETAPA 1 - REFORMA DE MINI ESTÁDIO DO DIISTRITO DE CARACARÁ.				ART/RRT de Orçamento 20170188558		BDI materiais 0,00%	
ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	Pr. Unit (s/BDI)	BDI	Pr. Unit (c/BDI)	TOTAL	(%)	OBSERVAÇÕES
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES						1.688,58	0,89%	
01.01	74209/001	SINAPI CE 03/17	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	226,01	1,2452	281,43	1.688,58	0,89%	
2.0			MOVIMENTO DE TERRA						2.683,49	1,42%	
02.01	79473	SINAPI CE 03/17	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	203,45	6,64	1,2452	8,27	1.682,53	0,89%	
02.02	C0710	SEINFRA 24.1	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	134,90	2,65	1,2452	3,30	445,17	0,24%	
02.03	C2531	SEINFRA 24.1	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	134,90	3,31	1,2452	4,12	555,79	0,29%	
3.0			SERVIÇOS AUXILIARES / PAISAGISMO						184.948,48	97,69%	
03.01	C2860	SEINFRA 24.1	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	384,00	69,36	1,2452	86,37	33.166,08	17,52%	
03.02	C2035	SEINFRA 24.1	PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA PARA PLANTAÇÃO	M3	640,00	71,12	1,2452	88,56	56.678,40	29,94%	
03.03	74236/001	SINAPI CE 03/17	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	6.400,00	11,93	1,2452	14,86	95.104,00	50,23%	
TOTAL									189.320,55	100,00%	

Observações

Declaramos que o percentual de encargos sociais adotados nos custos unitários do orçamento está compatível com os do SINAPI E SEINFRA/CE.

Resp. Técnico
Profissão
CREA / CAU


Virna Gomes de Paula
Engenheira Civil
CE - 45168/D

