



**R. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA – ME**  
**DISTRITO PEDRA DE FOGO, SN – ZONA RURAL, SOBRA/CE**  
**CNPJ N° 14.858.301/0001-65**

**PROPOSTA COMERCIAL**

Sobral – Ce., 26 de março de 2020

À Comissão Permanente de Licitação Sobral-CE

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS N°017/2020–SEINF/CPL**

Prezados Senhores


Apresentamos a V.Sa. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N°017/2020–SEINF/CPL**, pelo preço global de R\$327.474,64 (trezentos e vinte e sete mil, quatrocentos e setenta e quatro reais, sessenta e quatro centavos), com prazo de execução de 60 (sessenta) dias corridos.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Renan de Azevedo Portela, Carteira de Identidade n°. 2002031067546 expedida em 21/08/2002, Órgão Expedidor SSP e CPF n° 057.524.963-30, como representante legal desta empresa.



Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.


Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

  
.....  
R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA – ME  
CNPJ N° 14.858.301/0001-65

  
.....  
FRANCISCO RENAN DE AZEVEDO PORTELA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF N° 057.524.963-30



PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS N°017 20 20 SEINF /CPL

26 de março de 2020

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - 1ª ETAPA

TABELA: SEINFRA 2017 - DESONERADA

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

08/19 SINAPI - DESONERADA

BDI: 24,52%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL R\$
1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					R\$ 34.426,13
1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	39,25	R\$ 44,31	R\$ 55,17	R\$ 2.165,42
1.2	C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	M2	48,24	R\$ 39,38	R\$ 49,04	R\$ 2.365,69
1.3	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	139,39	R\$ 10,34	R\$ 12,88	R\$ 1.795,34
1.4	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	470,85	R\$ 36,92	R\$ 45,97	R\$ 21.644,97
1.5	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	135,31	R\$ 11,07	R\$ 13,78	R\$ 1.864,57
1.6	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	39,00	R\$ 14,83	R\$ 18,47	R\$ 720,33
1.7	C4618	DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - TUBOS E CONEXÕES	PT	39,00	R\$ 27,26	R\$ 33,94	R\$ 1.323,66
1.8	C4619	DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA - TUBOS E CONEXÕES	PT	39,00	R\$ 26,41	R\$ 32,89	R\$ 1.282,71
1.9	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	55,56	R\$ 11,81	R\$ 14,71	R\$ 817,29
1.10	C4639	RETIRADA DE GUARDA-CORPO EM TUBOS C/ PEÇAS E CONEXÕES FERRO GALVANIZADO (SEM REAPROVEITAMENTO) DN ATÉ 60mm	M	16,20	R\$ 22,12	R\$ 27,54	R\$ 446,15
2		CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL					R\$ 4.601,74
2.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	81,49	R\$ 19,55	R\$ 24,34	R\$ 1.983,47
2.2	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	81,49	R\$ 25,80	R\$ 32,13	R\$ 2.618,27
3		PAREDES E PAINÉIS					R\$ 42.342,97
3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	120,75	R\$ 46,58	R\$ 58,00	R\$ 7.003,50
3.2	COMP.EXT.01	DIVISÓRIA EM GRANITO PRETO, TIPO SÃO GABRIEL, POLIDO DOS 2 LADOS, E=2CM	M2	68,38	R\$ 415,04	R\$ 516,81	R\$ 35.339,47
4		PISOS					R\$ 29.119,54
4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	133,92	R\$ 19,99	R\$ 24,89	R\$ 3.333,27
4.2	COMP.EXT.02	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO (60 X 60cm) NA COR CINZA CIMENTÍCIA, ACABAMENTO FOSCO - C/ ARG. PRÉ-FABRICADA	M2	133,92	R\$ 97,56	R\$ 121,48	R\$ 16.268,60
4.3	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	133,92	R\$ 8,02	R\$ 9,99	R\$ 1.337,86
4.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	50,99	R\$ 32,01	R\$ 39,86	R\$ 2.032,46
4.5	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	50,99	R\$ 96,82	R\$ 120,56	R\$ 6.147,35
5		FORRO					R\$ 9.141,38
5.1	C4294	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	133,92	R\$ 54,82	R\$ 68,26	R\$ 9.141,38
6		REVESTIMENTOS					R\$ 71.838,01
6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	241,50	R\$ 5,11	R\$ 6,36	R\$ 1.535,94
6.2	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	382,12	R\$ 25,47	R\$ 31,72	R\$ 12.120,85
6.3	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	144,03	R\$ 34,56	R\$ 43,03	R\$ 6.197,61
6.4	COMP.EXT.03	PORCELANATO RETIFICADO (60 X 60cm) NA COR CINZA CIMENTÍCIA, ACABAMENTO FOSCO - C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	M2	382,12	R\$ 101,23	R\$ 126,05	R\$ 48.166,23
6.5	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	382,12	R\$ 8,02	R\$ 9,99	R\$ 3.817,38
7		ESQUADRIAS					R\$ 44.300,79
7.1	COMP.EXT.04	PORTA DE ALUMÍNIO VENEZIANA FIXA COM TRAVA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA	UN	19,00	R\$ 551,65	R\$ 686,91	R\$ 13.051,29
7.2	C1518	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR	M2	0,96	R\$ 295,77	R\$ 368,29	R\$ 353,56
7.3	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO	M2	0,96	R\$ 176,75	R\$ 220,09	R\$ 211,29
7.4	COMP.EXT.05	PORTA DE MADEIRA MUIRACATIARA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m, ESP=32mm REVESTIDA COM FÓRMICA LISA FOSCA NA COR CINZA	UN	14,00	R\$ 730,26	R\$ 909,32	R\$ 12.730,48
7.5	COMP.EXT.06	PORTA DE MADEIRA MUIRACATIARA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m, ESP=32mm REVESTIDA COM FÓRMICA LISA FOSCA NA COR CINZA E BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm	UN	5,00	R\$ 1.021,60	R\$ 1.272,10	R\$ 6.360,50
7.6	C4638	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	M	3,50	R\$ 221,60	R\$ 275,94	R\$ 965,79
7.7	COMP.EXT.07	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	UN	14,00	R\$ 537,68	R\$ 669,52	R\$ 9.373,28
7.8	COMP.EXT.08	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, FIXADO EM MOLDURA DE MARCENARIA	UN	4,00	R\$ 251,89	R\$ 313,65	R\$ 1.254,60
8		LOUÇAS E METAIS					R\$ 44.664,91
8.1	COMP.EXT.09	BANCADA DE GRANITO PRETO, TIPO SÃO GABRIEL, C/ 2 CUBAS ESCULPIDAS, S/ACESSÓRIOS (1.40x0.55)m	UN	10,00	R\$ 526,94	R\$ 656,15	R\$ 6.561,50
8.2	COMP.EXT.10	BANCADA DE GRANITO PRETO, TIPO SÃO GABRIEL, C/ 01 CUBA INOX ESP= 3cm	UN	4,00	R\$ 622,80	R\$ 775,51	R\$ 3.102,04
8.3	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	UN	19,00	R\$ 431,37	R\$ 537,14	R\$ 10.205,66
8.4	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	5,00	R\$ 902,24	R\$ 1.123,47	R\$ 5.617,35
8.5	C1792	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA	UN	10,00	R\$ 355,35	R\$ 442,48	R\$ 4.424,80
8.6	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	UN	5,00	R\$ 415,16	R\$ 516,96	R\$ 2.584,80
8.7	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	24,00	R\$ 61,49	R\$ 76,57	R\$ 1.837,68
8.8	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	25,00	R\$ 147,22	R\$ 183,32	R\$ 4.583,00
8.9	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "	UN	4,00	R\$ 89,02	R\$ 110,85	R\$ 443,40
8.10	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	24,00	R\$ 28,29	R\$ 35,23	R\$ 845,52

8.11	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	UN	25,00	R\$ 39,52	R\$ 49,21	R\$ 1.230,25
8.12	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	UN	25,00	R\$ 31,74	R\$ 39,52	R\$ 988,00
8.13	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WCS	M	9,00	R\$ 199,96	R\$ 248,99	R\$ 2.240,91
9		PINTURA					R\$ 5.961,40
9.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	144,03	R\$ 11,98	R\$ 14,92	R\$ 2.148,93
9.2	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	144,03	R\$ 21,26	R\$ 26,47	R\$ 3.812,47
10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 11.610,25
10.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	62,50	R\$ 12,86	R\$ 16,01	R\$ 1.000,63
10.2	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	M	187,50	R\$ 5,32	R\$ 6,62	R\$ 1.241,25
10.3	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	19,00	R\$ 14,22	R\$ 17,71	R\$ 336,49
10.4	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	9,00	R\$ 13,60	R\$ 16,93	R\$ 152,37
10.5	C4795	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA QUATRO LÂMPADAS FLUORESCENTES T8 DE 16W, CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM ACABAMENTO EM PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, REATOR ELETRÔNICO 2X(2X16W), FATOR DE POTÊNCIA 0,98, COMPLETA	UN	29,00	R\$ 245,90	R\$ 306,19	R\$ 8.879,51
11		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$ 3.371,25
11.1	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	15,00	R\$ 81,71	R\$ 101,75	R\$ 1.526,25
11.2	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	90,00	R\$ 16,46	R\$ 20,50	R\$ 1.845,00
12		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					R\$ 10.758,22
12.1	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	60,00	R\$ 11,16	R\$ 13,90	R\$ 834,00
12.2	C2597	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	M	60,00	R\$ 15,53	R\$ 19,34	R\$ 1.160,40
12.3	C2599	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - JUNTA C/ANÉIS	M	30,00	R\$ 23,81	R\$ 29,65	R\$ 889,50
12.4	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	M	90,00	R\$ 26,40	R\$ 32,87	R\$ 2.958,30
12.5	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	70,00	R\$ 11,21	R\$ 13,96	R\$ 977,20
12.6	C1553	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	UN	8,00	R\$ 14,03	R\$ 17,47	R\$ 139,76
12.7	C1550	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	UN	17,00	R\$ 25,04	R\$ 31,18	R\$ 530,06
12.8	C1574	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")-C/ANÉIS	UN	5,00	R\$ 35,41	R\$ 44,09	R\$ 220,45
12.9	C1576	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS	UN	20,00	R\$ 32,16	R\$ 40,05	R\$ 801,00
12.10	C1577	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X75mm (4"X3")-C/ANÉIS	UN	5,00	R\$ 39,25	R\$ 48,87	R\$ 244,35
12.11	C2344	TÊ PVC BRANCO C/INSPEÇÃO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS C/ANÉIS	UN	10,00	R\$ 44,24	R\$ 55,09	R\$ 550,90
12.12	C4925	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	20,00	R\$ 39,31	R\$ 48,95	R\$ 979,00
12.13	C4930	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	5,00	R\$ 76,02	R\$ 94,66	R\$ 473,30
13		OUTROS SERVIÇOS					R\$ 6.359,92
13.1	C4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	M3	334,82	R\$ 5,50	R\$ 6,85	R\$ 2.293,52
13.2	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	516,04	R\$ 6,33	R\$ 7,88	R\$ 4.066,40
14		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 8.978,13
14.1	COMP.EXT.14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	3,00	R\$ 2.403,40	R\$ 2.992,71	R\$ 8.978,13
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 327.474,64

TREZENTOS E VINTE E SETE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS



DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - 1ª ETAPA

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%
--------------------------------	-------


II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO


1 - IMPOSTOS (I)		
1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - CPRB	4,50%	
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 50% DO VALOR DA OBRA)	2,00%	10,15%
2 - LUCRO (L)		6,16%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)		0,80%
4 - RISCO (R)		0,97%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)		0,59%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = (((((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF)) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1) \times 100$$

B D I = 24,52 %

  
JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 10.369-D



### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - 1ª ETAPA  
 LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE



ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS				TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS			TOTAIS (R\$)
		%	R\$	%	R\$		
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	50,00%	R\$ 17.213,07	50,00%	R\$ 17.213,07	R\$ 34.426,13	
2	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL	50,00%	R\$ 2.300,87	50,00%	R\$ 2.300,87	R\$ 4.601,74	
3	PAREDES E PAINÉIS	50,00%	R\$ 21.171,49	50,00%	R\$ 21.171,49	R\$ 42.342,97	
4	PISOS	50,00%	R\$ 14.559,77	50,00%	R\$ 14.559,77	R\$ 29.119,54	
5	FORRO	50,00%	R\$ 4.570,69	50,00%	R\$ 4.570,69	R\$ 9.141,38	
6	REVESTIMENTOS	50,00%	R\$ 35.919,01	50,00%	R\$ 35.919,01	R\$ 71.838,01	
7	ESQUADRIAS	50,00%	R\$ 22.150,40	50,00%	R\$ 22.150,40	R\$ 44.300,79	
8	LOUÇAS E METAIS	50,00%	R\$ 22.332,46	50,00%	R\$ 22.332,46	R\$ 44.664,91	
9	PINTURA	50,00%	R\$ 2.980,70	50,00%	R\$ 2.980,70	R\$ 5.961,40	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	50,00%	R\$ 5.805,13	50,00%	R\$ 5.805,13	R\$ 11.610,25	
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	50,00%	R\$ 1.685,63	50,00%	R\$ 1.685,63	R\$ 3.371,25	
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	50,00%	R\$ 5.379,11	50,00%	R\$ 5.379,11	R\$ 10.758,22	
13	OUTROS SERVIÇOS	50,00%	R\$ 3.179,96	50,00%	R\$ 3.179,96	R\$ 6.359,92	
14	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	50,00%	R\$ 4.489,07	50,00%	R\$ 4.489,07	R\$ 8.978,13	
SIMPLES		50,00%	R\$ 163.737,32	50,00%	R\$ 163.737,32	R\$ 327.474,64	
ACUMULADO		50,00%	R\$ 163.737,32	50,00%	R\$ 327.474,64		

JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 10.369-D

327.474,64




## PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - 1ª ETAPA

1. ENCARGOS SOCIAIS = 85,20%

APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS

DISCRIMINAÇÃO	%
<b>GRUPO A (básicos)</b>	<b>16,80</b>
INSS	0,00
FGTS	1,50
SESI	1,00
SENAI	0,20
SEBRAE	0,60
INCRA	2,50
Salário-educação	3,00
Seguro de acidentes do trabalho	8,00
<b>GRUPO B</b>	<b>44,97</b>
Férias (adicional de 1/3)	9,18
Auxílio-enfermidade	0,92
Licença-paternidade	0,07
Faltas legais	0,72
13º salário	10,83
Salário maternidade	0,03
Repouso Semanal Remunerado	17,85
Feriados	3,71
Dias de Chuvas	1,55
Auxílio Acidente de Trabalho	0,11
<b>GRUPO C</b>	<b>15,41</b>
Indenização (rescisão s/justa causa)	4,81
Aviso prévio indenizado	5,60
Férias Indenizadas	4,40
Aviso prévio trabalhado	0,13
Indenização adicional/Dispensa obstativa	0,47
<b>GRUPO D (Incidência cumulativa)</b>	<b>8,02</b>
Grupo A x Grupo B	7,55
Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado.	0,47
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>85,20</b>

  
 JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 10.369-D

