


COMPOSIÇÕES EXTERNAS



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NA LOCALIDADE DE BARRAGEM
LOCAL: DISTRITO DE JAIBARAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
DATA: 12/05/2023

COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%				
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HxMÊS	0,6500	5.338,66	3.470,13	
18617	VIGIA	HxMÊS	0,6500	3.276,07	2.129,45	
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	0,6500	16.693,95	10.851,07	
					Total:	16.450,65
					Total Simples p/ 3 meses:	49.351,95
					Fração de 100%:	164,51
					Encargos Sociais:	INCLUSOS
					Valor BDI:	33,67
					Total Simples c/ BDI:	198,18
					Valor Geral c/ BDI:	19.818,00
COMP. 02	LIXEIRA EM ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, DN= 0.60M, H= 0.80M	UN				
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
12543	SERVENTE	H	0,5000	17,14	8,5700	
					Total:	8,5700
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10083	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=0.60M, h = 0.80M	UN	1,0000	79,62	79,6200	
					Total:	79,6200
					Total Simples:	88,19
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	18,05
					Valor Geral:	106,24
COMP.03	TELA DE NYLON C/TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2", INCLUSIVE PINTURA	M2				
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
11858	SERRALHEIRO	H	0,1200	23,17	2,7800	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1200	18,63	2,2400	
10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	0,1200	18,63	2,2400	
					Total:	7,2600
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10100	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	KG	0,0438	10,53	0,4600	
12293	ZARCÃO	L	0,0750	22,58	1,6900	
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,0750	24,99	1,8700	
11872	SOLDA 50X50	KG	0,0938	82,73	7,7600	
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	1,4600	49,25	71,9100	
10098	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	KG	0,0938	9,10	0,8500	
16219	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	M2	1,0500	10,71	11,2500	
					Total:	95,7900
					Total Simples:	103,05
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	21,09
					Valor Geral:	124,14
COMP.04	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,30m/E=0,08m	M				
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
SERVIÇO		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
C3112	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m	M	0,3000	52,61	15,7800	
					Total:	15,7800
					Total Simples:	15,78
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	3,23
					Valor Geral:	19,01

Wesley Guimarães Camilo Parente
Gerente de Orçamento de Obras
Secretaria da Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Sobral