



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA


OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS DISTRITOS DE PEDRA DE FOGO, APRAZÍVEL, RAFAEL ARRUDA E SÃO JOSÉ DO TORTO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL

LOCAL: DIVERSOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL

DATA: 15/09/2020

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS				SUBTOTAL	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
1.1	COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	QTD.				SUBTOTAL	100,00
		ENGENHEIRO / MESTRE DE OBRA / VIGIA		100,00					100,00
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	QTD.	COMPR.	LARG.		SUBTOTAL	12,00
		PLACA DE OBRA		1,00	6,00	2,00			12,00
2		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA DE ACESSO À PRAÇA - LOCALIDADE DE PONTA DA SERRA							
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	QTD.	COMPR.	LARG.	ÁREA	SUBTOTAL	2240,00
				1,00	350,00	6,40			2240,00
2.2		PAVIMENTAÇÃO							
2.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	QTD.	COMPR.	LARG.	ÁREA	SUBTOTAL	2240,00
				1,00			2240,00		2240,00
2.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	QTD.	COMPR.	LARG.	ÁREA	SUBTOTAL	2240,00
				1,00			2240,00		2240,00
2.2.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	QTD.	COMPR.			SUBTOTAL	714,00
				2,00	350,00				700,00
				2,00	7,00				14,00
2.2.4	COMP.EXT_02	EXECUÇÃO DE SARIETA EM CONCRETO SIMPLES MOLDADO IN LOCO 30 CM BASE X 15 CM ALTURA	M	QTD.	COMPR.			SUBTOTAL	700,00
				2,00	350,00				700,00
2.3		LIMPEZA FINAL							
2.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	QTD.	COMPR.	LARG.	ÁREA	SUBTOTAL	2240,00
				1,00			2240,00		2240,00
3		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DA LAMA - PEDRA DE FOGO							
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
3.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	QTD.	COMPR.	ALT.	ÁREA	SUBTOTAL	465,74
				1,00			465,74		465,74
3.2		PAVIMENTAÇÃO							
3.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	QTD.	COMPR.	LARG.	ÁREA	SUBTOTAL	465,74
				1,00			465,74		465,74
3.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	QTD.	COMPR.	LARG.	ÁREA	SUBTOTAL	465,74
				1,00			465,74		465,74
3.2.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	QTD.	COMPR.			SUBTOTAL	239,92
				1,00	239,92				239,92
3.2.4	COMP.EXT_02	EXECUÇÃO DE SARIETA EM CONCRETO SIMPLES MOLDADO IN LOCO 30 CM BASE X 15 CM ALTURA	M	QTD.	COMPR.			SUBTOTAL	230,00
				1,00	230,00				230,00
3.3		LIMPEZA FINAL							
3.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	QTD.	COMPR.	LARG.	ÁREA	SUBTOTAL	465,74
				1,00			465,74		465,74
4		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS PRÓXIMO À QUADRA - PEDRA DE FOGO							
4.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
4.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	QTD.	COMPR.	ALT.	ÁREA	SUBTOTAL	1249,25
				1,00			1249,25		1249,25
4.2		PAVIMENTAÇÃO							
4.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	QTD.	COMPR.	LARG.	ÁREA	SUBTOTAL	1249,25
				1,00			1249,25		1249,25
4.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	QTD.	COMPR.	LARG.	ÁREA	SUBTOTAL	1249,25
				1,00			1249,25		1249,25
4.2.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	QTD.	COMPR.			SUBTOTAL	551,20
				1,00	551,20				551,20
4.2.4	COMP.EXT_02	EXECUÇÃO DE SARIETA EM CONCRETO SIMPLES MOLDADO IN LOCO 30 CM BASE X 15 CM ALTURA	M	QTD.	COMPR.			SUBTOTAL	532,20
				1,00	532,20				532,20

8



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS DISTRITOS DE PEDRA DE FOGO, APRAZÍVEL, RAFAEL ARRUDA E SÃO JOSÉ DO TORTO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL

LOCAL: DIVERSOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL

DATA: 15/09/2020

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VARIÁVEIS				SUBTOTAL	TOTAL
4.3		LIMPEZA FINAL							
4.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	QTD.	COMPR.	LARG.	ÁREA		
				1,00			1249,25	1249,25	1249,25
5		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DA PADARIA - APRAZÍVEL							
5.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
5.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	QTD.	COMPR.	LARG.	ÁREA		
				1,00	40,00	6,40		256,00	256,00
5.2		PAVIMENTAÇÃO							
5.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	QTD.	COMPR.	LARG.	ÁREA		
				1,00			256,00	256,00	256,00
5.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REIJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	QTD.	COMPR.	LARG.	ÁREA		
				1,00			256,00	256,00	256,00
5.2.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	QTD.	COMPR.	LARG.			
				2,00	40,00			80,00	80,00
				2,00	7,00			14,00	14,00
COMP.EXT_02		EXECUÇÃO DE SARIETA EM CONCRETO SIMPLES MOLDADO IN LOCO 30 CM BASE X 15 CM ALTURA	M	QTD.	COMPR.				
				2,00	40,00			80,00	80,00
5.3		LIMPEZA FINAL							
5.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	QTD.	COMPR.	LARG.	ÁREA		
				1,00			256,00	256,00	256,00
6		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA TRAVESSA PREFEITO JERÔNIMO PRADO - APRAZÍVEL							
6.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
6.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	QTD.	COMPR.	LARG.	ÁREA		
				1,00	110,00	6,20		682,00	682,00
6.2		PAVIMENTAÇÃO							
6.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	QTD.	COMPR.	LARG.	ÁREA		
				1,00			682,00	682,00	682,00
6.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REIJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	QTD.	COMPR.	LARG.	ÁREA		
				1,00			682,00	682,00	682,00
6.2.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	QTD.	COMPR.	LARG.			
				2,00	110,00			220,00	220,00
				2,00	6,80			13,60	13,60
COMP.EXT_02		EXECUÇÃO DE SARIETA EM CONCRETO SIMPLES MOLDADO IN LOCO 30 CM BASE X 15 CM ALTURA	M	QTD.	COMPR.				
				2,00	110,00			220,00	220,00
6.3		LIMPEZA FINAL							
6.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	QTD.	COMPR.	LARG.	ÁREA		
				1,00			682,00	682,00	682,00
7		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA TRAVESSA JOAQUIM CIÁLDINO - RAFAEL ARRUDA							
7.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
7.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 3000 M2)	M2	QTD.	COMPR.	LARG.	ÁREA		
				1,00	62,00	3,90		241,80	241,80
7.2		PAVIMENTAÇÃO							
7.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	QTD.	COMPR.	LARG.	ÁREA		
				1,00			241,80	241,80	241,80
7.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REIJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	QTD.	COMPR.	LARG.	ÁREA		
				1,00			241,80	241,80	241,80
7.2.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	QTD.	COMPR.	LARG.			
				2,00	62,00			124,00	124,00
				2,00	4,50			9,00	9,00
7.2.4	COMP.EXT_02	EXECUÇÃO DE SARIETA EM CONCRETO SIMPLES MOLDADO IN LOCO 30 CM BASE X 15 CM ALTURA	M	QTD.	COMPR.				
				2,00	62,00			124,00	124,00
7.3		LIMPEZA FINAL							






SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS DISTRITOS DE PEDRA DE FOGO, APRAZÍVEL, RAFAEL ARRUDA E SÃO JOSÉ DO TORTO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL

LOCAL: DIVERSOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL

DATA: 15/09/2020

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS						SUBTOTAL	TOTAL
				QTD.	COMPR.	LARG.	ÁREA				
7.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1,00			241,80			241,80	241,80
8											
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA S.D.D. - RAFAEL ARRUDA											
8.1		SERVIÇOS PRELIMINARES									
8.1.1	C2878	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1,00	90,00	6,40				576,00	576,00
8.2											
PAVIMENTAÇÃO											
8.2.1	C5233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1,00			576,00			576,00	576,00
8.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1,00			576,00			576,00	576,00
8.2.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	2,00	90,00					180,00	194,00
				2,00	7,00					14,00	
8.2.4	COMP_EXT_02	EXECUÇÃO DE SARIETA EM CONCRETO SIMPLES MOLDADO IN LOCO 30 CM BASE X 15 CM ALTURA	M	2,00	90,00					180,00	180,00
8.3											
LIMPEZA FINAL											
8.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1,00			576,00			576,00	576,00
9											
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BEIRA DO RIO - SÃO JOSÉ DO TORTO											
9.1		SERVIÇOS PRELIMINARES									
9.1.1	C2878	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1,00	636,00	5,40				3434,40	3434,40
9.2											
PAVIMENTAÇÃO											
9.2.1	C5233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1,00			3434,40			3434,40	3434,40
9.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1,00			3434,40			3434,40	3434,40
9.2.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	2,00	636,00					1272,00	1284,00
				2,00	6,00					12,00	
9.2.4	COMP_EXT_02	EXECUÇÃO DE SARIETA EM CONCRETO SIMPLES MOLDADO IN LOCO 30 CM BASE X 15 CM ALTURA	M	2,00	636,00					1272,00	1272,00
9.3											
LIMPEZA FINAL											
9.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1,00			3434,40			3434,40	3434,40

  
 José Sanni Araújo Mendes  
 Engº Fiscal de Obras/CREA-CE: 228 /  
 Secretária de Infraestrutura - 06107  
 Prefeitura Municipal de Sobral