

13
Deu

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE MACAPÁ, DISTRITO DE TAPERUABA

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 23/01/2020

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS						SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA												
1.1	COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	QTD.						SUBTOTAL	3,00	
				3,00						3,00		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
2 INSTALAÇÃO DA OBRA												
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	QTD.	COMPR.	ALT.				SUBTOTAL	6,00	
				1,00	3,00	2,00				6,00		PLACA DA OBRA
2.2	C4732	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 6 FIOS DE ARAME	M	QTD.	COMPR.					SUBTOTAL	114,00	
				1,00	114,00					114,00		ISOLAMENTO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO
2.3	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	QTD.						SUBTOTAL	1,00	
				1,00						1,00		INSTALAÇÃO PROVISÓRIA SAAE
2.4	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	QTD.						SUBTOTAL	1,00	
				1,00						1,00		INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ENEL
3 SERVIÇOS PRELIMINARES												
3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	QTD.	COMPR.	ALT.	LARG.	ÁREA		SUBTOTAL	748,00	
				1,00				748,00		748,00		ÁREA DE INTERVENÇÃO
3.2	C0930	CORTE MANUAL EM TERRA	M3	QTD.				ÁREA		SUBTOTAL	74,80	
				1,00		0,10		748,00		74,80		LIMPEZA SUPERFICIAL DO TERRENO
3.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	QTD.		ALT.		ÁREA		SUBTOTAL	25,00	
				1,00				25,00		25,00		DEMOLIÇÃO DO PASSEIO
3.4	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	QTD.		ALT.		ÁREA	VOL.	SUBTOTAL	77,30	
				1,00		0,10		748,00		74,80		LIMPEZA SUPERFICIAL DO TERRENO
				1,00		0,10		25,00		2,50		DEMOLIÇÃO DO PASSEIO
3.5	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	QTD.		ALT.		ÁREA	VOL.	SUBTOTAL	77,30	
				1,00		0,10		748,00		74,80		LIMPEZA SUPERFICIAL DO TERRENO
				1,00		0,10		25,00		2,50		DEMOLIÇÃO DO PASSEIO
4 PISOS												
	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TLOJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	QTD.	ÁREA					SUBTOTAL	257,86	
				1,00	257,86					257,86		PISO INTERTRAVADO CINZA
4.2	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TLOJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	QTD.	ÁREA					SUBTOTAL	107,72	
				1,00	107,72					107,72		PISO INTERTRAVADO VERMELHO
4.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	QTD.	ÁREA					SUBTOTAL	46,03	
				1,00	46,03					46,03		PISO PODOTÁTIL
4.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	QTD.	ÁREA					SUBTOTAL	46,03	
				1,00	46,03					46,03		PINTURA DE PISO PODOTÁTIL
4.5	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	M2	QTD.	ÁREA					SUBTOTAL	110,79	
				1,00	46,03					46,03		PISO PODOTÁTIL
				4,00	2,26					9,04		RAMPAS
				1,00	55,72					55,72		PEDRA CARIRI
4.6	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	QTD.	ÁREA					SUBTOTAL	55,72	
				1,00	55,72					55,72		PISO EM PEDRA CARIRI
4.7	C1863	PEDRA CARIRI ESP. = 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	QTD.	ÁREA					SUBTOTAL	55,72	
				1,00	55,72					55,72		PISO EM PEDRA CARIRI

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE MACAPÁ, DISTRITO DE TAPERUABA

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 23/01/2020

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS				SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
				QTD.	ÁREA					
4.8	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	QTD.	ÁREA			SUBTOTAL	9,04	
				4,00	2,26					
4.9	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	QTD.	ÁREA	ALT.		SUBTOTAL	7,31	
				1,00	257,86	0,02				
				1,00	107,72	0,02		2,15		PISO INTERTRAVADO VERMELHO
5 DRENAGEM SUPERFICIAL										
5.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	QTD.	COMPR.			SUBTOTAL	72,58	
				1,00	29,80					
				2,00	21,39			42,78		CANTEIRO 2
5.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	QTD.	COMPR.			SUBTOTAL	110,56	
				1,00	110,56					
URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO										
6.1	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	M	QTD.	COMPR.			SUBTOTAL	30,00	
				10,00	3,00					
6.2	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	QTD.	ÁREA			SUBTOTAL	21,00	
				10,00	2,10					
6.3	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	QTD.	ÁREA			SUBTOTAL	62,74	
				1,00	62,74					
6.4	I7402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm	UN	QTD.				SUBTOTAL	4,00	
				4,00						
7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
7.1	C3619	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	QTD.	COMPR.			SUBTOTAL	58,00	
				1,00	58,00					
7.2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	QTD.	COMPR.			SUBTOTAL	160,00	
				1,00	160,00					
7.3	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN	QTD.	COMPR.			SUBTOTAL	3,00	
				3,00						
7.4	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	QTD.				SUBTOTAL	2,00	
				2,00						
7.5	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	QTD.				SUBTOTAL	1,00	
				1,00						
7.6	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	QTD.				SUBTOTAL	1,00	
				1,00						
7.7	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	QTD.				SUBTOTAL	1,00	
				1,00						
7.8	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	QTD.				SUBTOTAL	4,00	
				4,00						
7.9	COMP.EXT_02	CONJUNTO C/03 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 150W MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=10M	UN	QTD.				SUBTOTAL	3,00	
				3,00						
8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
8.1	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	UN	QTD.				SUBTOTAL	4,00	
				4,00						

15
Deu

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE MACAPÁ, DISTRITO DE TAPERUABA

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 23/01/2020

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS					SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
				QTD.	COMPR.						
8.2	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	QTD.	COMPR.				SUBTOTAL	18,00	
				1,00	18,00				18,00		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
8.3	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	QTD.					SUBTOTAL	1,00	
				1,00					1,00		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
8.4	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	QTD.					SUBTOTAL	2,00	
				2,00					2,00		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
9		SERVIÇOS FINAIS									
9.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	QTD.	ÁREA				SUBTOTAL	467,33	
				1,00	467,33				467,33		ÁREA DE PISO DA PRAÇA


Yan Frota F. Marques
 Coord. de Planejamento ORÇAMENTO (CREA-CE:333698)
 Secretaria de Infraestrutura-SEINF
 Prefeitura Municipal de Sobral