


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA DA PONTE DR. JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR

LOCAL: AV. MONS. ALOISIO PINTO - MUNICÍPIO DE SOBRALCE

DATA: 11/11/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VARIÁVEIS				SUBTOTAL	TOTAL
1.1	COMP.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	QTD.				SUBTOTAL	100,00
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO NO CANTEIRO DE OBRAS		100,00				100,00	
2.1.1	C4934	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 3,25M	MES	QTD.				SUBTOTAL	6,00
		ESCRITÓRIO / ALMOXARIFE		6,00				6,00	
2.1.2	C2546	BANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	QTD.	COMPR.	LARG.		SUBTOTAL	15,00
		W.C PARA COLABORADORES		1,00	6,00	2,50		15,00	
2.1.3	C1831	REFEITÓRIOS	M2	QTD.	COMPR.	LARG.		SUBTOTAL	15,00
		W.C PARA COLABORADORES		1,00	6,00	2,50		15,00	
2.1.4	C1837	PLACAS-PADRÃO DE OBRA	M2	QTD.	COMPR.	ALT.		SUBTOTAL	12,00
		PLACA DA OBRA		2,00	3,00	2,00		12,00	
2.1.5	C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 8mm CIABERTURA E PORTÃO	M2	QTD.	COMPR.	ALT.		SUBTOTAL	161,60
		FECHAMENTO DO CANTEIRO		1,00	75,80	2,00		161,60	
2.2.1	C2661	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	QTD.				SUBTOTAL	1,00
		DESTINAÇÃO FINAL DO CANTEIRO		1,00				1,00	
2.2.2	C2648	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	QTD.				SUBTOTAL	1,00
		INSTALAÇÃO PROVISÓRIA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA DO SAAE		1,00				1,00	
2.2.3	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	QTD.				SUBTOTAL	1,00
		INSTALAÇÃO PROVISÓRIA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ENEL		1,00				1,00	
2.3.1	COMP.02	LICENCIAMENTO AMBIENTAL - ANMA	UN	QTD.				SUBTOTAL	1,00
		TAXA DE LICENCIAMENTO DE INSTALAÇÃO		1,00				1,00	
3.1	C2949	SINALIZAÇÃO DE TRÁBITO NOTURNA	M	QTD.	COMPR.			SUBTOTAL	360,00
		COMPRIMENTO DA PONTE		1,00	360,00			360,00	
3.2	C3358	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	QTD.	COMPR.	ALT.		SUBTOTAL	4,80
		ENTRADA DA PONTE		6,00	1,00	0,80		4,80	
3.3	C4527	TÁBUA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	QTD.	COEF.			SUBTOTAL	1440,00
		ENTRADA DA PONTE		720,00	2,00			1440,00	
4.1	97833,00	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVETAMENTO, AF. 12/2017	M2	QTD.	ÁREA	COEF.		SUBTOTAL	3104,79
		CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA - CERÂMICA BEGE		1,00	4238,88	70,00%		2967,22	
		CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA - CERÂMICA AZUL		1,00	196,40	70,00%		137,48	
4.2	97834,00	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVETAMENTO, AF. 12/2017	M2	QTD.	ÁREA	COEF.		SUBTOTAL	1330,58
		CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA - CERÂMICA BEGE		1,00	4238,88	30,00%		1271,66	
		CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA - CERÂMICA AZUL		1,00	196,40	30,00%		58,92	
4.3	C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	QTD.	COMPR.	ÁREA		SUBTOTAL	75,60
		DEMOLIÇÃO DE NEW JERSEY EXISTENTE		1,00	360,00	0,21		75,60	
4.4	C0782	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	QTD.	ÁREA	ALT.	VOL.	SUBTOTAL	164,30
		REFERENTE AO ITEM 4.1		1,00	3104,70	0,02		62,09	
		REFERENTE AO ITEM 4.2		1,00	1330,58	0,02		26,61	
		REFERENTE AO ITEM 4.2		1,00			75,60	75,60	



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA DA PONTE DR. JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR

LOCAL: AV. Mons. Aloisio Pinto - Município de Sobral/CE

DATA: 11/11/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS				SUBTOTAL	TOTAL
				QTD	ÁREA	ALT	VOL		
4.8	C2620	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3						
		REFERENTE AO ITEM 4.1		1,00	3104,70	0,02			62,09
		REFERENTE AO ITEM 4.2		1,00	1990,58	0,02			26,51
		REFERENTE AO ITEM 4.2		1,00			75,60		75,60
4.5	C8186	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE	M3	QTD	VOL				
		REFERENTE AO ITEM 4.5		1,00	164,30				164,30
5.1	C2408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	QTD	ÁREA				
		REBOCO P/ PINTURA COM 1CM		1,00	4435,28				4435,28
5.1	C3086	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE E ESCOVA DE AÇO	M2	QTD	COMPR	CIRC	QNT/LADO		
		PINTURA DO GUARDA CORPO		2,00	349,00	0,20	2,00		279,20
		PINTURA POSTE METÁLICOS		22,00	8,00	0,30	1,00		52,80
5.2	C2841	PRIMEIRA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/ TRINCHA	M2	QTD	COMPR	CIRC	QNT/LADO		
		PINTURA DO GUARDA CORPO		2,00	349,00	0,20	2,00		279,20
		PINTURA POSTE METÁLICOS		22,00	8,00	0,30	1,00		52,80
5.3	C2473	PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/ REVOLVER	M2	QTD	COMPR	CIRC	QNT/LADO		
		PINTURA DO GUARDA CORPO		2,00	349,00	0,20	2,00		279,20
		PINTURA POSTE METÁLICOS		22,00	8,00	0,30	1,00		52,80
5.4	C1810	PINTURA P/ PISO À BASE LATEX ACRILICO, TIPO "MOYACOR"	M2	QTD	COMPR	ALT			
		CICLOVIA		1,00	360,00	1,00			360,00
		MEIO FIO EXISTENTE (LADO DIREITO) - (COR AMARELA)		1,00	360,00	0,40			144,00
5.5	C8586	SAIÇÃO EM DUAS DEMÃO COM SUPERCAL	M2	QTD	COMPR	ALT			
		MEIO FIO EXISTENTE (LADO ESQUERDO)		1,00	360,00	0,40			144,00
5.6	C3098	PINTURA COM MATA DE CIMENTO EM DUAS DEMÃO	M2	QTD	COMPR	LARG			
		PINTURA EM ESTRUTURAS DE CONCRETO		2,00	360,00	1,00			720,00
5.7	C2481	TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	QTD	ÁREA				
		PINTURA EM TEXTURA DA PONTE		1,00	4435,28				4435,28
7.1	C1901	PEÇAS PRÉ-MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP. 4 cm	M2	QTD	COMPR	LARG	COEF		
				2,00	360,00	0,90	0,10		64,80
6.1	C0083	ANDAIME METÁLICO DE ENCADE P/ FACHADAS LOCAÇÃO MENSAL	M2	QTD	COMPR	ALT			
				20,00	26,00	3,00			1560,00
6.2	C3382	ANDAIME SUSPENSO E PLATAFORMA DE MADEIRA	M2	QTD	COMPR	ALT			
				20,00	26,00	3,00			1560,00
9.1	C1693	LIMPEZA DE PONTE	M	QTD	COMPR				
		EXTENSÃO DA PONTE		1,00	360,00				360,00

W. G. Parent
Wislei G. C. Parent
 Engenheiro Civil
 CREA 336235-CE