




<b>Órgão / Local de Origem:</b> PROCEN/PROCEN - Protocolo Central da Prefeitura de Sobral	
<b>Nº Processo:</b> P198796/2022	<b>Data Abertura:</b> 16/05/2022 - 08:06
<b>Tipo:</b> Processo Administrativo de Aquisição de Bens e Serviços	
<b>Assunto:</b> Solicitação Diversa	
<b>Nome do Interessado:</b> R.R Portela Construções E Locação De Veículos Ltda Me	
<b>Observação:</b> PROPOSTA COMERCIAIS CP Nº22004-SEINFRA	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SEPLAG/CELIC	16/05/2022 - 08:06	Veronica Cavalcante Soares
2			
3			
4			
5			
6			

*M*  
*P*

**R. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA – ME**  
**DISTRITO PEDRA DE FOGO, SN – ZONA RURAL, SOBRAL/CE**  
**CNPJ Nº 14.858.301/0001-65**



**PROPOSTA COMERCIAL**

Sobral – Ce.,

16 de maio de 2022

À Comissão Permanente de Licitação Sobral-CE

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 22004 – SEINFRA  
Prezados Senhores


Apresentamos a V.Sa. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 22004 – SEINFRA, pelo preço global de R\$883.180,34 (oitocentos e oitenta e três mil, cento e oitenta reais, trinta e quatro centavos), com prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Renan de Azevedo Portela, Carteira de Identidade nº. 2002031067546 expedida em 21/08/2002, Órgão Expedidor SSP e CPF nº 057.524.963-30, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

  
.....  
R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME  
CNPJ Nº 14.858.301/0001-65

  
.....  
FRANCISCO RENAN DE AZEVEDO PORTELA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF Nº 057.524.963-30





R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME  
 DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE  
 CNPJ Nº 14.858.301/0001-65  
 renan.portela298@gmail.com



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 22004 – SEINFRA


16 de maio de 2022

<b>OBRA :</b>	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS DISTRITOS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.		
<b>ENDEREÇO:</b>		<b>MUNICÍPIO:</b>	SOBRAL - CEARÁ - BRASIL
<b>CLIENTE:</b>		<b>BDI:</b>	25,59%
<b>OBSERVAÇÃO:</b>		<b>TABELA:</b>	SEINFRA 27.1 DESONERADA / SINAPI OUT/2021

ORÇAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	COM BDI	
1		PAVIMENTAÇÃO - DISTRITO DE CARACARÁ - LOTE 01					108.916,88
1.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					3.361,00
1.1.1	COMP.04	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - LOTE 01	%	100,00	26,76	33,61	3.361,00
1.2		SERVIÇOS PRELIMINARES					6.923,64
1.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	129,43	162,55	975,30
1.2.2	C4994	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS	6,00	596,15	748,70	4.492,20
1.2.3	COMP.02	LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AMMA	UN	1,00	363,20	456,14	456,14
1.3		PAVIMENTAÇÃO					99.832,04
1.3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.130,77	1,76	2,21	4.709,00
1.3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.934,02	27,03	33,95	65.659,98
1.3.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	655,84	23,27	29,22	19.163,64
1.3.4	COMP.03	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,30m/E=0,08m	M	655,84	10,40	13,06	8.565,27
1.3.5	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.130,77	0,57	0,72	1.534,45
2		PAVIMENTAÇÃO - DISTRITO DE BILHEIRA - LOTE 02					106.116,07
2.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					3.337,00
2.1.1	COMP.05	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - LOTE 02	%	100,00	26,57	33,37	3.337,00
2.2		SERVIÇOS PRELIMINARES					6.923,64
2.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	129,43	162,55	975,30
2.2.2	C4994	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS	6,00	596,15	748,70	4.492,20
2.2.3	COMP.02	LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AMMA	UN	1,00	363,20	456,14	456,14
2.3		PAVIMENTAÇÃO					98.855,43
2.3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.026,80	1,76	2,21	4.479,23
2.3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.820,16	27,03	33,95	61.794,43
2.3.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	688,80	23,27	29,22	20.126,74
2.3.4	COMP.03	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,30m/E=0,08m	M	688,80	10,40	13,06	8.995,73
2.3.5	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.026,80	0,57	0,72	1.459,30
3		PAVIMENTAÇÃO - LOCALIDADE VASSOURAS - DISTRITO DE TAPERUABA - LOTE 03					163.410,26
3.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					5.117,00
3.1.1	COMP.06	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - LOTE 03	%	100,00	40,74	51,17	5.117,00
3.2		SERVIÇOS PRELIMINARES					6.923,64
3.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	129,43	162,55	975,30
3.2.2	C4994	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS	6,00	596,15	748,70	4.492,20
3.2.3	COMP.02	LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AMMA	UN	1,00	363,20	456,14	456,14
3.3		PAVIMENTAÇÃO					152.369,62
3.3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	3.202,50	1,76	2,21	7.077,53
3.3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.882,25	27,03	33,95	97.852,39
3.3.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	1.067,50	23,27	29,22	31.192,35
3.3.4	COMP.03	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,30m/E=0,08m	M	1.067,50	10,40	13,06	13.941,55
3.3.5	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3.202,50	0,57	0,72	2.305,80
4		PAVIMENTAÇÃO - LOCALIDADE SETOR I - DISTRITO DE JAIBARAS - LOTE 04					362.859,36
4.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					10.999,00

FRANCISCO RENAN DE AZEVEDO PORTELA  
 Sócio Administrador  
 CPF Nº 057.524.963-30


JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 10.369-D



4.1.1	COMP.07	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - LOTE 04	%	100,00	87,58	109,99	10.660,00
4.2	SERVIÇOS PRELIMINARES						
4.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	129,43	182,55	975,30
4.2.2	C4994	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS	6,00	596,15	748,70	4.492,20
4.2.3	COMP.02	LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AMMA	UN	1,00	363,20	456,14	456,14
4.3	PAVIMENTAÇÃO						
4.3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	7.045,20	1,76	2,21	15.569,89
4.3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	6.340,68	27,03	33,95	215.266,09
4.3.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	2.348,40	23,27	29,22	68.620,25
4.3.4	COMP.03	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,30m/E=0,08m	M	2.348,40	10,40	13,08	30.670,10
4.3.5	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	7.792,20	0,57	0,72	5.610,38
5	PAVIMENTAÇÃO - LOCALIDADE DE CANUDOS - SEDE - LOTE 05						
5.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
5.1.1	COMP.08	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - LOTE 05	%	100,00	37,48	47,07	4.707,00
5.2	SERVIÇOS PRELIMINARES						
5.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	129,43	182,55	975,30
5.2.2	C4994	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS	6,00	596,15	748,70	4.492,20
5.2.3	COMP.02	LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AMMA	UN	1,00	363,20	456,14	456,14
5.3	PAVIMENTAÇÃO						
5.3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.972,94	1,76	2,21	6.570,20
5.3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.675,64	27,03	33,95	90.837,98
5.3.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	990,98	23,27	29,22	28.956,44
5.3.4	COMP.03	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,30m/E=0,08m	M	990,98	10,40	13,08	12.942,20
5.3.5	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.972,94	0,57	0,72	2.140,52
<b>VALOR TOTAL:</b>							<b>883.180,34</b>
Oitocentos e Oitenta e Três Mil Cento e Oitenta reais e Trinta e Quatro centavos							

FRANCISCO RENAN DE AZEVEDO PORTELA  
Sócio Administrador  
CPF Nº 057.524.963-30

JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 10.369-D



OBRA :	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS DISTRITOS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.		
ENDEREÇO:			
CLIENTE:		MUNICÍPIO:	SOBRAL - CEARÁ -
OBSERVAÇÃO:		BDI:	25,59%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

COMP.04 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - LOTE 01 (%)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	MÊS	0,37000000	1.297,74	480,16
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,26000000	4.535,69	1.179,28
TOTAL MAO DE OBRA:						1.659,44
VALOR SIMPLES /100:						16,59
VALOR SEM ENCARGOS:						16,59
VALOR ENCARGOS (47.76%):						10,17
VALOR COM ENCARGOS:						26,78
VALOR BDI (25.59%):						6,88
VALOR COM BDI:						33,61


C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	2,6600	5,3200
TOTAL MAO DE OBRA:						5,3200
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	33,8100	34,4820
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	23,7400	23,7400
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	11,9800	53,9100
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	14,7600	2,2140
TOTAL MATERIAL:						114,3960
VALOR SEM ENCARGOS:						119,67
VALOR ENCARGOS (83.85%):						9,76
VALOR COM ENCARGOS:						128,43
VALOR BDI (25.59%):						33,12
VALOR COM BDI:						162,55

C4994 - LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M (MÊS)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19469	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	SEINFRA	MÊS	1,00000000	596,1500	596,1500
TOTAL MATERIAL:						596,1500
VALOR SEM ENCARGOS:						596,15
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						596,15
VALOR BDI (25.59%):						162,55
VALOR COM BDI:						748,70

COMP.02 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AMMA (UN)						
GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SEFAZ-CE	LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AMMA	AMMA	UFIRCE	160,00000000	2,27	363,20
TOTAL GERAL:						363,20
VALOR SEM ENCARGOS:						363,20
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						363,20
VALOR BDI (25.59%):						92,94
VALOR COM BDI:						456,14

C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	29,3222	0,0331
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	134,8791	0,5387
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	40,2907	0,0898
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	151,9074	0,0545
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	34,3325	0,0581
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087170	143,7627	0,1253
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,5724	0,0010
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,8757	0,0084
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	187,3011	0,4803

10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	11,7304	0,0046
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	78,3818	0,1708
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,5633
<b>MAO DE OBRA</b>						<b>TOTAL</b>
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	2,6600	0,0341
TOTAL MAO DE OBRA:						0,0341
VALOR SEM ENCARGOS:						1,60
VALOR ENCARGOS (83.85%):						0,16
VALOR COM ENCARGOS:						1,76
VALOR BDI (25.59%):						0,45
VALOR COM BDI:						2,21



**C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)**

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	8,6293
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	61,0067
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,0416
<b>MAO DE OBRA</b>					
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	4,0100
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	2,6600
TOTAL MAO DE OBRA:					2,7990
<b>MATERIAL</b>					
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	57,8400
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	62,7800
TOTAL MATERIAL:					10,0900
VALOR SEM ENCARGOS:					21,93
VALOR ENCARGOS (83.85%):					5,10
VALOR COM ENCARGOS:					27,03
VALOR BDI (25.59%):					6,82
VALOR COM BDI:					33,85

**C0367 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	4,0100
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	2,6600
TOTAL MAO DE OBRA:					2,2870
<b>SERVICO</b>					
C3127	AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	46,7479
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	227,7493
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	1,1290
C3250	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	SEINFRA	M	1,00000000	10,3671
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,04000000	3,4721
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	7,0490
TOTAL SERVICO:					11,2289
VALOR SEM ENCARGOS:					13,50
VALOR ENCARGOS (83.85%):					9,77
VALOR COM ENCARGOS:					23,27
VALOR BDI (25.59%):					5,85
VALOR COM BDI:					29,22

**COMP.03 - SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,30m/E=0,08m (M)**

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3112	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m	SEINFRA	M	0,30000000	26,38
TOTAL SERVICO:					7,91
VALOR SEM ENCARGOS:					7,91
VALOR ENCARGOS (83.85%):					2,48
VALOR COM ENCARGOS:					10,40
VALOR BDI (25.59%):					2,68
VALOR COM BDI:					13,08

**C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	2,6600
TOTAL MAO DE OBRA:					0,1995
VALOR SEM ENCARGOS:					0,20
VALOR ENCARGOS (83.85%):					0,37
VALOR COM ENCARGOS:					0,57
VALOR BDI (25.59%):					0,15
VALOR COM BDI:					0,72


**COMP.05 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - LOTE 02 (%)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	MÊS	0,30000000	1,297,74
18594	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,28000000	4,535,60
TOTAL:					1.260,99

FRANCISCO RENAN DE AZEVEDO PORTELA  
Sócio Administrador  
CPF Nº 057.524.963-30

JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 10.369-D

TOTAL MAO DE OBRA:	18,59
VALOR SIMPLES /100:	18,59
VALOR SEM ENCARGOS:	9,88
VALOR ENCARGOS (47.76%):	26,57
VALOR COM ENCARGOS:	0,99
VALOR BDI (25.59%):	33,37
VALOR COM BDI:	



**COMP.06 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - LOTE 03 (%)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	MÊS	0,55000000	1.297,74
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,40000000	4.535,69
TOTAL MAO DE OBRA:					2.520,04
VALOR SIMPLES /100:					25,28
VALOR SEM ENCARGOS:					25,28
VALOR ENCARGOS (47.76%):					15,48
VALOR COM ENCARGOS:					40,74
VALOR BDI (25.59%):					10,43
VALOR COM BDI:					51,17

**COMP.07 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - LOTE 04 (%)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	MÊS	1,52000000	1.297,74
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,75000000	4.535,69
TOTAL MAO DE OBRA:					5.374,33
VALOR SIMPLES /100:					53,74
VALOR SEM ENCARGOS:					53,74
VALOR ENCARGOS (47.76%):					33,84
VALOR COM ENCARGOS:					87,58
VALOR BDI (25.59%):					22,41
VALOR COM BDI:					109,99

**COMP.08 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - LOTE 05 (%)**


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	MÊS	0,71500000	1.297,74
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,30000000	4.535,69
TOTAL MAO DE OBRA:					2.280,59
VALOR SIMPLES /100:					22,89
VALOR SEM ENCARGOS:					22,89
VALOR ENCARGOS (47.76%):					14,59
VALOR COM ENCARGOS:					37,48
VALOR BDI (25.59%):					9,59
VALOR COM BDI:					47,07

*[Handwritten Signature]*

FRANCISCO RENAN DE AZEVEDO PORTELA  
 Cargo Administrador  
 Nº 057.524.963-30

*[Handwritten Signature]*

JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 10.369-D



R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME  
 DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE  
 CNPJ Nº 14.858.301/0001-65  
 renan.portela298@gmail.com

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 22004 – SEINFRA


16 de maio de 2022

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS DISTRITOS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.	
ENDEREÇO:		
CLIENTE:		
OBSERVAÇÃO:		MUNICÍPIO: SOBRAL - CEARÁ - BRASIL
		BDI: 25,59%

**CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO**

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		%	TOTAIS(R\$)
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1 PAVIMENTAÇÃO - DISTRITO DE CARACARÁ - LOTE 01	15,00%	R\$ 16.337,50	15,00%	R\$ 16.337,50	25,00%	R\$ 27.229,17	25,00%	R\$ 27.229,17	10,00%	R\$ 10.891,67	10,00%	R\$ 10.891,67	100,00%	R\$ 108.916,68
2 PAVIMENTAÇÃO - DISTRITO DE BILHEIRA - LOTE 02	15,00%	R\$ 15.917,41	15,00%	R\$ 15.917,41	25,00%	R\$ 26.529,02	25,00%	R\$ 26.529,02	10,00%	R\$ 10.611,61	10,00%	R\$ 10.611,60	100,00%	R\$ 106.116,07
3 PAVIMENTAÇÃO - LOCALIDADE VASSOURAS - DISTRITO DE TAPERUABA - LOTE 03	15,00%	R\$ 24.511,54	15,00%	R\$ 24.511,54	25,00%	R\$ 40.852,57	25,00%	R\$ 40.852,57	10,00%	R\$ 16.341,03	10,00%	R\$ 16.341,01	100,00%	R\$ 163.410,26
4 PAVIMENTAÇÃO - LOCALIDADE SETOR I - DISTRITO DE JAIBARAS - LOTE 04	15,00%	R\$ 52.898,90	15,00%	R\$ 52.898,90	25,00%	R\$ 88.164,84	25,00%	R\$ 88.164,84	10,00%	R\$ 35.265,94	10,00%	R\$ 35.265,93	100,00%	R\$ 352.659,35
5 PAVIMENTAÇÃO - LOCALIDADE DE CANUDOS - SEDE - LOTE 05	15,00%	R\$ 22.811,70	15,00%	R\$ 22.811,70	25,00%	R\$ 38.019,50	25,00%	R\$ 38.019,50	10,00%	R\$ 15.207,80	10,00%	R\$ 15.207,78	100,00%	R\$ 152.077,98
<b>SIMPLES</b>	<b>15,00%</b>	<b>R\$ 132.477,05</b>	<b>15,00%</b>	<b>R\$ 132.477,05</b>	<b>25,00%</b>	<b>R\$ 220.795,10</b>	<b>25,00%</b>	<b>R\$ 220.795,10</b>	<b>10,00%</b>	<b>R\$ 88.318,05</b>	<b>10,00%</b>	<b>R\$ 88.317,99</b>		
<b>ACUMULADO</b>	<b>15,00%</b>	<b>R\$ 132.477,05</b>	<b>30,00%</b>	<b>R\$ 264.954,10</b>	<b>55,00%</b>	<b>R\$ 485.749,20</b>	<b>80,00%</b>	<b>R\$ 706.544,30</b>	<b>90,00%</b>	<b>R\$ 794.862,35</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 883.180,34</b>		<b>R\$ 883.180,34</b>

  
 FRANCISCO RENAN DE AZEVEDO PORTELA  
 Sócio Administrador  
 CPF Nº 057.524.963-30

  
 JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 10.369-D





CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 22004 – SEINFRA

16 de maio de 2022

OBRA :	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS DISTRITOS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.		
ENDEREÇO:			
CLIENTE:		MUNICÍPIO:	SOBRAL - CEARÁ - BRASIL
OBSERVAÇÃO:			

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI (SERVIÇOS)**

**DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.**

<b>I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO</b>			
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)			3,80%
<b>II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO</b>			
1 - IMPOSTOS (I)			
1.1 - COFINS		3,00%	
1.2 - PIS		0,65%	
1.3 - CPRB		4,50%	
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 50% DO VALOR DA OBRA)		2,00%	10,15%
2 - LUCRO (L)			6,64%
3 - SEGURO (S) + GARANTIA (G)			0,45%
4 - RISCO (R)			0,50%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)			1,02%
<b>III - CÁLCULO DO B.D.I.</b>			
$B D I = (((1 + (AC + (S + G) + R)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1 \times 100$			
25,59%			




<b>OBRA :</b>	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS DISTRITOS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.		
<b>ENDEREÇO:</b>	0		
<b>CLIENTE:</b>	0	<b>MUNICÍPIO:</b>	SOBRAL - CEARÁ - BRASIL
<b>OBSERVAÇÃO:</b>	0	<b>BDI:</b>	25,59%

**PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS**

ENCARGOS SOCIAIS - MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA - TABELA SEINFRA 027 E 027.1 (DESONERADA)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 027.1 (COM DESONERAÇÃO)		TABELA 027 (SEM DESONERAÇÃO)	
		HORISTAS %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>ENCARGO SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTE	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
<b>B</b>	<b>ENCARGO SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,87	0,67	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,8	8,33	10,8	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03	0,03	0,03
<b>C</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75	4,85	3,75
C4	DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90	3,01	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35	0,45	0,35
<b>D</b>	<b>REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE OUTRO</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>	<b>16,82</b>	<b>6,43</b>
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77	16,34	6,06
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35	0,48	0,37
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>83,85</b>	<b>47,76</b>	<b>112,76</b>	<b>71,07</b>

  
 FRANCISCO RENAN DE AZEVEDO PORTELA  
 Sócio Administrador  
 Nº 057.524.963-30

  
 JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 10.369-D