



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA


OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO VILA RECANTO 01.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 08/07/2020

COMP.EXT_01		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO		MÊS	
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,1500	4.573,6300	686,04
18617	VIGIA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,1500	2.551,8200	382,77
					Total: 1.068,81
					Total Simples: 1.068,81
					Encargos Sociais: 0,00
					Valor BDI: 262,07
					Custo Direto Total para um período de 01 MÊS 1.330,88
					Custo Direto Total para um período de 04 MESES 5.323,52
COMP.EXT_02		EQUIPAMENTO TIPO SURF (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)		UN	
SERVIÇO		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
CXXXX	EQUIPAMENTO TIPO SURF (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	1,0000	3.999,0000	3.999,00
					Total: 3.999,00
					Total Simples: 3.999,00
					Encargos Sociais: INCLUSOS
					Valor BDI: 435,49
					Valor Geral: 4.434,49
COMP.EXT_03		EQUIPAMENTO TIPO ESQUI SIMPLES (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)		UN	
SERVIÇO		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
CXXXX	EQUIPAMENTO TIPO ESQUI SIMPLES (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	1,0000	6.000,0000	6.000,00
					Total: 6.000,00
					Total Simples: 6.000,00
					Encargos Sociais: INCLUSOS
					Valor BDI: 653,40
					Valor Geral: 6.653,40
COMP.EXT_04		EQUIPAMENTO TIPO ABDOMINAIS (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)		UN	
SERVIÇO		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
CXXXX	EQUIPAMENTO TIPO ABDOMINAIS (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	1,0000	3.310,0000	3.310,00
					Total: 3.310,00
					Total Simples: 3.310,00
					Encargos Sociais: INCLUSOS
					Valor BDI: 360,46
					Valor Geral: 3.670,46
COMP.EXT_05		EQUIPAMENTO TIPO VOLANTES (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)		UN	
SERVIÇO		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
CXXXX	EQUIPAMENTO TIPO VOLANTES (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	1,0000	3.205,0000	3.205,00
					Total: 3.205,00





SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO VILA RECANTO 01.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 08/07/2020

Total Simples: 3.205,00
Encargos Sociais: INCLUSOS
Valor BDI: 349,02
Valor Geral: 3.554,02

COMP.EXT_06	EQUIPAMENTO TIPO ELEVADOR (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN			
	SERVIÇO	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
CXXXX	EQUIPAMENTO TIPO ELEVADOR (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	1,0000	6.090,0000	6.090,00
					Total: 6.090,00
					Total Simples: 6.090,00
					Encargos Sociais: INCLUSOS
					Valor BDI: 663,20
					Valor Geral: 6.753,20

COMP.EXT_07	EQUIPAMENTO TIPO TRICEPS (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN			
	SERVIÇO	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
CXXXX	EQUIPAMENTO TIPO TRICEPS (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	1,0000	4.010,0000	4.010,00
					Total: 4.010,00
					Total Simples: 4.010,00
					Encargos Sociais: INCLUSOS
					Valor BDI: 436,69
					Valor Geral: 4.446,69

COMP.EXT_08	EQUIPAMENTO TIPO PATINS (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN			
	SERVIÇO	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
CXXXX	EQUIPAMENTO TIPO PATINS (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	1,0000	4.690,0000	4.690,00
					Total: 4.690,00
					Total Simples: 4.690,00
					Encargos Sociais: INCLUSOS
					Valor BDI: 510,74
					Valor Geral: 5.200,74

COMP.EXT_09	ESTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA CADEIRANTES (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN			
	SERVIÇO	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
CXXXX	ESTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA CADEIRANTES (CONFECCIONADOS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES)	UN	1,0000	15.191,0000	15.191,00
					Total: 15.191,00
					Total Simples: 15.191,00
					Encargos Sociais: INCLUSOS
					Valor BDI: 1.654,30
					Valor Geral: 16.845,30


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO VILA RECANTO 01.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 08/07/2020

COMP.EXT_10	TORRE COM ESCORREGADOR, ESTRUTURA EM PINHO LAMINADO E TRATAMENTO EM AUTOCLAVE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN			
	SERVIÇO	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
CXXX	TORRE COM ESCORREGADOR, ESTRUTURA EM PINHO LAMINADO E TRATAMENTO EM AUTOCLAVE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN	1,0000	15.270,0000	15.270,00
					Total: 15.270,00
					Total Simples: 15.270,00
					Encargos Sociais: INCLUSOS
					Valor BDI: 1.662,90
					Valor Geral: 16.932,90
COMP.EXT_11	BALANÇO DUPLO COM ESTRUTURA EM PINHO LAMINADO, TRATADO EM AUTOCLAVE, C/ CORRENTES 8MM GALVANIZADAS E ASSENTO EMBORACHADO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN			
	SERVIÇO	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
CXXX	BALANÇO DUPLO COM ESTRUTURA EM PINHO LAMINADO, TRATADO EM AUTOCLAVE, C/ CORRENTES 8MM GALVANIZADAS E ASSENTO EMBORACHADO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN	1,0000	7.259,0000	7.259,00
					Total: 7.259,00
					Total Simples: 7.259,00
					Encargos Sociais: INCLUSOS
					Valor BDI: 790,51
					Valor Geral: 8.049,51
COMP.EXT_12	GANGORRA TRIPLA COM ESTRUTURA NÓDICO LAMINADO E TRATADO EM AUTOCLAVE, INCLUSIVE ASSENTOS EM PLÁSTICO EMBORACHADO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN			
	SERVIÇO	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
CXXX	GANGORRA TRIPLA COM ESTRUTURA NÓDICO LAMINADO E TRATADO EM AUTOCLAVE, INCLUSIVE ASSENTOS EM PLÁSTICO EMBORACHADO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN	1,0000	5.287,0000	5.287,00
					Total: 5.287,00
					Total Simples: 5.287,00
					Encargos Sociais: INCLUSOS
					Valor BDI: 575,75
					Valor Geral: 5.862,75
COMP.EXT_13	CAVALO MOLA	UN			
	SERVIÇO	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
CXXX	CAVALO MOLA	UN	1,0000	3.160,0000	3.160,00
					Total: 3.160,00
					Total Simples: 3.160,00
					Encargos Sociais: INCLUSOS
					Valor BDI: 344,12
					Valor Geral: 3.504,12
COMP.EXT_10	CONJUNTO C/03 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 120W (POSTE EXISTENTE)	UN			
	MÃO DE OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,00	14,5200	43,56
12312	ELETRICISTA	H	3,00	18,0700	54,21
12543	SERVENTE	H	3,00	13,2100	39,63
					Total: 137,40
	MATERIAIS				
16695	SUPORTE METÁLICO CENTRAL P/LUMINARIA MOD.TPC.295/1" FAB.TROPICO OU SIMILAR	UN	1,00000	106,1200	106,12



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO VILA RECANTO 01.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 08/07/2020

12777/ORSE	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 120W, BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 130 LM/W.GAR.5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT OU SIMILAR	UN	3,00000	1405,09	4.215,27
10278	BRAÇO METALICO P/ LUMINARIA (BRAÇO DE 2,50M)	UN	3,00000	23,8700	71,61
				Total:	4.393,00
	MÃO DE OBRA				
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	0,40	116,1875	46,47
				Total:	46,47
				Total Simples:	4.576,87
				Encargos Sociais:	INCLUSOS
				Valor BDI:	1.122,25
				Valor Geral:	5.699,12

COMP.EXT_11 QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICO EM POLICARBONATO

		UN			
MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12312	ELETRICISTA	H	3,5000	18,0700	63,2500
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,5000	14,5200	50,8200
				Total:	114,07
	MATERIAIS				
04697/ORSE	QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICO EM POLICARBONATO	UN	1,0000	77,1400	77,1400
				Total:	77,14
				Total Simples:	191,21
				Encargos Sociais:	0,00
				Valor BDI:	46,88
				Valor Geral:	238,09

Yan F. Marques
Yan F. Marques
Coord. de Plan. e Orçamento /CREA-
CE:337698
Secretaria da Infraestrutura-SEINF
Prefeitura Municipal de Sobral