

R. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA – ME
DISTRITO PEDRA DE FOGO, SN – ZONA RURAL, SOBRA/CE
CNPJ N° 14.858.301/0001-65



PROPOSTA COMERCIAL

Sobral – Ce., 27 de novembro de 2018

À Comissão Permanente de Licitação Sobral-CE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 057/2018–SECJEL/CPL

Prezados Senhores


Apresentamos a V.Sa. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 057/2018–SECJEL/CPL, pelo preço global de R\$628.516,38 (seiscentos e vinte e oito mil, quinhentos e dezesseis reais, trinta e oito centavos), com prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias corridos.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Renan de Azevedo Portela, Carteira de Identidade n°. 2002031067546 expedida em 21/08/2002, Órgão Expedidor SSP e CPF n° 057.524.963-30, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.


Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,


.....
R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME
CNPJ N° 14.858.301/0001-65


.....
FRANCISCO RENAN DE AZEVEDO PORTELA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF N° 057.524.963-30





PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DA PISCINA DA VILA OLÍMPICA

MUNICÍPIO: SOBRAL - CE

27 de novembro de 2018


TABELA: SEINFRA 24.1-DESONERADA


TOMADA DE PREÇOS Nº 057/2018-SECJEL/CPL

BDI: 24,52%

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				R\$ 31.648,00
1.1	COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	100,00	R\$ 316,48	R\$ 31.648,00
2		COMPLEXO AQUÁTICO				R\$ 473.103,35
		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				R\$ 26.456,30
2.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	1769,70	R\$ 7,29	R\$ 12.901,11
2.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	2114,64	R\$ 5,21	R\$ 11.017,27
2.3	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	12,55	R\$ 135,46	R\$ 1.700,02
2.4	C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	M2	30,00	R\$ 27,93	R\$ 837,90
3		MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 6.813,56
3.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	211,47	R\$ 12,56	R\$ 2.656,06
3.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	211,47	R\$ 19,66	R\$ 4.157,50
4		IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 222.511,39
4.1	C1468	IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA C/ MANTA ASFÁLTICA C/ ARMADURA DE FILME DE POLIETILENO	M2	2152,56	R\$ 41,06	R\$ 88.384,11
	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	2077,56	R\$ 4,19	R\$ 8.704,98
4.3	C2188	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6cm P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	2077,56	R\$ 36,86	R\$ 76.578,86
4.4	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	2077,56	R\$ 4,19	R\$ 8.704,98
4.5	C1226	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	2077,56	R\$ 19,32	R\$ 40.138,46
5		PISOS				R\$ 182.656,67
5.1	C4437	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	1742,76	R\$ 65,66	R\$ 114.429,62
5.2	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	334,80	R\$ 57,23	R\$ 19.160,60
5.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	2331,63	R\$ 5,13	R\$ 11.961,26
5.4	C4447	PORCELANATO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	M2	250,87	R\$ 70,94	R\$ 17.796,72
5.5	C4439	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	3,20	R\$ 72,58	R\$ 232,26
5.6	C1608	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=8CM	M2	250,87	R\$ 49,87	R\$ 12.510,89
5.7	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	250,87	R\$ 17,26	R\$ 4.330,02
5.8	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	30,00	R\$ 74,51	R\$ 2.235,30
6		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				R\$ 3.836,85
6.1	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	12,00	R\$ 87,27	R\$ 1.047,24
6.2	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	6,00	R\$ 57,99	R\$ 347,94
6.3	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	3,00	R\$ 293,49	R\$ 880,47
6.4	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	8,00	R\$ 195,15	R\$ 1.561,20
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 1.438,19
7.1	C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2	M	398,39	R\$ 3,61	R\$ 1.438,19
8		PINTURA				R\$ 23.444,56
8.1	C2462	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS	M2	339,28	R\$ 11,80	R\$ 4.003,50
8.2	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	763,85	R\$ 10,32	R\$ 7.882,93
8.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	485,84	R\$ 23,79	R\$ 11.558,13
9		MUROS E FECHAMENTOS				R\$ 5.945,83
9.1	C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO. 2"	M	37,48	R\$ 158,64	R\$ 5.945,83
TOTAL GERAL SEM BDI						R\$ 504.751,35
BDI (24,52%)						R\$ 123.765,03
TOTAL GERAL						R\$ 628.516,38

SEISCENTOS E VINTE E OITO MIL, QUINHENTOS E DEZESES REAIS, TRINTA E OITO CENTAVOS


 JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 10.369-D



R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME
DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE
CNPJ Nº 14.858.301/0001-65
rrportelaconstrucoes@hotmail.com



**DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**

OBRA: REFORMA DAS PISCINAS DA VILA OLÍMPICA.

LOCAL: SOBRAL/CE

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%
--------------------------------	-------

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)		
1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - CPRB	4,50%	
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 40% DO VALOR DA OBRA)	2,00%	10,15%
2 - LUCRO (L)		6,16%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)		0,80%
4 - RISCO (R)		0,97%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)		0,59%


III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1 \times 100$$

B D I = 24,52 %


JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO

Engenheiro Civil
CREA-CE 10.369-D




R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME
DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE
CNPJ Nº 14.858.301/0001-65
rrportelaconstrucoes@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DAS PISCINAS DA VILA OLÍMPICA, SOBRAL/CE.
LOCAL: SOBRAL/CE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R\$	PRAZOS								TOTAIS (R\$)	
			30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS			TOTAIS (R\$)
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	31.648,00	25,00%	7.912,00	25,00%	R\$ 7.912,00	25,00%	R\$ 7.912,00	25,00%	R\$ 7.912,00	100,00%	R\$ 31.648,00
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	26.456,30	100,00%	26.456,30	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 26.456,30
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	6.813,56	100,00%	6.813,56	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.813,56
4.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	222.511,39	0,00%	0,00	75,00%	R\$ 166.883,54	25,00%	R\$ 55.627,85	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 222.511,39
5.0	PISOS	182.656,67	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 45.664,17	75,00%	R\$ 136.992,50	100,00%	R\$ 182.656,67
6.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	3.836,85	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.836,85	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.836,85
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.438,19	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.438,19	100,00%	R\$ 1.438,19
8.0	PINTURA	23.444,56	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 23.444,56	100,00%	R\$ 23.444,56
9.0	MUROS E FECHAMENTOS	5.945,83	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 1.783,75	70,00%	R\$ 4.162,08	100,00%	R\$ 5.945,83
SIMPLES			8,16%	R\$ 41.181,86	34,63%	R\$ 174.795,54	22,75%	R\$ 114.824,61	34,46%	R\$ 173.949,33		R\$ 504.751,35
ACUMULADO			8,16%	R\$ 41.181,86	42,79%	R\$ 215.977,40	65,54%	R\$ 330.802,02	100,00%	R\$ 504.751,35		
TOTAL GERAL COM BDI (24,52%)											R\$ 628.516,38	



JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO
Engenheiro Civil
CREA-CE 10.369-D




PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS

OBRA: REFORMA DAS PISCINAS DA VILA OLÍMPICA, SOBRAL/CE.

1. ENCARGOS SOCIAIS = 87,01%

APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS

DISCRIMINAÇÃO	%
GRUPO A (básicos)	16,80
INSS	0,00
FGTS	8,00
SESI	1,50
SENAI	1,00
SEBRAE	0,60
INCRA	0,20
Salário-educação	2,50
Seguro de acidentes do trabalho	3,00
GRUPO B	46,45
Férias (adicional de 1/3)	10,42
Auxílio-enfermidade	0,91
Licença-paternidade	0,08
Faltas legais	0,73
13º salário	10,92
Salário maternidade	0,03
Repouso Semanal Remunerado	17,87
Feriados	3,72
Dias de Chuvas	1,65
Auxílio Acidente de Trabalho	0,12
GRUPO C	15,43
Indenização (rescisão s/justa causa)	4,84
Aviso prévio indenizado	6,35
Férias Indenizadas	3,56
Aviso prévio trabalhado	0,15
Indenização adicional/Dispensa obstativa	0,53
GRUPO D (Incidência cumulativa)	8,33
Grupo A x Grupo B	7,80
Reincidência de grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado.	0,53
TOTAL GERAL	87,01



JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO
Engenheiro Civil
CREA-CE 10.369-D

